PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1831

HABILITAÇÃO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1832 6

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

C VERAS MORAES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CICERO VERAS MORAES, BRASILEIRO , CASADO(A), Separação de Bens, autonomo, nascido(a) em 08/02/1981, nº do CPF 626.785.153-20, residente e domiciliado na cidade de Santa Luzia - MA, na AVENIDA TABAJARAS, nº 742, CENTRO, CEP: 65390-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **C VERAS MORAES LTDA**, e usará a expressão J R MORAES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA TABAJARA, nº SN, CENTRO, Santa Luzia - MA, CEP: 65390000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 31/01/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 1 quotas, no valor nominal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
CICERO VERAS MORAES	1	30.000,00	100,00
TOTAL:	1	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CICERO VERAS MORAES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

C VERAS MORAES LTDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Santa Luzia - MA, 31 de janeiro de 2024

CICERO VERAS MORAES
Sócio/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C VERAS MORAES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62678515320	CICERO VERAS MORAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2024 11:24 SOB Nº 21201482051.
PROTOCOLO: 240146840 DE 31/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401406876. CNPJ DA SEDE: 53733859000176.
NIRE: 21201482051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2024.
C VERAS MORAES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL C VERAS MORAES LTDA

CICERO VERAS MORAES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascida em 08/02/1981, portador do RG N° 0000577114964 SSP-MA, inscrito no CPF N.° 626.785.153-20, residente e domiciliado na Avenida Tabajaras, 742, Centro, Santa Luzia - MA, 65390-000, na qualidade de empresário da empresa **C VERAS MORAES LTDA**, com sede na Avenida Tabajara, s/n, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE 212.0148205-1** devidamente inscrita no **CNPJ n.° 53.733.859/0001-76**, resolvem, assim, alterar o referido contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade Empresária Limitada girará sob o nome empresarial de **G7 SERVIÇOS LTDA** e tem como nome fantasia **G7 SERVIÇOS**, sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei n°. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei n°. 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ingressa na sociedade na qualidade de sócio administrador, **GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/03/1998, portador do CPF n° 612.814.663-52, e CNH n° 06674722470 DETRAN-MA, residente e domiciliada na Rua Dr Jose Burneth, 40, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A partir desta data a sociedade passará a funcionar na Rua Dr Jose Burneth, 40, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000.

CLÁUSULA QUARTA – Fica alterado seu objeto para as seguintes atividades:
Atividade Principal:
4120-4/00 - Construção de edifícios
Atividades Secundárias:
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA QUINTA – Retira-se da sociedade por sua livre e espontânea vontade o sócio cotista, **CICERO VERAS MORAES** já qualificados neste instrumento, transferindo sua participação no capital social, no valor de R$30.000,00 (Trinta mil reais), a título de DOAÇÃO, ao sócio administrador **GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA**, sem nada mais ter a reclamar, inclusive perante a sociedade, seja a qual for dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL C VERAS MORAES LTDA

CLÁUSULA SEXTA - Alteração do Capital Social.

O capital social, que era de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), passa a ser de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), ocorrendo, portanto, um aumento de R$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais). O novo capital social é dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	500.000	100%	500.000,00
Total	**500.000**	**100%**	**500.000,00**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL G7 SERVIÇOS LTDA

Para tanto, passa a transcrever em ato continuo o contrato social, com o teor a seguir.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 06/03/1998, portador do CPF nº 612.814.663-52, e CNH nº 06674722470 DETRAN-MA, residente e domiciliada na Rua Dr Jose Burneth, 40, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob nome empresarial **G7 SERVIÇOS LTDA**, e tem como nome fantasia **G7 SERVIÇOS**, com sede na Rua Dr Jose Burneth, 40, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é R$500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos sócios e assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR R$
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	500.000	100%	500.000,00
Total	**500.000**	**100%**	**500.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL C VERAS MORAES LTDA

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 31/01/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao Sr. **GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA,** com os poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sócia fixar uma retirada mensal a título de "*pro labore*", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os Sócios declaram que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4ºdo art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL C VERAS MORAES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Fórum de Santa Luzia – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor.

Santa Luzia – MA, 27 de outubro de 2025.

CICERO VERAS MORAES
CPF n.º 626.785.153-20
Sócio

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n.º 612.814.663-52
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G7 SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62678515320	CICERO VERAS MORAES
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2025 09:23 SOB Nº 20251268152.
PROTOCOLO: 251268152 DE 30/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517277264. CNPJ DA SEDE: 53733859000176.
NIRE: 21201482051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2025.
JUCEMA G7 SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
53.733.859/0001-76 **MATRIZ**		**31/01/2024**

NOME EMPRESARIAL
G7 SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
G7 SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR JOSE BURNETH	**40**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.390-000	**CENTRO**	**SANTA LUZIA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
G7.SERVI1998@GMAIL.COM	**(98) 3654-0800**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia **11/04/2026** às **21:16:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1341



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá *ser confirmada por meio do programa* Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1842

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61281466352
DATA: 13/04/2026
HORA: 11:15

INSC. ESTADUAL:	12.841.023-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	30/10/2025
RAZÃO SOCIAL:	G7 SERVIÇOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	53.733.859/0001-76	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	G7 SERVIÇOS LTDA		
NIRE:	21201482051	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	31/01/2024	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	NSCONTABILIDADE@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	250

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65390-000		
ENDEREÇO	RUA DR JOSE BURNETH	NÚMERO:	40
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA LUZIA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9827-22590	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DR JOSE BURNETH	NÚMERO:	40
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA LUZIA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9827-22590	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
3	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
5	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
6	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
9	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
10	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
11	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
12	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
13	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
14	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
15	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
16	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
17	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
18	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5730593309	ANTONIA NÁGILA SOUZA DA CONCEIÇÃO	3 - CONTADOR
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61281466352
DATA: 13/04/2026
HORA: 11:15

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	31/01/2024	--	Ativo
NF-e	09/05/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
31/01/2024	31323	53733859000176	0 / 0

NOME EMPRESARIAL
G7 SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
G7 SERVICOS	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

412040001 - 3.04/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
412040002 - 7.01/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
412040003 - 7.02/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
412040004 - 7.05/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
421110101 - 7.02/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110102 - 7.05/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421200001 - 7.02/ . 0 5.0000% - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421380001 - 7.01/ . 0 5.0000% - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
421380002 - 7.02/ . 0 5.0000% - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
421380003 - 7.05/ . 0 5.0000% - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
421380004 - 7.10/ . 0 5.0000% - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
429280101 - 7.05/ . 0 5.0000% - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
431340001 - 7.02/ . 0 5.0000% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
431340002 - 7.05/ . 0 5.0000% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432150002 - 7.02/ . 0 5.0000% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
432150003 - 14.01/ . 0 5.0000% - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,
432150004 - 31.01/ . 0 5.0000% - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,
432230101 - 7.02/ . 0 5.0000% - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
432910401 - 7.02/ . 0 5.0000% - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLI
432910402 - 14.06/ . 0 5.0000% - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLI
432910403 - 17.05/ . 0 5.0000% - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLI
433040201 - 7.02/ . 0 5.0000% - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
433040202 - 7.05/ . 0 5.0000% - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
433040301 - 7.05/ . 0 5.0000% - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1845

433040401 - 7.02/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
433040402 - 7.05/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
433040403 - 7.10/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
439160001 - 7.02/ . 0 5.0000% - OBRAS DE FUNDAÇÕES
439910501 - 7.02/ . 0 5.0000% - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
711200001 - 7.01/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711200002 - 7.02/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711200003 - 7.03/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711200004 - 7.19/ 7.21 5.0000% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711200005 - 17.01/ . 0 5.0000% - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
65390000	RUA DR JOSE BURNETH	40

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	CENTRO	SANTA LUZIA	MA

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	SIM	MATRIZ	13/04/2026

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	31/01/2024

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1846

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:42 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.
Código de controle da certidão: **B6C5.E3D3.5F4A.8338**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1817

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.733.859/0001-76
Razão Social: G7 SERVICOS LTDA
Endereço: RUA DR JOSE BURNETH 40 / CENTRO / SANTA LUZIA / MA / 65390-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/04/2026 a 01/05/2026

Certificação Número: 2026040208306540487270

Informação obtida em 11/04/2026 19:35:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 027992/26 **Data da** 02/02/2026 10:42:19

Inscrição Estadual: 128410230 **CPF/CNPJ:** 53733859000176

Razão Social: G7 SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA DR JOSE BURNETH, 40 CEP: 65390000 - CENTRO

Telefone: (98)982722590 **Município:** SANTA LUZIA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/04/2026 19:45:28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010573/26 **Data da** 02/02/2026 10:44:24

Inscrição Estadual: 128410230 **CPF/CNPJ:** 53733859000176

Razão Social: G7 SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA DR JOSE BURNETH, 40 CEP: 65390000 - CENTRO

Telefone: (98)982722590 **Município:** SANTA LUZIA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/04/2026 19:46:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000035

Razão Social
G7 SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000031323	C.N.P.J.: 53733859000176	CENTRO	65390000

Localizado RUA DR JOSE BURNETH, 40 - - SANTA LUZIA-MA

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
33785 - G7 SERVICOS LTDA

Endereço
RUA DR JOSÉ BURNETH, 40

CENTRO SANTA LUZIA-MA CEP: 65390000

Documento
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76

No. Requerimento
0000000035/2026

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: servicos2.speedgov.com.br/santaluzia

SANTA LUZIA-MA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 02/05/2026
COD. VALIDAÇÃO:**0113E013A00000033785**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000035

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/05/26

SANTA LUZIA-MA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 11/04/26 às 19:50:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 0000000110

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

33785 - G7 SERVICOS LTDA

Endereço

RUA DR JOSÉ BURNETH, 40

CENTRO SANTA LUZIA-MA CEP: 65390000

Documento

C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76

No. Requerimento

0000000110/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/santaluzia/validacao/cnd

SANTA LUZIA-MA, 11 DE ABRIL DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/07/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0021W424A00000033785**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000110

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/07/26

SANTA LUZIA-MA, 11 DE ABRIL DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 11/04/26 às 19:49:34

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

ALVARÁ

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2026	31323	62	31/12/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

G7 SERVICOS LTDA

G7 SERVICOS

DOCUMENTO C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
RUA DR JOSE BURNETH 40 Bairro: CENTRO - Cidade SANTA LUZIA CEP 65390000	EMPRESA PEQUENO PORTE
	No. do Processo

CÓDIGO	ATIVIDADE
647	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNAE

4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBL VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE OUALQUER MATERIA QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

Horário de Funcionamento

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

Emitido por LEONARDO Meio de acesso Rede local Data Emissão 15/01/2026

OBSERVAÇÕES

SANTA LUZIA, 07 de Janeiro de 2026 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 00102436A00000031323

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
https://servicos2.speedgov.com.br/santaluzia

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento **2. Mudar de Endereço** **3. Mudar de Atividade**
4. Mudar Razão Social **5. Encerrar a Atividade da Empresa**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G7 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.733.859/0001-76
Certidão nº: 38589113/2026
Expedição: 11/04/2026, às 21:38:17
Validade: 08/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G7 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.733.859/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1357

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G7 SERVIÇOS LTDA

NIRE : 21201482051
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600252543

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201482051	53.733.859/0001-76	31/01/2024	31/01/2024

Endereço Completo
Rua DR JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO - Santa Luzia/MA - CEP 65390-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	612.814.663-52	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	612.814.663-52	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
21/01/2026	20260077879	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2026, às 14:37:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GKVYMHDC**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que G7 SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600252582
NIRE 21201482051 **CNPJ 53.733.859/0001-76**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua DR JOSE BURNETH, Nº 40, xxxxx, CENTRO - Santa Luzia/MA - CEP 65390-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260077879	21/01/2026	BALANCO	NÃO
223	20260063070	19/01/2026	BALANCO	NÃO
307	20251275400	30/10/2025	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20251268152	30/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20251268152	30/10/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	20240140117	31/01/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21201482051	31/01/2024	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2026, às 14:39:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OPAHO5E6**.

MAC2600252582

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 1859

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 11/04/2026
Nº da certidão: 12601636289
Data de validade: 11/06/2026
Código de Validação: 016f9e7d2b

NOME: G7 SERVICOS LTDA

CNPJ: 53.733.859/0001-76

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	68.569,69D
ATIVO CIRCULANTE	68.569,69D
DISPONÍVEL	68.569,69D
CAIXA	68.569,69D
CAIXA GERAL	68.569,69D
PASSIVO	68.569,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.569,69C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.569,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.569,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	38.569,69C

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	61.810,30	61.810,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(3.708,61)	(3.708,61)
RECEITA LÍQUIDA		58.101,69
LUCRO BRUTO		58.101,69
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.532,00)
DESPESAS COM VENDAS		
PRÓ-LABORE	(15.532,00)	(15.532,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.000,00)	(4.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL		38.569,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		38.569,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		38.569,69

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1862

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	68.569,69 + 0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	68.569,69	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	68.569,69 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	68.569,69	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	68.569,69	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	68.569,69	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	68.569,69	

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

G7 SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 53.733.859/0001-76

RUA DR. JOSÉ BURNETH, N° 40, CENTRO, CEP: 65.390-000 Santa Luzia- MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2024.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **G7 SERVIÇOS LTDA** é uma empresa constituída em 31/01/2024 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante Construção de edifícios especializado em prestação de serviços.

NOTA 2 _FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **G7 SERVIÇOS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA. A documentação contábil da **G7 SERVIÇOS LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica contábil. A **G7 SERVIÇOS LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC- TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) –Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

f) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2024 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R$ 0,00 e ISS foi de R$ 0,00 os saldos foram registrados.

g) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

h) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R$)
Receita de Prestações de Serviços	38.569,69

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 –Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **G7 SERVIÇOS LTDA** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2024.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n. 612.814.663-52
Sócio Administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n° 015324/O
Contador

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

MODELO I

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 612.814.663-52 , representante legal da sociedade G7 SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.733.859/0001-76, com sede à Rua Dr. José Burneth, n°40, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – CARLOS WEVERTON LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 612.715.803-65, e no CRC sob o nº 015324-O, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº ou única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Santa Luzia - MA, 16 de Janeiro de 2026

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 612.814.663-52
Cargo: Sócio Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CPF: 612.715.803-65
Cargo: Contador

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, **Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50134960** e o código CRC **A667D38A**.

Referência: Processo nº 16100.001330/2025-91. SEI nº 50134960

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1268

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G7 SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61271580365	CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2026 10:17 SOB Nº 20260063070.
PROTOCOLO: 260063070 DE 17/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601027360. CNPJ DA SEDE: 53733859000176.
NIRE: 21201482051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2026.
G7 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1969

TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIARIO DE N° 001

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 31/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma **G7 SERVIÇOS LTDA**, estabelecida no(a) R Dr. José Burneth, nº 40, bairro Centro, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 53.733.859/0001-76** e registrada no(a) na junta comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 212.0148205-1** por despacho de 31/01/2024.

Santa Luzia-MA, 31 de Janeiro de 2024

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n.º 612.814.663-52
Sócio-administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n.º 015324/O
Contador

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	30.000,00	
30/01/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO MÊS	30.000,00	30.000,00
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 01/2024	300,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 01/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 02/2024	6.750,00	
29/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 02/2024		6.750,00
29/02/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 02/2024		1.412,00
[illegible]/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 02/2024	405,00	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 02/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.279,00	10.279,00
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
08/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 02/2024	300,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 02/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	405,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 03/2024	6.750,00	
30/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 03/2024		6.750,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
[illegible]/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 03/2024	1.412,00	
31/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 03/2024		1.412,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 03/2024	405,00	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 03/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	1.817,00	1.817,00
			TOTAL DO MÊS	10.684,00	10.684,00
04/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 03/2024	300,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 03/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	405,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 04/2024	6.750,00	
			TRANSPORTE	6.750,00	

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Período: 31/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.750,00	
30/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 04/2024		6.750,00
30/04/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 04/2024		1.412,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 04/2024	405,00	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 04/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.684,00	10.684,00
04/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 04/2024	300,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 04/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	405,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 05/2024	6.750,00	
31/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 05/2024		6.750,00
31/05/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 05/2024		1.412,00
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 05/2024	405,00	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 05/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.684,00	10.684,00
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 05/2024	400,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 05/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	405,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 06/2024	6.750,00	
30/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 06/2024		6.750,00
30/06/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 06/2024		1.412,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 06/2024	405,00	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 06/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.784,00	10.784,00
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 06/2024	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 06/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	405,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 07/2024	6.750,00	
31/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 07/2024		6.750,00
31/07/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 07/2024		1.412,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 07/2024	405,00	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 07/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.784,00	10.784,00
[redacted]/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 07/2024	400,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 07/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	405,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 08/2024	6.750,00	
31/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 08/2024		6.750,00
31/08/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 08/2024		1.412,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 08/2024	405,00	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 08/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.784,00	10.784,00
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 08/2024	400,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 08/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	405,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 09/2024	6.750,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 09/2024		6.750,00
30/09/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 09/2024		1.412,00
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 09/2024	405,00	
			TRANSPORTE	8.567,00	8.162,00

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Período: 31/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.567,00	8.162,00
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 09/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	8.567,00	8.567,00
			TOTAL DO MÊS	10.784,00	10.784,00
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 09/2024	400,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 09/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	405,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
[illegible]2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita mensal REF. 10/2024	7.810,30	
31/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita mensal REF. 10/2024		7.810,30
31/10/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 10/2024		1.412,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Simples nacional REF. 10/2024	468,61	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples nacional REF. 10/2024		468,61
			TOTAL DO DIA	9.690,91	9.690,91
			TOTAL DO MÊS	11.907,91	11.907,91
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
11/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 10/2024	400,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 10/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
19/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	468,61	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024		468,61
			TOTAL DO DIA	468,61	468,61
[illegible]/11/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 11/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
			TOTAL DO MÊS	3.692,61	3.692,61
04/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pg. Assessoria Contábil REF. 11/2024	400,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pg. Assessoria Contábil REF. 11/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Vr. Pró-labore REF. 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Vr. Pró-labore REF. 12/2024		1.412,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	15.532,00	
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		15.532,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	4.000,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		4.000,00
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	61.810,30	
			TRANSPORTE	82.754,30	20.944,00

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Período: 31/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.754,30	20.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		61.810,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	3.708,61	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		3.708,61
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	38.569,69	
31/12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		38.569,69
			TOTAL DO DIA	125.032,60	125.032,60
			TOTAL DO MÊS	126.844,60	126.844,60

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	68.569,69D
ATIVO CIRCULANTE	68.569,69D
DISPONÍVEL	68.569,69D
CAIXA	68.569,69D
CAIXA GERAL	68.569,69D
PASSIVO	68.569,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.569,69C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.569,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.569,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	38.569,69C

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	61.810,30	61.810,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(3.708,61)	(3.708,61)
RECEITA LÍQUIDA		58.101,69
LUCRO BRUTO		58.101,69
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.532,00)
DESPESAS COM VENDAS		
PRÓ-LABORE	(15.532,00)	(15.532,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.000,00)	(4.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL		38.569,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		38.569,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		38.569,69

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

G7 SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 53.733.859/0001-76

RUA DR. JOSÉ BURNETH, N° 40, CENTRO, CEP: 65.390-000 Santa Luzia- MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2024.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **G7 SERVIÇOS LTDA** é uma empresa constituída em 31/01/2024 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante Construção de edifícios especializado em prestação de serviços.

NOTA 2 _ FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **G7 SERVIÇOS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA. A documentação contábil da **G7 SERVIÇOS LTDA** é composta por todos os documentos, *livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.* A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica contábil. A **G7 SERVIÇOS LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena *conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e* Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC- TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) –Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

f) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2024 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R$ 0,00 e ISS foi de R$ 0,00 os saldos foram registrados.

g) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

h) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R$)
Receita de Prestações de Serviços	38.569,69

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 –Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **G7 SERVIÇOS LTDA** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2024.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n. 612.814.663-52
Sócio Administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n° 015324/O
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIARIO DE Nº 001

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 31/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma **G7 SERVIÇOS LTDA**, *estabelecida no(a)* R *Dr. José* Burneth, nº 40, bairro Centro, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 53.733.859/0001-76** e registrada no(a) na junta comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 212.0148205-1** por despacho de 31/01/2024.

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2024

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n.º 612.814.663-52
Sócio-administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n.º 015324/O
Contador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G7 SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61271580365	CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2026 09:34 SOB Nº 20260063061.
PROTOCOLO: 260063061 DE 16/01/2026. NIRE: 21201482051.
G7 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2026
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1882

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12601018965 em 19/01/2026, protocolo 260063061. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G7 SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201482051
CNPJ:	53733859000176
Munícipio:	Santa Luzia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	31/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61271580365	CARLOS WEVERTON LIMA SILVA	MA015324
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2026 09:34 SOB Nº 20260063061.
PROTOCOLO: 260063061 DE 16/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12601018965. NIRE: 21201482051.
G7 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	581.769,69D
ATIVO CIRCULANTE	581.769,69D
DISPONÍVEL	581.769,69D
CAIXA	581.769,69D
CAIXA GERAL	581.769,69D
PASSIVO	581.769,69C
PASSIVO CIRCULANTE	4.080,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.080,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.080,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.080,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.689,69C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.689,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.689,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	77.689,69C

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	128.400,00	128.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(2.568,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.704,00)	(10.272,00)
CUSTOS		
FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	(24.288,00)	(24.288,00)
RECEITA LÍQUIDA		93.840,00
LUCRO BRUTO		93.840,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	(3.600,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(51.120,00)	(51.120,00)
RESULTADO OPERACIONAL		39.120,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		39.120,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		39.120,00

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	581.769,69 + 0,00	142,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.080,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	581.769,69	142,59
	Passivo Circulante	4.080,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	581.769,69 - 0,00	142,59
	Passivo Circulante	4.080,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	581.769,69	142,59
	Passivo Circulante	4.080,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	581.769,69	142,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.080,00 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.080,00 + 0,00	0,01
	Passivo Total	581.769,69	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.080,00 + 0,00	0,01
	Ativo	581.769,69	

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

G7 SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 53.733.859/0001-76

RUA DR. JOSÉ BURNETH, N° 40, CENTRO, CEP: 65.390-000 Santa Luzia- MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2025.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **G7 SERVIÇOS LTDA** é uma empresa constituída em 31/01/2024 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante Construção de edifícios especializado em prestação de serviços.

NOTA 2 _FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **G7 SERVIÇOS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA. A documentação contábil da **G7 SERVIÇOS LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica contábil. A **G7 SERVIÇOS LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC- TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) –Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

f) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2025 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R$ 4.080,00 e ISS foi de R$ 0,00 os saldos foram registrados.

g) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

h) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R$)
Receita de Prestações de Serviços	128.400,00

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **G7 SERVIÇOS LTDA** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2025.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n. 612.814.663-52
Sócio Administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n° 015324/O
Contador

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1889

MODELO I

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 612.814.663-52 , representante legal da sociedade G7 SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.733.859/0001-76, com sede à Rua Dr. José Burneth, n°40, Centro, Santa Luzia – MA, 65390-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – CARLOS WEVERTON LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 612.715.803-65, e no CRC sob o nº 015324-O, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº ou única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1290

Santa Luzia - MA, 21 de Janeiro de 2026

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 612.814.663-52
Cargo: Sócio Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
(Realizada por meio de plataforma legalmente reconhecida)
Nome completo: CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CPF: 612.715.803-65
Cargo: Contador

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, **Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50134960** e o código CRC **A667D38A**.

Referência: Processo nº 16100.001330/2025-91. SEI nº 50134960

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1891

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G7 SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61271580365	CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2026 14:38 SOB Nº 20260077879.
PROTOCOLO: 260077879 DE 21/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601278924. CNPJ DA SEDE: 53733859000176.
NIRE: 21201482051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2026.
G7 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1899

TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIARIO DE N° 002

Contém o presente livro 11 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 11 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma **G7 SERVIÇOS LTDA**, estabelecida no(a) R Dr. José Burneth, nº 40, bairro Centro, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 53.733.859/0001-76** e registrada no(a) na junta comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 212.0148205-1** por despacho de *31/01/2024*.

Santa Luzia-MA, 1 de Janeiro de 2025

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n.º 612.814.663-52
Sócio-administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n.º 015324/O
Contador

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.100,00	
29/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.100,00
			TOTAL DO DIA	13.100,00	13.100,00
31/03/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	PG ISS REF AO MES	262,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ISS REF AO MES		262,00
31/03/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025	786,00	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2025		786,00
31/03/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 03/2025	4.910,00	
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 03/2025		4.910,00
			TOTAL DO DIA	5.958,00	5.958,00
			TOTAL DO MÊS	19.058,00	19.058,00
05/04/2025	3.1.1.02.008	FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 03/2025	3.036,00	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 03/2025		3.036,00
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
10/04/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 03/2025	786,00	
20/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 03/2025		786,00
			TOTAL DO DIA	786,00	786,00
			TOTAL DO MÊS	4.222,00	4.222,00
10/05/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.500,00	
18/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.500,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
31/05/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	PG ISS REF AO MES	330,00	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ISS REF AO MES		330,00
31/05/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	990,00	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025		990,00
31/05/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 05/2025	6.600,00	
31/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 05/2025		6.600,00
			TOTAL DO DIA	7.920,00	7.920,00
			TOTAL DO MÊS	24.820,00	24.820,00
05/06/2025	3.1.1.02.008	FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 05/2025	3.036,00	
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 05/2025		3.036,00
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
10/06/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 05/2025	990,00	
			TRANSPORTE	990,00	

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990,00	
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 05/2025		990,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
			TOTAL DO MÊS	4.426,00	4.426,00
06/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.000,00	
06/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	21.000,00	21.000,00
10/07/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/07/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	PG ISS REF AO MES	420,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ISS REF AO MES		420,00
31/07/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	1.260,00	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025		1.260,00
31/07/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 07/2025	8.490,00	
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 07/2025		8.490,00
			TOTAL DO DIA	10.170,00	10.170,00
			TOTAL DO MÊS	31.570,00	31.570,00
05/08/2025	3.1.1.02.008	FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 07/2025	9.108,00	
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 07/2025		9.108,00
			TOTAL DO DIA	9.108,00	9.108,00
10/08/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 07/2025	1.260,00	
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 07/2025		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
			TOTAL DO MÊS	10.768,00	10.768,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.800,00	
05/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.800,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
08/09/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
30/09/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	PG ISS REF AO MES	196,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ISS REF AO MES		196,00
30/09/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	588,00	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025		588,00
30/09/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 09/2025	3.920,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 09/2025		3.920,00
			TOTAL DO DIA	4.704,00	4.704,00
			TOTAL DO MÊS	14.904,00	14.904,00
03/10/2025	3.1.1.02.008	FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 09/2025	9.108,00	
			TRANSPORTE	9.108,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.108,00	
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DE FUNCIONÁRIO SEM VINCULO REF AO MES 09/2025		9.108,00
			TOTAL DO DIA	9.108,00	9.108,00
10/10/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 09/2025	588,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 09/2025		588,00
			TOTAL DO DIA	588,00	588,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	470.000,00	
27/10/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		470.000,00
			TOTAL DO DIA	470.000,00	470.000,00
			TOTAL DO MÊS	480.096,00	480.096,00
10/11/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TOTAL DO MÊS	400,00	400,00
07/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
07/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.000,00	
18/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.000,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
30/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	PG ISS REF AO MES	1.360,00	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ISS REF AO MES		1.360,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	4.080,00	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025		4.080,00
31/12/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 12/2025	27.200,00	
31/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS REF AO MES 12/2025		27.200,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	24.288,00	
31/12/2025	3.1.1.02.008	FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		24.288,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	3.600,00	
31/12/2025	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		3.600,00
31/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	128.400,00	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		128.400,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	2.568,00	
31/12/2025	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		2.568,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	51.120,00	
31/12/2025	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		51.120,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	7.704,00	
31/12/2025	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		7.704,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	39.120,00	
			TRANSPORTE	288.080,00	248.960,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.080,00	248.960,00
31/12/2025	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		39.120,00
			TOTAL DO DIA	288.080,00	288.080,00
			TOTAL DO MÊS	357.840,00	357.840,00

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	581.769,69D
ATIVO CIRCULANTE	581.769,69D
DISPONÍVEL	581.769,69D
CAIXA	581.769,69D
CAIXA GERAL	581.769,69D
PASSIVO	581.769,69C
PASSIVO CIRCULANTE	4.080,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.080,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.080,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.080,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.689,69C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.689,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.689,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	77.689,69C

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

Empresa: **G7 SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 53.733.859/0001-76
Endereço: R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA/MA, CEP 65390-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	128.400,00	128.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(2.568,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.704,00)	(10.272,00)
CUSTOS		
FUNCIONÁRIO SEM VINCULO EMPREGATICIO	(24.288,00)	(24.288,00)
RECEITA LÍQUIDA		93.840,00
LUCRO BRUTO		93.840,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	(3.600,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(51.120,00)	(51.120,00)
RESULTADO OPERACIONAL		39.120,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		39.120,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		39.120,00

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

G7 SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 53.733.859/0001-76

RUA DR. JOSÉ BURNETH, N° 40, CENTRO, CEP: 65.390-000 Santa Luzia- MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2025.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **G7 SERVIÇOS LTDA** é uma empresa constituída em 31/01/2024 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante Construção de edifícios especializado em prestação de serviços.

NOTA 2 _FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **G7 SERVIÇOS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA. A documentação contábil da **G7 SERVIÇOS LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica contábil. A **G7 SERVIÇOS LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC- TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) –Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões –** Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

f) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2025 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R$ 4.080,00 e ISS foi de R$ 0,00 os saldos foram registrados.

g) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

h) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 612.814.663-52

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 015324-O
CPF: 612.715.803-65

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o periodo:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R$)
Receita de Prestações de Serviços	128.400,00

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **G7 SERVIÇOS LTDA** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2025.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n. 612.814.663-52
Sócio Administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n° 015324/O
Contador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 24,02	R$ 7,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 32,74	R$ 10,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 18,05

VALOR:	27,20
VALOR SEM ENCARGOS:	20,51
VALOR ENCARGOS (104.18%):	6,69
VALOR BDI (26.03%):	7,08
VALOR COM BDI:	34,28

.7.21. 104354 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,66	R$ 7,32
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,03	R$ 3,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	R$ 26,72	R$ 4,07
00011656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,74	R$ 16,74
					TOTAL Material:	R$ 31,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	R$ 24,02	R$ 5,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	R$ 32,74	R$ 8,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 14,11

VALOR:	45,27
VALOR SEM ENCARGOS:	40,04
VALOR ENCARGOS (104.18%):	5,23
VALOR BDI (26.03%):	11,78
VALOR COM BDI:	57,05

5.7.22. 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 64,74	R$ 0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	R$ 2,53	R$ 0,03
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,14	R$ 12,14
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 74,09	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 13,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	R$ 24,02	R$ 2,68

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	R$ 32,74	R$ 3,66

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1903

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,34
VALOR:	**19,37**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,02**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,35**
VALOR BDI (26.03%):	**5,04**
VALOR COM BDI:	**24,41**

5.7.23. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 2,53	R$ 0,05
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 11,47	R$ 12,09
					TOTAL Material:	R$ 12,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 24,02	R$ 9,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 32,74	R$ 12,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,63
					VALOR:	**33,77**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**25,76**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,01**
					VALOR BDI (26.03%):	**8,79**
					VALOR COM BDI:	**42,56**

5.7.24. 89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,30	R$ 6,60
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,82	R$ 14,82
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 26,72	R$ 2,00
					TOTAL Material:	R$ 23,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	R$ 24,02	R$ 2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	R$ 32,74	R$ 3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,34
					VALOR:	**28,76**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**26,78**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,98

VALOR BDI (26.03%): 7,48

VALOR COM BDI: 36,24

5.8.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,54	R$ 3,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,86	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 27,49	R$ 0,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 33,89	R$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,77

VALOR: 4,96

VALOR SEM ENCARGOS: 4,30

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,66

VALOR BDI (26.03%): 1,29

VALOR COM BDI: 6,25

5.8.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 4,40	R$ 5,47
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,86	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 5,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R$ 27,49	R$ 0,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R$ 33,89	R$ 1,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,14

VALOR: 7,65

VALOR SEM ENCARGOS: 6,86

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,79

VALOR BDI (26.03%): 1,99

VALOR COM BDI: 9,64

5.8.3. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 12,0600	R$ 12,0600
					TOTAL Material:	R$ 12,0600

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R$ 27,4900	R$ 34,3625
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R$ 33,8900	R$ 42,3625
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,7250

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1905

VALOR:	88,78
VALOR SEM ENCARGOS:	60,42
VALOR ENCARGOS (104.18%):	28,36
VALOR BDI (26.03%):	23,10
VALOR COM BDI:	111,88

5.8.4. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,00	R$ 12,00
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 23,56	R$ 23,56
					TOTAL Serviço:	R$ 35,56

VALOR:	35,56
VALOR SEM ENCARGOS:	25,37
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,19
VALOR BDI (26.03%):	9,25
VALOR COM BDI:	44,81

5.8.5. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 46,52	R$ 46,52
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,00	R$ 12,00
					TOTAL Serviço:	R$ 58,52

VALOR:	58,52
VALOR SEM ENCARGOS:	44,19
VALOR ENCARGOS (104.18%):	14,33
VALOR BDI (26.03%):	15,23
VALOR COM BDI:	73,75

5.8.6. 91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 38,29	R$ 38,29
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,00	R$ 12,00

TOTAL Serviço: R$ 50,29

VALOR:	**50,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**38,17**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,12**
VALOR BDI (26.03%):	**13,09**
VALOR COM BDI:	**63,38**

5.8.7. S11562 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12476	Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN (linha branca), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 113,85	R$ 113,85

TOTAL Material: R$ 113,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	R$ 33,89	R$ 14,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44800000	R$ 24,03	R$ 10,76

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,67

VALOR:	**139,52**
VALOR SEM ENCARGOS:	**130,22**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**9,30**
VALOR BDI (26.03%):	**36,31**
VALOR COM BDI:	**175,83**

5.8.8. S08894 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09162	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R$ 52,37	R$ 52,37

TOTAL Material: R$ 52,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22100000	R$ 33,89	R$ 7,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22100000	R$ 24,03	R$ 5,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,79

VALOR:	**65,16**
VALOR SEM ENCARGOS:	**60,53**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,63**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1907

VALOR BDI (26.03%):	16,96
VALOR COM BDI:	82,12

5.8.9. S07996 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	un	1,00000000	R$ 269,43	R$ 269,43

TOTAL Material: R$ 269,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 33,89	R$ 20,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 24,03	R$ 14,41

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 34,74

VALOR:	304,17
VALOR SEM ENCARGOS:	291,58
VALOR ENCARGOS (104.18%):	12,59
VALOR BDI (26.03%):	79,17
VALOR COM BDI:	383,34

5.8.10. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 5,64	R$ 5,73

TOTAL Material: R$ 5,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R$ 27,49	R$ 4,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R$ 33,89	R$ 5,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,79

VALOR:	15,52
VALOR SEM ENCARGOS:	11,89
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,63
VALOR BDI (26.03%):	4,03
VALOR COM BDI:	19,55

5.8.11. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 8,82	R$ 8,96

TOTAL Material: R$ 8,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,17780000	R$ 27,49	R$ 4,88

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88247	COMPLEMENTARES					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R$ 33,89	R$ 6,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,91

VALOR:	**19,87**
VALOR SEM ENCARGOS:	**15,84**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,03**
VALOR BDI (26.03%):	**5,17**
VALOR COM BDI:	**25,04**

5.8.12. 00000400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,12	R$ 3,12
					TOTAL Material:	R$ 3,12

VALOR:	**3,12**
VALOR SEM ENCARGOS:	**3,12**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,81**
VALOR COM BDI:	**3,93**

5.8.13. 00000393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,58	R$ 3,58
					TOTAL Material:	R$ 3,58

VALOR:	**3,58**
VALOR SEM ENCARGOS:	**3,58**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,93**
VALOR COM BDI:	**4,51**

5.8.14. 103785 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044795	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	SINAPI	UN	1.00000000	R$ 95,40	R$ 95,40
					TOTAL Geral:	R$ 95,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19024720	R$ 27,49	R$ 5,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60879100	R$ 33,89	R$ 20,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 25,85

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 1909

VALOR:	121,25
VALOR SEM ENCARGOS:	111,50
VALOR ENCARGOS (104.18%):	9,75
VALOR BDI (26.03%):	31,56
VALOR COM BDI:	152,81

5.8.15. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 64,58	R$ 64,58
					TOTAL Material:	R$ 64,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R$ 27,49	R$ 23,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R$ 33,89	R$ 28,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 52,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R$ 890,65	R$ 3,91
					TOTAL Serviço:	R$ 3,91

VALOR:	120,96
VALOR SEM ENCARGOS:	101,17
VALOR ENCARGOS (104.18%):	19,79
VALOR BDI (26.03%):	31,48
VALOR COM BDI:	152,44

5.8.16. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,20	R$ 0,80
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 90,93	R$ 90,93
					TOTAL Material:	R$ 91,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52171000	R$ 27,49	R$ 14,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52171000	R$ 33,89	R$ 17,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,02

VALOR:	123,75
VALOR SEM ENCARGOS:	111,90
VALOR ENCARGOS (104.18%):	11,85

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 20/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 32,21

VALOR COM BDI: 155,96

5.8.17. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 34,5609	R$ 103,6827
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 65,2113	R$ 65,2113
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,8017	R$ 2,8017
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 52,7472	R$ 52,7472
					TOTAL Material:	R$ 224,4429

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70000000	R$ 27,4900	R$ 74,2230
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	R$ 33,8900	R$ 39,6513
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 113,8743

VALOR: 338,31

VALOR SEM ENCARGOS: 296,91

VALOR ENCARGOS (104.18%): 41,40

VALOR BDI (26.03%): 88,06

VALOR COM BDI: 426,37

5.9.1. C3021 PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01800000	R$ 160,4600	R$ 2,8883
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,35000000	R$ 1,1000	R$ 3,6850
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R$ 0,3564	R$ 0,2673
I2486	PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m C/CUBA (0.45x0.36x0.15)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 89,3400	R$ 89,3400
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 17,5725	R$ 17,5725
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 47,0151	R$ 47,0151
I8286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 6,5439	R$ 6,5439
					TOTAL Material:	R$ 167,3121

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 30,1900	R$ 45,2850
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 24,0300	R$ 36,0450
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 81,3300

VALOR: 248,64

VALOR SEM ENCARGOS: 219,97

VALOR ENCARGOS (104.18%): 28,67

VALOR BDI (26.03%): 64,72

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR COM BDI: 313,36

5.9.2. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,75	R$ 0,09
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 184,40	R$ 184,40
					TOTAL Material:	R$ 184,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R$ 32,74	R$ 3,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R$ 24,03	R$ 0,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,69

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1991

VALOR:	**189,18**
VALOR SEM ENCARGOS:	**187,39**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,79**
VALOR BDI (26.03%):	**49,24**
VALOR COM BDI:	**238,42**

5.9.3. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,88	R$ 11,88
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 599,67	R$ 599,67
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 21,60	R$ 43,20
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 116,31	R$ 10,24
					TOTAL Material:	R$ 664,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R$ 32,74	R$ 42,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R$ 24,03	R$ 14,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,51

VALOR:	**722,50**
VALOR SEM ENCARGOS:	**700,94**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**21,56**
VALOR BDI (26.03%):	**188,06**
VALOR COM BDI:	**910,56**

5.9.4. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,27	R$ 33,27
					TOTAL Material:	R$ 33,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R$ 32,74	R$ 5,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R$ 24,03	R$ 1,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,18

VALOR:	39,45
VALOR SEM ENCARGOS:	37,11
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,34
VALOR BDI (26.03%):	10,26
VALOR COM BDI:	49,71

5.9.5. 86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 72,55	R$ 72,55
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 370,55	R$ 370,55
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 275,40	R$ 275,40
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 212,21	R$ 212,21
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 90,34	R$ 90,34
					TOTAL Serviço:	R$ 1.021,05

VALOR:	1.021,05
VALOR SEM ENCARGOS:	986,54
VALOR ENCARGOS (104.18%):	34,51
VALOR BDI (26.03%):	265,77
VALOR COM BDI:	1.286,82

5.9.6. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,75	R$ 0,09
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 208,26	R$ 208,26
					TOTAL Material:	R$ 208,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 32,74	R$ 3,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 24,03	R$ 0,72

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1913

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,86
VALOR:	**212,21**
VALOR SEM ENCARGOS:	**210,75**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,46**
VALOR BDI (26.03%):	**55,23**
VALOR COM BDI:	**267,44**

5.9.7. S07611 PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07075	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 74,57	R$ 74,57

TOTAL Material: R$ 74,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 30,19	R$ 9,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,05

VALOR:	**83,62**
VALOR SEM ENCARGOS:	**80,29**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,33**
VALOR BDI (26.03%):	**21,76**
VALOR COM BDI:	**105,38**

5.9.8. 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,18	R$ 44,18

TOTAL Material: R$ 44,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R$ 32,74	R$ 10,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R$ 24,03	R$ 2,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,74

VALOR:	**56,92**
VALOR SEM ENCARGOS:	**52,09**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,83**
VALOR BDI (26.03%):	**14,81**
VALOR COM BDI:	**71,73**

5.9.9. S01291 JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2" (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇAO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,70000000	R$ 0,30	R$ 0,21
I03496S	Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R$ 3,33	R$ 3,33
					TOTAL Material:	R$ 3,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16700000	R$ 32,74	R$ 5,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 24,03	R$ 3,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,44

VALOR:	**12,98**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,53**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,45**
VALOR BDI (26.03%):	**3,37**
VALOR COM BDI:	**16,35**

5.9.10. 89434 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 64,74	R$ 0,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	R$ 2,53	R$ 0,08
00003860	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,09	R$ 4,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 74,09	R$ 0,70
					TOTAL Material:	R$ 5,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	R$ 24,02	R$ 2,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	R$ 32,74	R$ 3,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,63

VALOR:	**11,03**
VALOR SEM ENCARGOS:	**8,94**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,09**
VALOR BDI (26.03%):	**2,87**
VALOR COM BDI:	**13,90**

5.9.11. S00946 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04179S	Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	ORSE	un	1,00000000	R$ 8,85	R$ 8,85
					TOTAL Material:	R$ 8,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,23000000	R$ 32,74	R$ 7,53

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

88267	COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R$ 24,03	R$ 5,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,05

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1915

VALOR:	21,90
VALOR SEM ENCARGOS:	17,13
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,77
VALOR BDI (26.03%):	5,70
VALOR COM BDI:	27,60

5.9.12. S01010 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4" (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06303S	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 23,64	R$ 23,64
					TOTAL Material:	R$ 23,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 32,74	R$ 6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 24,03	R$ 4,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,34

VALOR:	34,98
VALOR SEM ENCARGOS:	30,84
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,14
VALOR BDI (26.03%):	9,10
VALOR COM BDI:	44,08

5.10.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,60	R$ 2,88
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 30,26	R$ 207,29
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R$ 833,95	R$ 456,42
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 51,89	R$ 45,81
					TOTAL Material:	R$ 712,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55487890	R$ 30,19	R$ 16,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15681360	R$ 24,03	R$ 3,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 20,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	732,91
VALOR SEM ENCARGOS:	725,50
VALOR ENCARGOS (104.18%):	7,41
VALOR BDI (26.03%):	190,77
VALOR COM BDI:	923,68

5.10.2. S01857 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01821	Porta em chapa de aço galvanizado a frio 24 MSG (0,60mm - 4,80kg/m2), raiada larga	ORSE	m2	1,00000000	R$ 160,27	R$ 160,27

TOTAL Material: R$ 160,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R$ 30,19	R$ 24,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R$ 24,03	R$ 19,22

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 43,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01600000	R$ 764,61	R$ 12,23

TOTAL Serviço: R$ 12,23

VALOR:	215,87
VALOR SEM ENCARGOS:	200,07
VALOR ENCARGOS (104.18%):	15.80
VALOR BDI (26.03%):	56,19
VALOR COM BDI:	272,06

5.10.3. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 6 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 303,97	R$ 633,26
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,17	R$ 4,14
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	R$ 34,29	R$ 40,07

TOTAL Material: R$ 677,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	R$ 30,19	R$ 30,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	R$ 24,03	R$ 12,14

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 42,64

VALOR:	720,11
VALOR SEM ENCARGOS:	704,84

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1917

VALOR ENCARGOS (104.18%):	15,27
VALOR BDI (26.03%):	187,44
VALOR COM BDI:	907,55

5.11.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	R$ 7,53	R$ 2,21
					TOTAL Material:	R$ 2,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	R$ 31,86	R$ 1,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 24,03	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,02

VALOR:	4,23
VALOR SEM ENCARGOS:	3,52
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,71
VALOR BDI (26.03%):	1,10
VALOR COM BDI:	5,33

5.11.2. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R$ 0,94	R$ 0,07
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R$ 5,01	R$ 6,94
					TOTAL Material:	R$ 7,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R$ 31,86	R$ 20,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R$ 24,03	R$ 2,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,69

VALOR:	29,70
VALOR SEM ENCARGOS:	21,87
VALOR ENCARGOS (104.18%):	7,83
VALOR BDI (26.03%):	7,73
VALOR COM BDI:	37,43

5.11.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R$ 42,72	R$ 8,80
					TOTAL Material:	R$ 8,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERACÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R$ 31,86	R$ 9,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R$ 24,03	R$ 1,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,25

VALOR:	**19,05**
VALOR SEM ENCARGOS:	**15,50**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,55**
VALOR BDI (26.03%):	**4,95**
VALOR COM BDI:	**24,00**

6.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,92450000	R$ 24,03	R$ 94,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 94,30

VALOR:	**94,30**
VALOR SEM ENCARGOS:	**62,87**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**31,43**
VALOR BDI (26.03%):	**24,54**
VALOR COM BDI:	**118,84**

6.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 73,07	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 354,59	R$ 1,91
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 38,53	R$ 7,55
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 9,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 24,03	R$ 18,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 18,57

VALOR:	**28,07**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,58**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,49**
VALOR BDI (26.03%):	**7,30**
VALOR COM BDI:	**35,37**

6.2.1. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	R$ 0,21	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 23,97	R$ 1,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 29,98	R$ 4,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,49

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 919

VALOR:	16,66
VALOR SEM ENCARGOS:	13,62
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,04
VALOR BDI (26.03%):	4,33
VALOR COM BDI:	20,99

6.2.2. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	R$ 0,21	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R$ 23,97	R$ 1,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	R$ 29,98	R$ 3,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,45	R$ 9,45
					TOTAL Serviço:	R$ 9,45

VALOR:	15,19
VALOR SEM ENCARGOS:	12,98
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,21
VALOR BDI (26.03%):	3,95
VALOR COM BDI:	19,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Proprias	PROPRIA

6.2.3. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R$ 0,21	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 23,97	R$ 0,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 29,98	R$ 1,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço:	R$ 7,30

VALOR:	**10,36**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,42**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,94**
VALOR BDI (26.03%):	**2,69**
VALOR COM BDI:	**13,05**

6.2.4. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 29,61	R$ 3,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 31,01	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 10,39	R$ 0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 10,93	R$ 12,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 20,50	R$ 1,00
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 24,82	R$ 1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	SINAPI	M	1,05300000	R$ 3,83	R$ 4,03

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

00004517	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,18600000	R$ 18,30	R$ 40,00
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 24,40	R$ 12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 29,76	R$ 35,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,35

VALOR:	110,44
VALOR SEM ENCARGOS:	91,87
VALOR ENCARGOS (104.18%):	18,57
VALOR BDI (26.03%):	28,74
VALOR COM BDI:	139,18

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 192

6.2.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,10100000	R$ 0,55	R$ 0,60
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,34000000	R$ 1,39	R$ 0,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 30,19	R$ 60,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 24,03	R$ 48,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 108,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 669,58	R$ 776,71
					TOTAL Serviço:	R$ 776,71

VALOR:	886,22
VALOR SEM ENCARGOS:	825,09
VALOR ENCARGOS (104.18%):	61,13
VALOR BDI (26.03%):	230,68
VALOR COM BDI:	1.116,90

E SANTA LUZIA

6.3.1. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*	SINAPI	UN	0,81900000	R$ 0,21	R$ 0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇAO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00039017 MM. COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: R$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 23,97	R$ 1,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 29,98	R$ 4,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR:	**16,66**
VALOR SEM ENCARGOS:	**13,62**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,04**
VALOR BDI (26.03%):	**4,33**
VALOR COM BDI:	**20,99**

6.3.2. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,21	R$ 0,08

TOTAL Material: R$ 0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 23,97	R$ 0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 29,98	R$ 2,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55

TOTAL Serviço: R$ 8,55

VALOR:	**12,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,04**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,25**
VALOR BDI (26.03%):	**3,19**
VALOR COM BDI:	**15,48**

6.3.3. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 29,61	R$ 3,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Horis: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERACÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1993

91693	DIURNO. AF_08/2015					
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 31,01	R$ 0,80
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,84

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 10,39	R$ 0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 10,93	R$ 12,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 20,50	R$ 1,00
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 24,82	R$ 1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,05300000	R$ 3,83	R$ 4,03
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,18600000	R$ 18,30	R$ 40,00
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 24,40	R$ 12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 29,76	R$ 35,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 47,35
					VALOR:	**110,44**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**91,87**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**18,57**
					VALOR BDI (26.03%):	**28,74**
					VALOR COM BDI:	**139,18**

6.3.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45
					TOTAL Material:	R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 345,23

VALOR: 1.153,11

VALOR SEM ENCARGOS: 1.033,06

VALOR ENCARGOS (104.18%): 120,05

VALOR BDI (26.03%): 300,15

VALOR COM BDI: 1.453,26

6.3.5. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 20,42	R$ 30,63

TOTAL Material: R$ 30,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 24,48	R$ 2,37
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 30,19	R$ 12,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 15,34

VALOR: 45,97

VALOR SEM ENCARGOS: 40,40

VALOR ENCARGOS (104.18%): 5,57

VALOR BDI (26.03%): 11,96

VALOR COM BDI: 57,93

6.4.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,21	R$ 0,24

TOTAL Material: R$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 29,98	R$ 3,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR: 13,84

VALOR SEM ENCARGOS: 11,83

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,01
VALOR BDI (26.03%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,44

6.4.2. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R$ 0,21	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R$ 23,97	R$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R$ 29,98	R$ 0,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,30	R$ 7,30
					TOTAL Serviço:	R$ 7,30

VALOR:	8,74
VALOR SEM ENCARGOS:	8,36
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,38
VALOR BDI (26.03%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,01

6.4.3. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 15,31	R$ 3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 5,89	R$ 4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 16,00	R$ 6,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 13,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 10,39	R$ 0,10
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 24,82	R$ 0,47
					TOTAL Material:	R$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	R$ 24,40	R$ 3,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇAO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	R$ 29,76	R$ 25,77

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R$ 126,84	R$ 33,66

TOTAL Serviço: R$ 33,66

VALOR:	**77,87**
VALOR SEM ENCARGOS:	**62,17**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**15,70**
VALOR BDI (26.03%):	**20,26**
VALOR COM BDI:	**98,13**

6.4.4. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,55	R$ 0,77
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,39	R$ 1,44

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45

TOTAL Material: R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 29,76	R$ 73,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 30,19	R$ 74,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 24,03	R$ 177,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 324,66

VALOR:	**1.133,32**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.019,92**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**113,40**
VALOR BDI (26.03%):	**295,00**
VALOR COM BDI:	**1.428,32**

6.5.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,21	R$ 0,24

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 29,98	R$ 3,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR:	**13,84**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,83**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,01**
VALOR BDI (26.03%):	**3,60**
VALOR COM BDI:	**17,44**

6.5.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,21	R$ 0,11

TOTAL Material: R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R$ 23,97	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 29,98	R$ 1,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55

TOTAL Serviço: R$ 8,55

VALOR:	**10,47**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,88**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,59**
VALOR BDI (26.03%):	**2,72**
VALOR COM BDI:	**13,19**

6.5.3. 92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 10,39	R$ 0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 24,82	R$ 1,21

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R$ 18,27	R$ 5,99
					TOTAL Material:	R$ 7,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 24,40	R$ 3,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81700000	R$ 29,76	R$ 24,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,03800000	R$ 44,30	R$ 45,98
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	R$ 172,87	R$ 28,52
					TOTAL Serviço:	R$ 74,50

VALOR:	**109,71**
VALOR SEM ENCARGOS:	**94,50**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**15,21**
VALOR BDI (26.03%):	**28,55**
VALOR COM BDI:	**138,26**

6.5.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45
					TOTAL Material:	R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 345,23

VALOR:	**1.153,11**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.033,06**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**120,05**
VALOR BDI (26.03%):	**300,15**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR COM BDI: 1.453,26

6.6.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,21	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 29,98	R$ 3,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,49

VALOR:	**13,84**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,83**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,01**
VALOR BDI (26.03%):	**3,60**
VALOR COM BDI:	**17,44**

6.6.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,21	R$ 0,11
					TOTAL Material:	R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R$ 23,97	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 29,98	R$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

VALOR:	**10,47**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,88**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,59**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 2,72

VALOR COM BDI: 13,19

6.6.3. 92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 10,39	R$ 0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 24,82	R$ 1,21
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R$ 18,27	R$ 5,99
					TOTAL Material:	R$ 7,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 24,40	R$ 3,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81700000	R$ 29,76	R$ 24,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,03800000	R$ 44,30	R$ 45,98
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	R$ 172,87	R$ 28,52
					TOTAL Serviço:	R$ 74,50

VALOR: 109,71

VALOR SEM ENCARGOS: 94,50

VALOR ENCARGOS (104.18%): 15,21

VALOR BDI (26.03%): 28,55

VALOR COM BDI: 138,26

6.6.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45
					TOTAL Material:	R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1931

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 345,23

VALOR:	1.153,11
VALOR SEM ENCARGOS:	1.033,06
VALOR ENCARGOS (104,18%):	120,05
VALOR BDI (26,03%):	300,15
VALOR COM BDI:	1.453,26

7.1.1. S02605 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R$ 23,22	R$ 0,83
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01800000	R$ 28,98	R$ 0,52

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,35

VALOR:	1,35
VALOR SEM ENCARGOS:	0,86
VALOR ENCARGOS (104,18%):	0,49
VALOR BDI (26,03%):	0,35
VALOR COM BDI:	1,70

7.1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R$ 80,40	R$ 0,23
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R$ 219,35	R$ 0,37

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00330000	R$ 29,84	R$ 0,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,09

VALOR:	0,69
VALOR SEM ENCARGOS:	0,61
VALOR ENCARGOS (104,18%):	0,08
VALOR BDI (26,03%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,86

7.1.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE	SINAPI	CHI	0,01380000	R$ 73,78	R$ 1,01

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91387	SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R$ 259,26	R$ 5,13
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R$ 88,37	R$ 0,92
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R$ 225,36	R$ 1,87
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,93

VALOR:	**8,93**
VALOR SEM ENCARGOS:	**8,33**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,60**
VALOR BDI (26.03%):	**2,32**
VALOR COM BDI:	**11,25**

7.1.4. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R$ 73,78	R$ 0,28
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R$ 259,26	R$ 2,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,61

VALOR:	**2,61**
VALOR SEM ENCARGOS:	**2,46**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,15**
VALOR BDI (26.03%):	**0,67**
VALOR COM BDI:	**3,28**

7.1.5. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00754500	R$ 73,07	R$ 0,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	R$ 354,59	R$ 0,37
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA	SINAPI	CHI	0,00831270	R$ 101,69	R$ 0,84

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

5934	MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R$ 279,94	R$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R$ 68,79	R$ 0,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00251950	R$ 177,51	R$ 0,44
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 2,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 24,03	R$ 0,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,12
					VALOR:	**2,81**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**2,45**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,36**
					VALOR BDI (26.03%):	**0,73**
					VALOR COM BDI:	**3,54**

7.2.1. 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08040000	R$ 0,79	R$ 0,06
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R$ 11,16	R$ 0,04
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07870000	R$ 0,78	R$ 0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	R$ 11,04	R$ 0,06
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R$ 158,40	R$ 8,99
00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, "25 X 25" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	R$ 78,52	R$ 78,81
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 101,31	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 88,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	R$ 29,98	R$ 5,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16830000	R$ 24,03	R$ 4,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,08
VALOR:	**97,76**
VALOR SEM ENCARGOS:	**94,56**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,20**
VALOR BDI (26.03%):	**25,44**
VALOR COM BDI:	**123,20**

7.3.1. 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 158,40	R$ 1,04
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R$ 42,14	R$ 42,35
					TOTAL Material:	R$ 43,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R$ 30,19	R$ 8,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R$ 24,03	R$ 6,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R$ 906,66	R$ 1,63
					TOTAL Serviço:	R$ 1,63

VALOR:	**60,30**
VALOR SEM ENCARGOS:	**54,78**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**5,52**
VALOR BDI (26.03%):	**15,69**
VALOR COM BDI:	**75,99**

7.3.2. 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	R$ 158,40	R$ 1,56
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05630000	R$ 614,29	R$ 34,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R$ 3,83	R$ 0,76
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	R$ 18,30	R$ 2,28
					TOTAL Material:	R$ 39,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39600000	R$ 30,19	R$ 11,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39700000	R$ 24,03	R$ 9,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,48

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1935

VALOR:	**60,66**
VALOR SEM ENCARGOS:	**53,08**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,58**
VALOR BDI (26.03%):	**15,78**
VALOR COM BDI:	**76,44**

8.1.1. S13195 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13976	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.732,46	R$ 2.732,46

TOTAL Material: R$ 2.732,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,19	R$ 30,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,03	R$ 24,03

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 54,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,06400000	R$ 750,23	R$ 48,01

TOTAL Serviço: R$ 48,01

VALOR:	**2.834,69**
VALOR SEM ENCARGOS:	**2.811,04**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**23,65**
VALOR BDI (26.03%):	**737,86**
VALOR COM BDI:	**3.572,55**

8.1.2. S11387 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01 (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12249	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.549,85	R$ 2.549,85

TOTAL Material: R$ 2.549,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,19	R$ 30,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,03	R$ 24,03

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 54,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	R$ 750,23	R$ 96,02

TOTAL Serviço: R$ 96,02

VALOR:	**2.700,09**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	**2.671,90**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**28,19**
VALOR BDI (26.03%):	**702,83**
VALOR COM BDI:	**3.402,92**

8.1.3. 103208 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	R$ 32,76	R$ 21,02
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	R$ 33,57	R$ 1,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 22,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO *PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE*	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 107,26	R$ 0,12
00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.835,58	R$ 1.835,58
					TOTAL Material:	R$ 1.835,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92050000	R$ 30,19	R$ 57,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96030000	R$ 24,03	R$ 23,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 81,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R$ 936,11	R$ 1,49
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	R$ 803,42	R$ 39,04
					TOTAL Serviço:	R$ 40,53

VALOR:	**1.980,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.939,93**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**40,31**
VALOR BDI (26.03%):	**515,45**
VALOR COM BDI:	**2.495,69**

8.1.4. 103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,64170000	R$ 32,76	R$ 21,02
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05830000	R$ 33,57	R$ 1,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 22,97

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 107,26	R$ 0,12
00042431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3.949,94	R$ 3.949,94

TOTAL Material: R$ 3.950,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33910000	R$ 30,19	R$ 70,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16950000	R$ 24,03	R$ 28,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 98,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R$ 936,11	R$ 1,49
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04860000	R$ 803,42	R$ 39,04

TOTAL Serviço: R$ 40,53

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1937

VALOR:	**4.112,27**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4.065,63**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**46,64**
VALOR BDI (26.03%):	**1.070,42**
VALOR COM BDI:	**5.182,69**

8.1.5. 103194 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 107,26	R$ 0,12
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,03950000	R$ 20,11	R$ 0,79
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,82500000	R$ 3,83	R$ 3,15
00042436	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2.698,56	R$ 2.698,56

TOTAL Material: R$ 2.702,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68980000	R$ 30,19	R$ 51,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84490000	R$ 24,03	R$ 20,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 71,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06590000	R$ 803,42	R$ 52,94

TOTAL Serviço: R$ 52,94

VALOR:	**2.826,87**
VALOR SEM ENCARGOS:	**2.798,05**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR ENCARGOS (104.18%):	28,82
VALOR BDI (26.03%):	735,83
VALOR COM BDI:	3.562,70

8.2.1. S02440 GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01043	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 3.950,10	R$ 3.950,10
					TOTAL Material:	R$ 3.950,10

VALOR:	3.950,10
VALOR SEM ENCARGOS:	3.950,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	1.028,21
VALOR COM BDI:	4.978,31

8.2.2. S02406 BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00239	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 2.801,70	R$ 2.801,70
					TOTAL Material:	R$ 2.801,70

VALOR:	2.801,70
VALOR SEM ENCARGOS:	2.801,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	729,28
VALOR COM BDI:	3.530,98

8.2.3. S09160 BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4". SERGIPARK OU SIMILAR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09455	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 3.740,23	R$ 3.740,23
					TOTAL Material:	R$ 3.740,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,19	R$ 30,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	*0,18000000*	*R$ 684,35*	*R$ 123,18*
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,18000000	R$ 48,06	R$ 8,65
					TOTAL Serviço:	R$ 131,83

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1939

VALOR:	3.902,25
VALOR SEM ENCARGOS:	3.879,61
VALOR ENCARGOS (104.18%):	22,64
VALOR BDI (26.03%):	1.015,75
VALOR COM BDI:	4.918,00

8.2.4. 88197 EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88197	EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SIURB	Un	1,000000	R$ 15.092,3900	R$ 15.092,3900
					TOTAL Material:	R$ 15.092,3900

VALOR:	15.092,39
VALOR SEM ENCARGOS:	15.092,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	3.928,54
VALOR COM BDI:	19.020,93

8.2.5. CPU 007 - STLD ATERRO DE AREIA PARA PLAYGROUND (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	R$ 159,81	R$ 159,81
					TOTAL Material:	R$ 159,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,03	R$ 24,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,03

VALOR:	183,84
VALOR SEM ENCARGOS:	175,83
VALOR ENCARGOS (104.18%):	8,01
VALOR BDI (26.03%):	47,85
VALOR COM BDI:	231,69

8.3.1. S03223 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01680	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	ORSE	un	6,00000000	R$ 11,84	R$ 71,04
					TOTAL Material:	R$ 71,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	24,00000000	R$ 12,85	R$ 308,40
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,30000000	R$ 561,13	R$ 168,33

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

***BDI :** 26,03%* — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,06000000	R$ 48,06	R$ 2,88
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	3,00000000	R$ 105,60	R$ 316,80
S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	m2	3,41000000	R$ 59,45	R$ 202,72

TOTAL Serviço: R$ 999,13

VALOR: 1.070,17

VALOR SEM ENCARGOS: 915,84

VALOR ENCARGOS (104.18%): 154,33

VALOR BDI (26.03%): 278,56

VALOR COM BDI: 1.348,73

8.3.2. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 264,4100	R$ 264,4100

TOTAL Material: R$ 264,4100

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 30,1900	R$ 45,2850
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 24,0300	R$ 36,0450

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 81,3300

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 698,6500	R$ 20,9595
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R$ 204,5600	R$ 6,1368

TOTAL Serviço: R$ 27,0963

VALOR: 372,83

VALOR SEM ENCARGOS: 340,45

VALOR ENCARGOS (104.18%): 32,38

VALOR BDI (26.03%): 97,04

VALOR COM BDI: 469,87

8.3.3. 103314 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,05970000	R$ 32,76	R$ 1,95
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,01770000	R$ 33,57	R$ 0,59

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00230000	R$ 107,26	R$ 0,24
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "15 X 15" CM, EM	SINAPI	M	0,69260000	R$ 103,96	R$ 72,00

00035275	MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						
00020204	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,64650000	R$ 78,64	R$ 50,84
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,03120000	R$ 20,09	R$ 0,62
00020211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,72730000	R$ 32,72	R$ 89,23
					TOTAL Material:		R$ 212,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	R$ 24,40	R$ 13,03
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53420000	R$ 29,76	R$ 15,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 936,11	R$ 1,12
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02080000	R$ 803,42	R$ 16,71
					TOTAL Serviço:		R$ 17,83

VALOR:	**262,22**
VALOR SEM ENCARGOS:	**249,89**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,33**
VALOR BDI (26.03%):	**68,25**
VALOR COM BDI:	**330,47**

9.1. S10234 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	R$ 3,31	R$ 0,33
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 56,43	R$ 0,28
I11005	Grama esmeralda em placas	ORSE	m2	1,00000000	R$ 13,90	R$ 13,90
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,08000000	R$ 212,13	R$ 16,97
					TOTAL Material:		R$ 31,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 29,84	R$ 2,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 24,03	R$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,30

VALOR:	**35,78**
VALOR SEM ENCARGOS:	**34,27**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,51**
VALOR BDI (26.03%):	**9,31**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: **45,09**

9.2. S13677 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,07400000	R$ 3,31	R$ 0,24
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	R$ 56,43	R$ 0,28
I14485	Planta - Palmeira azul (Bismarckia nobilis)	ORSE	un	1,00000000	R$ 648,69	R$ 648,69
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,03200000	R$ 212,13	R$ 6,78
					TOTAL Material:	R$ 655,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R$ 29,84	R$ 2,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R$ 24,03	R$ 2,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,84

VALOR:	**660,83**
VALOR SEM ENCARGOS:	**659,13**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,70**
VALOR BDI (26.03%):	**172,01**
VALOR COM BDI:	**832,84**

9.3. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 347,96	R$ 347,96
					TOTAL Material:	R$ 347,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24210000	R$ 29,84	R$ 7,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21030000	R$ 24,03	R$ 29,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,30

VALOR:	**384,26**
VALOR SEM ENCARGOS:	**371,92**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,34**
VALOR BDI (26.03%):	**100,02**
VALOR COM BDI:	**484,28**

9.4. 00000360 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,00	R$ 8,00

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1943

TOTAL Material:	R$ 8,00
VALOR:	**8,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**8,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**2,08**
VALOR COM BDI:	**10,08**

10.1. CPU - 002 - STLTD DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	15,00000000	R$ 259,26	R$ 3.888,90

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 3.888,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	R$ 31,79	R$ 317,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,02400000	R$ 24,03	R$ 457,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 775,05
VALOR:	**4.663,95**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4.220,81**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**443,14**
VALOR BDI (26.03%):	**1.214,02**
VALOR COM BDI:	**5.877,97**

10.2. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	R$ 28,79	R$ 0,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	R$ 24,03	R$ 2,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,08
VALOR:	**3,08**
VALOR SEM ENCARGOS:	**2,00**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,08**
VALOR BDI (26.03%):	**0,80**
VALOR COM BDI:	**3,88**

10.3. 106168 LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00872050	R$ 4,63	R$ 0,04

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 24,03	R$ 0,60

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,60

VALOR:	0,64
VALOR SEM ENCARGOS:	0,44
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,20
VALOR BDI (26.03%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,80

10.4. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01171250	R$ 4,63	R$ 0,05

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06750000	R$ 24,03	R$ 1,62

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,62

VALOR:	1,67
VALOR SEM ENCARGOS:	1,13
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,54
VALOR BDI (26.03%):	0,43
VALOR COM BDI:	2,10

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:16:59 -03'00'

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:12:38 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%
BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1945

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,37	R$ 15,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17

VALOR:	**23,97**
VALOR SEM ENCARGOS:	**16,04**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,93**
VALOR BDI (26.03%):	**6,23**
VALOR COM BDI:	**30,20**

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,96	R$ 15,96
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,96

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇAO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23

VALOR:	24,40
VALOR SEM ENCARGOS:	16,14
VALOR ENCARGOS (104.18%):	8,26
VALOR BDI (26.03%):	6,35
VALOR COM BDI:	30,75

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,96	R$ 15,96
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	R$ 0.18	R$ 0.18
					TOTAL Serviço:	R$ 0.18

VALOR:	24,48
VALOR SEM ENCARGOS:	16,25
VALOR ENCARGOS (104.18%):	8,23
VALOR BDI (26.03%):	6,37
VALOR COM BDI:	30,85

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21600000	R$ 158,4000	R$ 192,6144
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486.00000000	R$ 1.1000	R$ 534.6000
					TOTAL Material:	R$ 727,2144

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,45000000	R$ 24,0300	R$ 779,7735

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1947

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 779,7735
VALOR:	**1.506,98**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.247,06**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**259,91**
VALOR BDI (26.03%):	**392,26**
VALOR COM BDI:	**1.899,24**

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 158,40	R$ 183,74
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R$ 1,28	R$ 148,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R$ 1,10	R$ 288,07
					TOTAL Material:	R$ 620,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R$ 24,03	R$ 269,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 269,85

VALOR:	**890,65**
VALOR SEM ENCARGOS:	**800,70**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**89,95**
VALOR BDI (26.03%):	**231,83**
VALOR COM BDI:	**1.122,48**

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R$ 0,43	R$ 1,48
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R$ 2,01	R$ 2,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,59

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 158,40	R$ 183,74
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R$ 1,28	R$ 222,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R$ 1,10	R$ 215,44
					TOTAL Material:	R$ 622,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 22,73	R$ 102,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 102,28

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**727,89**
VALOR SEM ENCARGOS:	**692,34**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**35,55**
VALOR BDI (26.03%):	**189,46**
VALOR COM BDI:	**917,35**

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R$ 1,76	R$ 4,92
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R$ 5,72	R$ 4,86
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 9,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R$ 158,40	R$ 186,91
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R$ 1,28	R$ 201,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R$ 1,10	R$ 194,83
					TOTAL Material:	R$ 583,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R$ 22,73	R$ 82,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R$ 24,03	R$ 18,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 101,94

VALOR:	**694,98**
VALOR SEM ENCARGOS:	**659,81**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**35,17**
VALOR BDI (26.03%):	**180,90**
VALOR COM BDI:	**875,88**

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R$ 0,43	R$ 1,42
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R$ 2,01	R$ 2,03
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO	SINAPI	M3	0,95000000	R$ 160,46	R$ 152,43

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

00000367	NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R$ 1,10	R$ 469,13
					TOTAL Material:	R$ 621,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R$ 22,73	R$ 98,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 98,19

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1949

VALOR:	723,20
VALOR SEM ENCARGOS:	689,07
VALOR ENCARGOS (104.18%):	34,13
VALOR BDI (26.03%):	188,24
VALOR COM BDI:	911,44

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R$ 0,43	R$ 1,23
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R$ 2,01	R$ 1,74
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R$ 10,82	R$ 210,34
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 158,40	R$ 171,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R$ 1,10	R$ 534,60
					TOTAL Material:	R$ 916,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R$ 22,73	R$ 85,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,23

VALOR:	1.004,21
VALOR SEM ENCARGOS:	974,59
VALOR ENCARGOS (104.18%):	29,62
VALOR BDI (26.03%):	261,39
VALOR COM BDI:	1.265,60

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	SINAPI	CHI	3,39000000	R$ 0,43	R$ 1,45

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

4.2.1.4. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 29,61	R$ 3,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 31,01	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 10,39	R$ 0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 10,93	R$ 12,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 20,50	R$ 1,00
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 24,82	R$ 1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,05300000	R$ 3,83	R$ 4,03
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,18600000	R$ 18,30	R$ 40,00
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 24,40	R$ 12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 29,76	R$ 35,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,35

VALOR:	**110,44**
VALOR SEM ENCARGOS:	**91,87**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**18,57**
VALOR BDI (26.03%):	**28,74**
VALOR COM BDI:	**139,18**

4.2.1.5. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45

TOTAL Material: R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 345,23

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1951

VALOR:	1.153,11
VALOR SEM ENCARGOS:	1.033,06
VALOR ENCARGOS (104.18%):	120,05
VALOR BDI (26.03%):	300,15
VALOR COM BDI:	1.453,26

4.2.2.1. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	R$ 0,21	R$ 0,17

TOTAL Material: R$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 23,97	R$ 1,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 29,98	R$ 4,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR:	16,66
VALOR SEM ENCARGOS:	13,62
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,04
VALOR BDI (26.03%):	4,33
VALOR COM BDI:	20,99

4.2.2.2. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00043132	18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)					
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,21	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 23,97	R$ 0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 29,98	R$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

VALOR:	**12,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,04**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,25**
VALOR BDI (26.03%):	**3,19**
VALOR COM BDI:	**15,48**

4.2.2.3. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 29,61	R$ 3,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 31,01	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 10,39	R$ 0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 10,93	R$ 12,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 20,50	R$ 1,00
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 24,82	R$ 1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,05300000	R$ 3,83	R$ 4,03
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,18600000	R$ 18,30	R$ 40,00
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 24,40	R$ 12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 29,76	R$ 35,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,35

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1953

VALOR:	110,44
VALOR SEM ENCARGOS:	91,87
VALOR ENCARGOS (104.18%):	18,57
VALOR BDI (26.03%):	28,74
VALOR COM BDI:	139,18

4.2.2.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036406	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45
					TOTAL Material:	R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 345,23

VALOR:	1.153,11
VALOR SEM ENCARGOS:	1.033,06
VALOR ENCARGOS (104.18%):	120,05
VALOR BDI (26.03%):	300,15
VALOR COM BDI:	1.453,26

4.2.2.5. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 20,42	R$ 30,63
					TOTAL Material:	R$ 30,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 24,48	R$ 2,37
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 30,19	R$ 12,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,34

VALOR:	45,97

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	40,40
VALOR ENCARGOS (104.18%):	5,57
VALOR BDI (26.03%):	11,96
VALOR COM BDI:	57,93

4.2.3.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,21	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 29,98	R$ 3,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,49

VALOR:	13,84
VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,01
VALOR BDI (26.03%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,44

4.2.3.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,21	R$ 0,11
					TOTAL Material:	R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R$ 23,97	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 29,98	R$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1955

VALOR:	10,47
VALOR SEM ENCARGOS:	9,88
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,59
VALOR BDI (26.03%):	2,72
VALOR COM BDI:	13,19

4.2.3.3. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 15,31	R$ 3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 5,89	R$ 4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 16,00	R$ 6,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 13,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 10,39	R$ 0,10
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 24,82	R$ 0,47
					TOTAL Material:	R$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	R$ 24,40	R$ 3,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	R$ 29,76	R$ 25,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R$ 128,84	R$ 33,88
					TOTAL Serviço:	R$ 33,88

VALOR:	77,87
VALOR SEM ENCARGOS:	62,17
VALOR ENCARGOS (104.18%):	15,70
VALOR BDI (26.03%):	20,26
VALOR COM BDI:	98,13

4.2.3.4. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,55	R$ 0,77
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,39	R$ 1,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45

TOTAL Material: R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 29,76	R$ 73,17
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 30,19	R$ 74,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 24,03	R$ 177,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 324,66

VALOR:	**1.133,32**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.019,92**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**113,40**
VALOR BDI (26.03%):	**295,00**
VALOR COM BDI:	**1.428,32**

4.2.4.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,21	R$ 0,24

TOTAL Material: R$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 29,98	R$ 3,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR:	**13,84**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,83**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,01**
VALOR BDI (26.03%):	**3,60**
VALOR COM BDI:	**17,44**

4.2.4.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

00043132	18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)					
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,21	R$ 0,11
					TOTAL Material:	R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R$ 23,97	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 29,98	R$ 1,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 1957

VALOR:	**10,47**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,88**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,59**
VALOR BDI (26.03%):	**2,72**
VALOR COM BDI:	**13,19**

4.2.4.3. 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 15,31	R$ 3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 5,89	R$ 4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 16,00	R$ 6,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 13,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 10,39	R$ 0,10
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 24,82	R$ 0,47
					TOTAL Material:	R$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15400000	R$ 24,40	R$ 3,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	R$ 29,76	R$ 25,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	R$ 128,84	R$ 33,88

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço:	R$ 33,88
VALOR:	**77,87**
VALOR SEM ENCARGOS:	**62,17**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**15,70**
VALOR BDI (26.03%):	**20,26**
VALOR COM BDI:	**98,13**

4.2.4.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45
					TOTAL Material:	R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 345,23

VALOR:	**1.153,11**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.033,06**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**120,05**
VALOR BDI (26.03%):	**300,15**
VALOR COM BDI:	**1.453,26**

4.3.1. 103350 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R$ 0,83	R$ 46,99
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00970000	R$ 44,71	R$ 0,43
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,80500000	R$ 1,93	R$ 1,55
					TOTAL Material:	R$ 48,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03000000	R$ 30,19	R$ 91,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51500000	R$ 24,03	R$ 36,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 127,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R$ 727,89	R$ 9,75

TOTAL Serviço: R$ 9,75

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1959

VALOR:	**186,59**
VALOR SEM ENCARGOS:	**140,35**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**46,24**
VALOR BDI (26.03%):	**48,56**
VALOR COM BDI:	**235,15**

4.4.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 30,19	R$ 1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02250000	R$ 24,03	R$ 0,54

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 723,20	R$ 2,67

TOTAL Serviço: R$ 2,67

VALOR:	**5,14**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,02**
VALOR BDI (26.03%):	**1,33**
VALOR COM BDI:	**6,47**

4.4.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 30,1900	R$ 10,1137
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 24,0300	R$ 8,0501

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,1638

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 1.506,9800	R$ 37,6745

TOTAL Serviço: R$ 37,6745

VALOR:	**55,83**
VALOR SEM ENCARGOS:	**42,93**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,90**
VALOR BDI (26.03%):	**14,53**
VALOR COM BDI:	**70,36**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

4.5.1. S12214 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	ORSE	m2	2,64000000	R$ 21,68	R$ 57,23
S00077	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	ORSE	m3	0,40000000	R$ 215,80	R$ 86,32
S00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,26000000	R$ 460,88	R$ 119,82
S09182	Demolição de concreto com martelete e compressor	ORSE	m3	0,17000000	R$ 442,28	R$ 75,18
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,40000000	R$ 48,06	R$ 19,22
S02323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	ORSE	m2	1,20000000	R$ 11,83	R$ 14,19
S02624	Remoção e reposição de meio-fio	ORSE	m	2,20000000	R$ 16,50	R$ 36,30
					TOTAL Serviço:	R$ 408,26

VALOR:	**408,26**
VALOR SEM ENCARGOS:	**360,72**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**47,54**
VALOR BDI (26.03%):	**106,27**
VALOR COM BDI:	**514,53**

4.5.2. 87767 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 1,10	R$ 0,55
					TOTAL Material:	R$ 0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50700000	R$ 30,19	R$ 15,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R$ 24,03	R$ 7,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R$ 978,68	R$ 51,87
					TOTAL Serviço:	R$ 51,87

VALOR:	**75,16**
VALOR SEM ENCARGOS:	**62,37**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,79**
VALOR BDI (26.03%):	**19,56**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR COM BDI: 94,72

4.5.3. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R$ 1,9684	R$ 0,3937
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R$ 1,3992	R$ 1,1194
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,5131

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R$ 0,4752	R$ 9,9792
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03000000	R$ 160,4600	R$ 4,8138
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 19,8000	R$ 2,9700
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	26,58000000	R$ 1,1000	R$ 29,2380
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,03000000	R$ 23,5422	R$ 0,7063
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R$ 44,6589	R$ 4,4659
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R$ 45,4410	R$ 2,2721
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R$ 1,6236	R$ 4,0590
					TOTAL Material:	R$ 58,5043

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01000000	R$ 30,0500	R$ 30,3505
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01000000	R$ 30,1900	R$ 30,4919
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01000000	R$ 24,0300	R$ 24,2703
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,1127

VALOR:	**145,13**
VALOR SEM ENCARGOS:	**114,68**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**30,45**
VALOR BDI (26.03%):	**37,77**
VALOR COM BDI:	**182,90**

4.6.1. 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 158,40	R$ 1,04
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R$ 42,14	R$ 42,35
					TOTAL Material:	R$ 43,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R$ 30,19	R$ 8,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	R$ 24,03	R$ 6,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R$ 906,66	R$ 1,63
					TOTAL Serviço:	R$ 1,63

VALOR:	**60,30**
VALOR SEM ENCARGOS:	**54,78**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**5,52**
VALOR BDI (26.03%):	**15,69**
VALOR COM BDI:	**75,99**

4.6.2. 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00990000	R$ 158,40	R$ 1,56
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05630000	R$ 614,29	R$ 34,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R$ 3,83	R$ 0,76
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	R$ 18,30	R$ 2,28
					TOTAL Material:	R$ 39,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39600000	R$ 30,19	R$ 11,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39700000	R$ 24,03	R$ 9,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,48

VALOR:	**60,66**
VALOR SEM ENCARGOS:	**53,08**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,58**
VALOR BDI (26.03%):	**15,78**
VALOR COM BDI:	**76,44**

4.7.1. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 5,64	R$ 5,73
					TOTAL Material:	R$ 5,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R$ 27,49	R$ 4,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R$ 33,89	R$ 5,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,79

VALOR:	**15,52**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,89**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,63**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR BDI (26.03%):	4,03
VALOR COM BDI:	19,55

4.7.2. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 8,82	R$ 8,96
					TOTAL Material:	R$ 8,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17780000	R$ 27,49	R$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R$ 33,89	R$ 6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,91

VALOR:	19,87
VALOR SEM ENCARGOS:	15,84
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,03
VALOR BDI (26.03%):	5,17
VALOR COM BDI:	25,04

4.7.3. 00000400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,12	R$ 3,12
					TOTAL Material:	R$ 3,12

VALOR:	3,12
VALOR SEM ENCARGOS:	3,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,81
VALOR COM BDI:	3,93

4.7.4. 00000393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,58	R$ 3,58
					TOTAL Material:	R$ 3,58

VALOR:	3,58
VALOR SEM ENCARGOS:	3,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,93
VALOR COM BDI:	4,51

4.7.5. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRONICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 4,52	R$ 4,97
					TOTAL Material:	R$ 4,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R$ 27,49	R$ 1,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R$ 33,89	R$ 2,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 13,37	R$ 13,37
					TOTAL Serviço:	R$ 13,37

VALOR:	**22,63**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,94**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,69**
VALOR BDI (26.03%):	**5,89**
VALOR COM BDI:	**28,52**

4.7.6. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 11,74	R$ 11,93
					TOTAL Material:	R$ 11,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14600000	R$ 27,49	R$ 4,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14600000	R$ 33,89	R$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,95

VALOR:	**20,88**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,57**
VALOR ENCARGOS (104,18%):	**3,31**
VALOR BDI (26,03%):	**5,43**
VALOR COM BDI:	**26,31**

4.7.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 4,40	R$ 5,47
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,86	R$ 0,04

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

TOTAL Material: R$ 5,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R$ 27,49	R$ 0,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	R$ 33,89	R$ 1,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,14

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1965

VALOR:	7,65
VALOR SEM ENCARGOS:	6,86
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,79
VALOR BDI (26.03%):	1,99
VALOR COM BDI:	9,64

4.7.8. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 6,33	R$ 7,87
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,86	R$ 0,04

TOTAL Material: R$ 7,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	R$ 27,49	R$ 1,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	R$ 33,89	R$ 1,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,81

VALOR:	10,72
VALOR SEM ENCARGOS:	9,68
VALOR ENCARGOS (104.18%):	1,04
VALOR BDI (26.03%):	2,79
VALOR COM BDI:	13,51

4.7.9. S00650 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM. EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00445	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado	ORSE	un	1,00000000	R$ 42,57	R$ 42,57

TOTAL Material: R$ 42,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51700000	R$ 33,89	R$ 17,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51700000	R$ 24,03	R$ 12,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,94

VALOR:	72,51

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1966

VALOR SEM ENCARGOS:	61,66
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,85
VALOR BDI (26.03%):	18,87
VALOR COM BDI:	91,38

4.7.10. S11562 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12476	Disjuntor bipolar 90 A, padrão DIN (linha branca), corrente interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 113,85	R$ 113,85

TOTAL Material: R$ 113,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	R$ 33,89	R$ 14,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44800000	R$ 24,03	R$ 10,76

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,67

VALOR:	139,52
VALOR SEM ENCARGOS:	130,22
VALOR ENCARGOS (104.18%):	9,30
VALOR BDI (26.03%):	36,31
VALOR COM BDI:	175,83

4.7.11. S08894 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09162	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	R$ 52,37	R$ 52,37

TOTAL Material: R$ 52,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22100000	R$ 33,89	R$ 7,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22100000	R$ 24,03	R$ 5,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,79

VALOR:	65,16
VALOR SEM ENCARGOS:	60,53
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,63
VALOR BDI (26.03%):	16,96
VALOR COM BDI:	82,12

4.7.12. S13782 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I14582	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	ORSE	un	1,00000000	R$ 94,16	R$ 94,16
					TOTAL Material:	R$ 94,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	R$ 33,89	R$ 50,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47500000	R$ 24,03	R$ 35,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,59

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1967

VALOR:	179,75
VALOR SEM ENCARGOS:	148,72
VALOR ENCARGOS (104.18%):	31,03
VALOR BDI (26.03%):	46,78
VALOR COM BDI:	226,53

4.7.13. S07679 LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01316	Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 26,92	R$ 26,92
I07179	Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.802,95	R$ 1.802,95
I04679	Reator interno p/ lâmpada vapor sódio 70w	ORSE	un	1,00000000	R$ 60,19	R$ 60,19
					TOTAL Material:	R$ 1.890,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73870000	R$ 33,89	R$ 25,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73870000	R$ 24,03	R$ 17,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,78

VALOR:	1.932,84
VALOR SEM ENCARGOS:	1.917,33
VALOR ENCARGOS (104.18%):	15,51
VALOR BDI (26.03%):	503,11
VALOR COM BDI:	2.435,95

4.7.14. CPU 006 - STLTD LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=6M. (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02455	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	ORSE	h	1,00000000	R$ 104,51	R$ 104,51
					TOTAL Equipamento:	R$ 104,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02512S	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	ORSE	un	2,00000000	R$ 38,40	R$ 76,80
I01340	Luminária para iluminação pública, ref. cw-50, tecnolux ou similar	ORSE	un	2,00000000	R$ 550,70	R$ 1.101,40
INS-	Poste de aço para iluminação pública para luminária de 2	INS-07857359	UND	1,00000000	R$ 2.178,00	R$ 2.178,00

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

07857359	pétalas h=6m					
I01920	Reator p/ lâmpada vapor mercúrio 250w afp	ORSE	un	2,00000000	R$ 82,07	R$ 164,14
					TOTAL Material:	R$ 3.520,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63200000	R$ 33,89	R$ 21,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63200000	R$ 24,03	R$ 15,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,05000000	R$ 750,23	R$ 37,51
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,60000000	R$ 48,06	R$ 28,84
					TOTAL Serviço:	R$ 66,35

VALOR:	3.727,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3.701,37
VALOR ENCARGOS (104,18%):	26,44
VALOR BDI (26.03%):	970,34
VALOR COM BDI:	4.698,15

4.7.15. S04429 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	R$ 12,91	R$ 9,94
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	R$ 114,72	R$ 73,42
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R$ 9,23	R$ 4,43
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	R$ 787,21	R$ 29,91
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R$ 48,06	R$ 6,00
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R$ 68,20	R$ 20,86
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R$ 45,29	R$ 21,73
					TOTAL Serviço:	R$ 166,29

VALOR:	166,29
VALOR SEM ENCARGOS:	134,57
VALOR ENCARGOS (104.18%):	31,72
VALOR BDI (26.03%):	43,28
VALOR COM BDI:	209,57

4.7.16. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R$ 34,5609	R$ 103,6827

I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 65,2113	R$ 65,2113
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 2,8017	R$ 2,8017
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 52,7472	R$ 52,7472
					TOTAL Material:	*R$ 224,4429*

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70000000	R$ 27,4900	R$ 74,2230
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	R$ 33,8900	R$ 39,6513
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 113,8743

VALOR:	**338,31**
VALOR SEM ENCARGOS:	**296,91**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**41,40**
VALOR BDI (26.03%):	**88,06**
VALOR COM BDI:	**426,37**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1969

4.7.17. 101513 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,20	R$ 0,80
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,95	R$ 44,95
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 90,93	R$ 90,93
					TOTAL Material:	R$ 136,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34840000	R$ 27,49	R$ 9,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11300000	R$ 33,89	R$ 37,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	13,20000000	R$ 19,03	R$ 251,19
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,19	R$ 21,19
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R$ 67,75	R$ 132,11
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 24,29	R$ 24,29
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	6,30000000	R$ 13,73	R$ 86,49
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,30000000	R$ 19,87	R$ 25,83
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 118,21	R$ 118,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço: R$ 659,31

VALOR:	**843,27**
VALOR SEM ENCARGOS:	**765,52**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**77,75**
VALOR BDI (26.03%):	**219,50**
VALOR COM BDI:	**1.062,77**

4.7.18. S09174 MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,48000000	R$ 12,85	R$ 6,16
S00160	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	ORSE	m2	1,02000000	R$ 69,40	R$ 70,78
S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - *Contecçao mecânica e transporte*	ORSE	m3	0,03600000	R$ 658,28	R$ 23,69
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,04000000	R$ 9,23	R$ 18,82
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	ORSE	m3	0,00600000	R$ 542,15	R$ 3,25
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,02400000	R$ 48,06	R$ 1,15
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	0,26000000	R$ 131,30	R$ 34,13
S03316	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	ORSE	m2	2,04000000	R$ 37,40	R$ 76,29

TOTAL Serviço: R$ 234,27

VALOR:	**234,27**
VALOR SEM ENCARGOS:	**190,03**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**44,24**
VALOR BDI (26.03%):	**60,98**
VALOR COM BDI:	**295,25**

4.7.19. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 293,14	R$ 293,14

TOTAL Material: R$ 293,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R$ 27,49	R$ 39,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	R$ 33,89	R$ 49,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 89,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SINAPI	M3	0,01170000	R$ 890,65	R$ 10,42

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

87367 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1991

TOTAL Serviço:	R$ 10,42
VALOR:	**392,63**
VALOR SEM ENCARGOS:	**358,64**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**33,99**
VALOR BDI (26.03%):	**102,20**
VALOR COM BDI:	**494,83**

4.7.20. S09924 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10365	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
I10363	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Material:	R$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R$ 33,89	R$ 0,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R$ 24,03	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,57

VALOR:	**1,08**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,87**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,21**
VALOR BDI (26.03%):	**0,28**
VALOR COM BDI:	**1,36**

4.7.21. 91916 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,25	R$ 3,25
					TOTAL Material:	R$ 3,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R$ 27,49	R$ 8,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R$ 33,89	R$ 9,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,09

VALOR:	**21,34**
VALOR SEM ENCARGOS:	**14,65**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**6,69**
VALOR BDI (26.03%):	**5,55**
VALOR COM BDI:	**26,89**

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

4.7.22. 00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,91	R$ 2,91
					TOTAL Material:	R$ 2,91

VALOR:	2,91
VALOR SEM ENCARGOS:	2,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,75
VALOR COM BDI:	3,66

4.7.23. 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,00	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 1,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	R$ 27,49	R$ 5,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18200000	R$ 33,89	R$ 6,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,16

VALOR:	12,16
VALOR SEM ENCARGOS:	8,03
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,13
VALOR BDI (26.03%):	3,16
VALOR COM BDI:	15,32

4.7.24. 91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,00	R$ 2,00
					TOTAL Material:	R$ 2,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 27,49	R$ 6,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 33,89	R$ 7,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,23

VALOR:	16,23
VALOR SEM ENCARGOS:	10,97
VALOR ENCARGOS (104.18%):	5,26
VALOR BDI (26.03%):	4,22
VALOR COM BDI:	20,45

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1933

4.7.25. 91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,63	R$ 1,63
					TOTAL Material:	R$ 1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 27,49	R$ 5,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 33,89	R$ 6,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,26

VALOR:	13,89
VALOR SEM ENCARGOS:	9,36
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,53
VALOR BDI (26.03%):	3,61
VALOR COM BDI:	17,50

4.7.26. 00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,06

VALOR:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,07

4.7.27. 00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Material:	R$ 0,20

VALOR:	0,20
VALOR SEM ENCARGOS:	0,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,05

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: **0,25**

4.8.1. 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,08410000	R$ 0,73	R$ 0,06
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01190000	R$ 3,62	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 30,19	R$ 2,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03930000	R$ 24,03	R$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,83
					VALOR:	**3,93**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**2,55**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,38**
					VALOR BDI (26.03%):	**1,02**
					VALOR COM BDI:	**4,95**

4.8.2. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R$ 53,39	R$ 3,41
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 15,29	R$ 0,15
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R$ 107,63	R$ 21,69
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R$ 71,48	R$ 23,01
					TOTAL Material:	R$ 48,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R$ 31,86	R$ 8,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R$ 24,03	R$ 2,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,52
					VALOR:	**59,78**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**55,82**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,96**
					VALOR BDI (26.03%):	**15,56**
					VALOR COM BDI:	**75,34**

4.8.3. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	R$ 7,53	R$ 2,21

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

TOTAL Material: R$ 2,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	R$ 31,86	R$ 1,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 24,03	R$ 0,22

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,02

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1975

VALOR:	4,23
VALOR SEM ENCARGOS:	3,52
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,71
VALOR BDI (26.03%):	1,10
VALOR COM BDI:	5,33

4.8.4. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08287000	R$ 0,94	R$ 0,07
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	R$ 5,01	R$ 6,94

TOTAL Material: R$ 7,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63440000	R$ 31,86	R$ 20,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	R$ 24,03	R$ 2,48

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,69

VALOR:	29,70
VALOR SEM ENCARGOS:	21,87
VALOR ENCARGOS (104.18%):	7,83
VALOR BDI (26.03%):	7,73
VALOR COM BDI:	37,43

4.8.5. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20615000	R$ 42,72	R$ 8,80

TOTAL Material: R$ 8,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28660000	R$ 31,86	R$ 9,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04680000	R$ 24,03	R$ 1,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,25

VALOR:	19,05
VALOR SEM ENCARGOS:	15,50
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,55
VALOR BDI (26.03%):	4,95

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: 24,00

4.8.6. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	R$ 2,14	R$ 0,22
					TOTAL Material:	R$ 0,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	R$ 31,86	R$ 1,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R$ 24,03	R$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,55

VALOR: 1,77
VALOR SEM ENCARGOS: 1,24
VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,53
VALOR BDI (26.03%): 0.46
VALOR COM BDI: 2,23

5.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.92450000	R$ 24.03	R$ 94,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 94,30

VALOR: 94,30
VALOR SEM ENCARGOS: 62,87
VALOR ENCARGOS (104.18%): 31,43
VALOR BDI (26.03%): 24,54
VALOR COM BDI: 118,84

5.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 73,07	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 354,59	R$ 1,91
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 38,53	R$ 7,55
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 9,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.77300000	R$ 24.03	R$ 18.57

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1977

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,57
VALOR:	**28,07**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,58**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,49**
VALOR BDI (26.03%):	**7,30**
VALOR COM BDI:	**35,37**

5.2.1.1. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	R$ 0,21	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 23,97	R$ 1,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 29,98	R$ 4,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,49

VALOR:	**16,66**
VALOR SEM ENCARGOS:	**13,62**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,04**
VALOR BDI (26.03%):	**4,33**
VALOR COM BDI:	**20,99**

5.2.1.2. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	R$ 0,21	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R$ 23,97	R$ 1,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	R$ 29,98	R$ 3,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,11

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,45	R$ 9,45

TOTAL Serviço: R$ 9,45

VALOR: 15,19

VALOR SEM ENCARGOS: 12,98

VALOR ENCARGOS (104.18%): 2,21

VALOR BDI (26.03%): 3,95

VALOR COM BDI: 19,14

5.2.1.3. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,21	R$ 0,08

TOTAL Material: R$ 0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 23,97	R$ 0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 29,98	R$ 2,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55

TOTAL Serviço: R$ 8,55

VALOR: 12,29

VALOR SEM ENCARGOS: 11,04

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,25

VALOR BDI (26.03%): 3,19

VALOR COM BDI: 15,48

5.2.1.4. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 29,61	R$ 3,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 31,01	R$ 0,80

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 3,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 10,39	R$ 0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 10,93	R$ 12,74

00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 20,50	R$ 1,00
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 24,82	R$ 1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,05300000	R$ 3,83	R$ 4,03
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,16600000	R$ 18,30	R$ 40,00
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 24,40	R$ 12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 29,76	R$ 35,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,35

VALOR:	110,44
VALOR SEM ENCARGOS:	91,87
VALOR ENCARGOS (104.18%):	18,57
VALOR BDI (26.03%):	28,74
VALOR COM BDI:	139,18

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1979

5.2.1.5. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,10100000	R$ 0,55	R$ 0,60
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,34000000	R$ 1,39	R$ 0,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 30,19	R$ 60,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 24,03	R$ 48,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 108,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 669,58	R$ 776,71
					TOTAL Serviço:	R$ 776,71

VALOR:	886,22
VALOR SEM ENCARGOS:	825,09
VALOR ENCARGOS (104.18%):	61,13
VALOR BDI (26.03%):	230,68
VALOR COM BDI:	1.116,90

5.2.2.1. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	R$ 0,21	R$ 0,17
					TOTAL Material:	R$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 23,97	R$ 1,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 29,98	R$ 4,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,49

VALOR:	**16,66**
VALOR SEM ENCARGOS:	**13,62**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,04**
VALOR BDI (26.03%):	**4,33**
VALOR COM BDI:	**20,99**

5.2.2.2. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,21	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 23,97	R$ 0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 29,98	R$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

VALOR:	**12,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,04**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,25**
VALOR BDI (26.03%):	**3,19**
VALOR COM BDI:	**15,48**

5.2.2.3. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10300000	R$ 29,61	R$ 3,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	R$ 31,01	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,84

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1981

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R$ 10,39	R$ 0,17
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	R$ 10,93	R$ 12,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 20,50	R$ 1,00
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R$ 24,82	R$ 1,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,05300000	R$ 3,83	R$ 4,03
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,18600000	R$ 18,30	R$ 40,00
					TOTAL Material:	R$ 59,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50300000	R$ 24,40	R$ 12,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17900000	R$ 29,76	R$ 35,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,35
					VALOR:	**110,44**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**91,87**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**18,57**
					VALOR BDI (26.03%):	**28,74**
					VALOR COM BDI:	**139,18**

5.2.2.4. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,10100000	R$ 0,55	R$ 0,60
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,34000000	R$ 1,39	R$ 0,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 30,19	R$ 60,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 24,03	R$ 48,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 108,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 669,58	R$ 776,71

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

94972	MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021					
					TOTAL Serviço:	R$ 776,71
					VALOR:	**886,22**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**825,09**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**61,13**
					VALOR BDI (26.03%):	**230,68**
					VALOR COM BDI:	**1.116,90**

5.2.2.5. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 20,42	R$ 30,63
					TOTAL Material:	R$ 30,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 24,48	R$ 2,37
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 30,19	R$ 12,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,34
					VALOR:	**45,97**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**40,40**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**5,57**
					VALOR BDI (26.03%):	**11,96**
					VALOR COM BDI:	**57,93**

5.2.3.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,21	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 29,98	R$ 3,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,49
					VALOR:	**13,84**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1983

VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,01
VALOR BDI (26.03%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,44

5.2.3.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,21	R$ 0,11
					TOTAL Material:	R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	R$ 23,97	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03920000	R$ 29.98	R$ 1.17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

VALOR:	10,47
VALOR SEM ENCARGOS:	9,88
VALOR ENCARGOS (104.18%):	0,59
VALOR BDI (26.03%):	2,72
VALOR COM BDI:	13,19

5.2.3.3. 92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 10,39	R$ 0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 24,82	R$ 1,21
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R$ 18,27	R$ 5,99
					TOTAL Material:	R$ 7,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 24,40	R$ 3,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81700000	R$ 29,76	R$ 24,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,03800000	R$ 44,30	R$ 45,98

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	R$ 172,87	R$ 28,52

TOTAL Serviço: R$ 74,50

VALOR:	109,71
VALOR SEM ENCARGOS:	94,50
VALOR ENCARGOS (104.18%):	15,21
VALOR BDI (26.03%):	28,55
VALOR COM BDI:	138,26

5.2.3.4. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,55	R$ 0,13
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 1,39	R$ 1,30

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 731,15	R$ 806,45

TOTAL Material: R$ 806,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 29,76	R$ 35,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 30,19	R$ 107,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 24,03	R$ 202,02

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 345,23

VALOR:	1.153,11
VALOR SEM ENCARGOS:	1.033,06
VALOR ENCARGOS (104.18%):	120,05
VALOR BDI (26.03%):	300,15
VALOR COM BDI:	1.453,26

5.3.1. 103350 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R$ 0,83	R$ 46,99
00037395	PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00970000	R$ 44,71	R$ 0,43
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,80500000	R$ 1,93	R$ 1,55

TOTAL Material: R$ 48,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03000000	R$ 30,19	R$ 91,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51500000	R$ 24,03	R$ 36,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 127,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R$ 727,89	R$ 9,75
					TOTAL Serviço:	R$ 9,75

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1985

VALOR:	186,59
VALOR SEM ENCARGOS:	140,35
VALOR ENCARGOS (104.18%):	46,24
VALOR BDI (26.03%):	48,56
VALOR COM BDI:	235,15

5.3.2. 105036 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R$ 30,19	R$ 1,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 24,03	R$ 0,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R$ 694,98	R$ 1,04
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01500000	R$ 3.234,97	R$ 48,52
					TOTAL Serviço:	R$ 49,56

VALOR:	51,63
VALOR SEM ENCARGOS:	39,02
VALOR ENCARGOS (104.18%):	12,61
VALOR BDI (26.03%):	13,43
VALOR COM BDI:	65,06

5.3.3. 105031 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000659	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	R$ 2,98	R$ 15,91
					TOTAL Material:	R$ 15,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	R$ 30,19	R$ 3,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R$ 24,03	R$ 1,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,69

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R$ 694,98	R$ 1,04
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 9,30	R$ 7,34
89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 1.133,04	R$ 23,79
					TOTAL Serviço:	R$ 32,17
					VALOR:	**52,77**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**48,35**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,42**
					VALOR BDI (26.03%):	**13,73**
					VALOR COM BDI:	**66,50**

5.4.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 30,19	R$ 1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02250000	R$ 24,03	R$ 0,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 723,20	R$ 2,67
					TOTAL Serviço:	R$ 2,67
					VALOR:	**5,14**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**4,12**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,02**
					VALOR BDI (26.03%):	**1.33**
					VALOR COM BDI:	**6,47**

5.4.2. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	R$ 30.19	R$ 8.15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 24,03	R$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 727,89	R$ 14,12
					TOTAL Serviço:	R$ 14,12
					VALOR:	**25,53**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**20,75**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1987

VALOR ENCARGOS (104.18%):	4.78
VALOR BDI (26.03%):	6,64
VALOR COM BDI:	32,17

5.4.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 30,1900	R$ 10,1137
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 24,0300	R$ 8,0501
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,1638

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R$ 1.506,9800	R$ 37,6745
					TOTAL Serviço:	R$ 37,6745

VALOR:	55,83
VALOR SEM ENCARGOS:	42,93
VALOR ENCARGOS (104.18%):	12,90
VALOR BDI (26.03%):	14,53
VALOR COM BDI:	70,36

5.4.4. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R$ 0,92	R$ 6,30
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R$ 5,51	R$ 1,22
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R$ 39,44	R$ 42,58
					TOTAL Material:	R$ 50,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	R$ 30,05	R$ 20,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	R$ 24,03	R$ 7,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,48

VALOR:	78,58
VALOR SEM ENCARGOS:	68,37
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,21
VALOR BDI (26.03%):	20,45
VALOR COM BDI:	99,03

5.5.1. 98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R$ 1,35	R$ 2,25
					TOTAL Material:	R$ 2,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23800000	R$ 30,19	R$ 7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R$ 24,03	R$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R$ 936,11	R$ 29,01
					TOTAL Serviço:	R$ 29,01

VALOR:	41,80
VALOR SEM ENCARGOS:	36,96
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,84
VALOR BDI (26.03%):	10,88
VALOR COM BDI:	52,68

5.5.2. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 0,92	R$ 8,40
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R$ 42,41	R$ 44,95
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R$ 5,51	R$ 1,03
					TOTAL Material:	R$ 54,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R$ 30,05	R$ 7,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R$ 24,03	R$ 3,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,76

VALOR:	65.14
VALOR SEM ENCARGOS:	61,29
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,85
VALOR BDI (26.03%):	16,95
VALOR COM BDI:	82,09

5.6.1. 103043 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 17,52	R$ 0,14
00006029	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 19,87	R$ 19,87
					TOTAL Material:	R$ 20,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R$ 24,02	R$ 1,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07190000	R$ 32,74	R$ 2,35

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

88267	COMPLEMENTARES					

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1989

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,07
VALOR:	**24,08**
VALOR SEM ENCARGOS:	**22,57**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,51**
VALOR BDI (26.03%):	**6,26**
VALOR COM BDI:	**30,34**

5.6.2. C2165 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R$ 0,3564	R$ 0,1996
I1805	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 68,6800	R$ 68,6800
					TOTAL Material:	R$ 68,8796

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	R$ 24,0200	R$ 14,6522
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	R$ 32,7400	R$ 19,9714
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 34,6236
					VALOR:	**103,50**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**90,68**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12.82**
					VALOR BDI (26.03%):	**26,94**
					VALOR COM BDI:	**130,44**

5.6.3. S01344 JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2" (UN)

TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,62100000	R$ 0,30	R$ 0,18
I01209	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 6,33	R$ 6,33
					TOTAL Material:	R$ 6,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R$ 32,74	R$ 5,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R$ 24,03	R$ 4,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,64
					VALOR:	**16,15**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**12,63**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,52**
					VALOR BDI (26.03%):	**4,20**
					VALOR COM BDI:	**20,35**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRONICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERACÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

5.6.4. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	R$ 2,53	R$ 0,08
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 3,17	R$ 3,32
					TOTAL Material:	R$ 3,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 24,02	R$ 3,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 32,74	R$ 4,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,75

VALOR:	11,15
VALOR SEM ENCARGOS:	8,28
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,87
VALOR BDI (26.03%):	2,90
VALOR COM BDI:	14,05

5.6.5. 00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
					TOTAL Material:	R$ 0,80

VALOR:	0,80
VALOR SEM ENCARGOS:	0,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,20
VALOR COM BDI:	1,00

5.6.6. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 64,74	R$ 0,30
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 2,53	R$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 74,09	R$ 0,44
					TOTAL Material:	R$ 1,38

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12100000	R$ 24,02	R$ 2,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R$ 32,74	R$ 4,09

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1991

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,99

VALOR: 8,37

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78

VALOR ENCARGOS (104.18%): 2,59

VALOR BDI (26.03%): 2,17

VALOR COM BDI: 10,54

5.6.7. S01000 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03462S	Cotovelo de reducao 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 9,79	R$ 9,79

TOTAL Material: R$ 9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R$ 32,74	R$ 5,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R$ 24,03	R$ 4,08

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,64

VALOR: 19,43

VALOR SEM ENCARGOS: 15,91

VALOR ENCARGOS (104.18%): 3,52

VALOR BDI (26.03%): 5,05

VALOR COM BDI: 24,48

5.6.8. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 2,53	R$ 0,09
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 3,57	R$ 3,74

TOTAL Material: R$ 3,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 24,02	R$ 3,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 32,74	R$ 5,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,99

VALOR: 12,82

VALOR SEM ENCARGOS: 9,49

VALOR ENCARGOS (104.18%): 3,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 3,33

VALOR COM BDI: 16,15

5.6.9. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R$ 2,53	R$ 0,11
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,19	R$ 8,59
					TOTAL Material:	R$ 8,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 24,02	R$ 4,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 32,74	R$ 6,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,73

VALOR: 19,43

VALOR SEM ENCARGOS: 15,45

VALOR ENCARGOS (104.18%): 3,98

VALOR BDI (26.03%): 5,05

VALOR COM BDI: 24,48

5.6.10. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 64,74	R$ 0,53
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	R$ 2,53	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 74,09	R$ 0,70
					TOTAL Material:	R$ 2,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R$ 24,02	R$ 2,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R$ 32,74	R$ 3,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,32

VALOR: 7,55

VALOR SEM ENCARGOS: 5,58

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,97

VALOR BDI (26.03%): 1,96

VALOR COM BDI: 9,51

5.6.11. 103956 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 64,74	R$ 0,53
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,59	R$ 4,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	R$ 2,53	R$ 0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 74,09	R$ 0,70
					TOTAL Material:	R$ 5,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R$ 24,02	R$ 3,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R$ 32,74	R$ 4,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,44

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1993

VALOR:	14,34
VALOR SEM ENCARGOS:	11,22
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,12
VALOR BDI (26.03%):	3,73
VALOR COM BDI:	18,07

5.6.12. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 64,74	R$ 0,60
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,83	R$ 1,83
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 2,53	R$ 0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 74,09	R$ 0,81
					TOTAL Material:	R$ 3,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 24,02	R$ 3,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 32,74	R$ 5,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,19

VALOR:	12,52
VALOR SEM ENCARGOS:	9,12
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,40
VALOR BDI (26.03%):	3,25
VALOR COM BDI:	15,77

5.6.13. 102616 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043978	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2.056,84	R$ 2.056,84
					TOTAL Material:	R$ 2.056,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRONICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104.18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R$ 24,02	R$ 7,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	R$ 32,74	R$ 10,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,44

VALOR:	2.075,28
VALOR SEM ENCARGOS:	2.068,45
VALOR ENCARGOS (104.18%):	6,83
VALOR BDI (26.03%):	540,19
VALOR COM BDI:	2.615,47

5.7.1. 98059 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,63250000	R$ 61,81	R$ 100,90
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,80110000	R$ 156,30	R$ 125,21
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 226,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 892,98	R$ 2.678,94
00012532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 155,38	R$ 155,38
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	2,13750000	R$ 123,83	R$ 264,68
					TOTAL Material:	R$ 3.099,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99270000	R$ 30,19	R$ 60,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56570000	R$ 24,03	R$ 37,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 97,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06160000	R$ 782,00	R$ 48,17
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,34860000	R$ 1.981,78	R$ 690,84
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R$ 4.368,11	R$ 67,26
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,37330000	R$ 213,21	R$ 79,59

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1995

TOTAL Serviço:	R$ 885,86
VALOR:	**4.308,74**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4.124,73**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**184,01**
VALOR BDI (26.03%):	**1.121,56**
VALOR COM BDI:	**5.430,30**

5.7.2. 98063 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,22300000	R$ 61,81	R$ 75,59
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,60010000	R$ 156,30	R$ 93,79
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 169,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	R$ 839,59	R$ 4.197,95
					TOTAL Material:	R$ 4.197,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49950000	R$ 30,19	R$ 45,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17820000	R$ 24,03	R$ 28,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 73,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01840000	R$ 1.004,21	R$ 18,47
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,37710000	R$ 1.981,78	R$ 747,32
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R$ 4.368,11	R$ 67,26
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,56410000	R$ 213,21	R$ 120,27
					TOTAL Serviço:	R$ 953,32

VALOR:	**5.394,22**
VALOR SEM ENCARGOS:	**5.214,88**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**179,34**
VALOR BDI (26.03%):	**1.404,11**
VALOR COM BDI:	**6.798,33**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

5.7.3. S11334 CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	R$ 12,85	R$ 22,23
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	R$ 114,72	R$ 206,49
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	R$ 9,23	R$ 15,78
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R$ 750,23	R$ 60,76
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R$ 787,21	R$ 63,76
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	R$ 48,06	R$ 86,50
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	R$ 105,60	R$ 123,55
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactacão	ORSE	m3	1,15000000	R$ 48,06	R$ 55,26
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	R$ 30,73	R$ 52,54

TOTAL Serviço: R$ 686,87

VALOR:	**686,87**
VALOR SEM ENCARGOS:	**539,70**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**147,17**
VALOR BDI (26.03%):	**178,79**
VALOR COM BDI:	**865,66**

5.7.4. S04282 CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Un	1,00000000	R$ 30,27	R$ 30,27

TOTAL Material: R$ 30,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 32,74	R$ 16,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 24,03	R$ 12,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,38

VALOR:	**58,65**
VALOR SEM ENCARGOS:	**48,28**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,37**
VALOR BDI (26.03%):	**15,26**
VALOR COM BDI:	**73,91**

5.7.5. C0678 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD. (UN)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R$ 62,7264	R$ 1,5682
I1680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 7,3900	R$ 7,3900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R$ 57,0000	R$ 2,2800
					TOTAL Material:	R$ 11,2382

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R$ 24,0200	R$ 2,8824
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R$ 32,7400	R$ 3,9288
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,8112

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1997

VALOR:	18,04
VALOR SEM ENCARGOS:	15,52
VALOR ENCARGOS (104,18%):	2,52
VALOR BDI (26,03%):	4,69
VALOR COM BDI:	22,73

5.7.6. S01357 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° CURTA PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA/BOLSA, Ø = 40MM (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00162	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,83	R$ 0,83
I01933S	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R$ 3,00	R$ 3,00
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,02000000	R$ 62,86	R$ 1,25
					TOTAL Material:	R$ 5,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R$ 32,74	R$ 4,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R$ 24,03	R$ 3,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,94

VALOR:	13,02
VALOR SEM ENCARGOS:	10,12
VALOR ENCARGOS (104,18%):	2,90
VALOR BDI (26,03%):	3,38
VALOR COM BDI:	16,40

5.7.7. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,06	R$ 4,12
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,94	R$ 2,94
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 26,72	R$ 1,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 8,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 24,02	R$ 3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 32,74	R$ 4,51

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,82

VALOR: 16,21
VALOR SEM ENCARGOS: 13,31
VALOR ENCARGOS (104.18%): 2,90
VALOR BDI (26.03%): 4,21
VALOR COM BDI: 20,42

5.7.8. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,66	R$ 7,32
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,58	R$ 7,58
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 26,72	R$ 3,07

TOTAL Material: R$ 17,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 24,02	R$ 4,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 32,74	R$ 6,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,92

VALOR: 28,89
VALOR SEM ENCARGOS: 24,85
VALOR ENCARGOS (104.18%): 4,04
VALOR BDI (26.03%): 7,52
VALOR COM BDI: 36,41

5.7.9. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,66	R$ 7,32
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,63	R$ 6,63
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 26,72	R$ 3,07

TOTAL Material: R$ 17,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SINAPI	H	0,19260000	R$ 24,02	R$ 4,62

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

88248	ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 32,74	R$ 6,30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 1999

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,92

VALOR:	28,14
VALOR SEM ENCARGOS:	24,10
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,04
VALOR BDI (26.03%):	7,32
VALOR COM BDI:	35,46

5.7.10. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,06	R$ 4,12
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,28	R$ 2,28
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 26,72	R$ 1,33

TOTAL Material: R$ 7,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 24,02	R$ 3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 32,74	R$ 4,51

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,82

VALOR:	15,55
VALOR SEM ENCARGOS:	12,65
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,90
VALOR BDI (26.03%):	4,04
VALOR COM BDI:	19,59

5.7.11. S01672 JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00162	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,83	R$ 0,83
I01188	Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	R$ 2,08	R$ 2,08
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,02000000	R$ 62,86	R$ 1,25

TOTAL Material: R$ 4,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	R$ 32,74	R$ 7,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R$ 24,03	R$ 5,11

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,11

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**16,27**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,85**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,42**
VALOR BDI (26.03%):	**4,23**
VALOR COM BDI:	**20,50**

5.7.12. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 3,66	R$ 10,98
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,75	R$ 20,75
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 26,72	R$ 4,60
					TOTAL Material:	R$ 36,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 24,02	R$ 6,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 32,74	R$ 8,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,56

VALOR:	**50,89**
VALOR SEM ENCARGOS:	**45,50**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**5,39**
VALOR BDI (26.03%):	**13,24**
VALOR COM BDI:	**64,13**

5.7.13. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,66	R$ 7,32
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,06	R$ 2,06
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,37	R$ 16,37
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R$ 26,72	R$ 3,74
					TOTAL Material:	R$ 29,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R$ 24,02	R$ 5,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R$ 32,74	R$ 7,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,19

VALOR:	**42,68**
VALOR SEM ENCARGOS:	**37,79**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,89
VALOR BDI (26.03%):	11,10
VALOR COM BDI:	53,76

5.7.14. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,06	R$ 6,18
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,24	R$ 8,24
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 26,72	R$ 2,00
					TOTAL Material:	R$ 16,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 24,02	R$ 4,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 32,74	R$ 6,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,43

VALOR:	26,85
VALOR SEM ENCARGOS:	22,98
VALOR ENCARGOS (104.18%):	3,87
VALOR BDI (26.03%):	6,98
VALOR COM BDI:	33,83

5.7.15. 89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R$ 64,74	R$ 1,58
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,29	R$ 4,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 2,53	R$ 0,09
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,92	R$ 11,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	R$ 26,72	R$ 1,53
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 74,09	R$ 2,96
					TOTAL Material:	R$ 22,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	R$ 24,02	R$ 2,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	R$ 32,74	R$ 2,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,86

VALOR:	27,23
VALOR SEM ENCARGOS:	25,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,80

VALOR BDI (26.03%): 7,08

VALOR COM BDI: 34,31

5.7.16. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 64,74	R$ 0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R$ 2,53	R$ 0,09
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,67	R$ 2,67
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 74,09	R$ 0,81

TOTAL Material: R$ 4,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R$ 24,02	R$ 2,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R$ 32,74	R$ 3,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,20

VALOR: 9,24

VALOR SEM ENCARGOS: 7,31

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,93

VALOR BDI (26.03%): 2,40

VALOR COM BDI: 11,64

5.7.17. S01583 REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03300000	R$ 71,68	R$ 2,36
I01937	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	ORSE	un	1.00000000	R$ 5.77	R$ 5,77
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,05100000	R$ 69,04	R$ 3,52

TOTAL Material: R$ 11,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R$ 32,74	R$ 7,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R$ 24,03	R$ 5,52

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,05

VALOR: 24,70

VALOR SEM ENCARGOS: 19,93

VALOR ENCARGOS (104.18%): 4,77

VALOR BDI (26.03%): 6,42

VALOR COM BDI: 31,12

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

5.7.18. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R$ 2,53	R$ 0,06
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 11,99	R$ 12,64
					TOTAL Material:	R$ 12,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 24,02	R$ 10,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 32,74	R$ 14,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,21

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2003 6

VALOR:	37,91
VALOR SEM ENCARGOS:	28,57
VALOR ENCARGOS (104.18%):	9,34
VALOR BDI (26.03%):	9,86
VALOR COM BDI:	47,77

5.7.19. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R$ 2,53	R$ 0,04
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 4,92	R$ 5,19
					TOTAL Material:	R$ 5,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 24,02	R$ 7,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 32,74	R$ 9,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,62

VALOR:	21,85
VALOR SEM ENCARGOS:	15,70
VALOR ENCARGOS (104.18%):	6,15
VALOR BDI (26.03%):	5,68
VALOR COM BDI:	27,53

5.7.20. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R$ 2,53	R$ 0,04
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 8,64	R$ 9,11
					TOTAL Material:	R$ 9,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 16,96

VALOR ENCARGOS (104.18%): 4,23

VALOR BDI (26.03%): 5,51

VALOR COM BDI: 26,70

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 62,60	R$ 65,73
					TOTAL Material:	R$ 65,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 27,49	R$ 0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 33,89	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,02

VALOR: 67,75

VALOR SEM ENCARGOS: 67,00

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,75

VALOR BDI (26.03%): 17,63

VALOR COM BDI: 85,38

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Serviço:	R$ 0,79

VALOR: 0,79

VALOR SEM ENCARGOS: 0,79

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 0,20

VALOR COM BDI: 0,99

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 440,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R$ 24,03	R$ 151,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 151,04

VALOR:	**591,14**
VALOR SEM ENCARGOS:	**540,79**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**50,35**
VALOR BDI (26.03%):	**153,87**
VALOR COM BDI:	**745,01**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2005

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R$ 26,6100	R$ 18,9995

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 18,9995

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,89710000	R$ 158,4000	R$ 142,1006
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	282,00000000	R$ 1,1000	R$ 310,2000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R$ 99,4950	R$ 83,1778

TOTAL Material: R$ 535,4784

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 24,0300	R$ 144,1800

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 144,1800

VALOR:	**698,65**
VALOR SEM ENCARGOS:	**644,96**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**53,68**
VALOR BDI (26.03%):	**181,85**
VALOR COM BDI:	**880,50**

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4". CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,76	R$ 9,76

TOTAL Material: R$ 9,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 27,49	R$ 5,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 33,89	R$ 6,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,43

VALOR:	**21,19**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 22,73	R$ 28,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 24,03	R$ 47,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 75,97

VALOR:	**661,42**
VALOR SEM ENCARGOS:	**635,68**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**25,74**
VALOR BDI (26,03%):	**172,16**
VALOR COM BDI:	**833,58**

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R$ 1,76	R$ 1,05
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R$ 5,72	R$ 3,65
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 4,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R$ 158,40	R$ 112,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R$ 1,10	R$ 430,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R$ 107,26	R$ 63,57
					TOTAL Material:	R$ 606,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,73	R$ 22,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47900000	R$ 24,03	R$ 35,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 58,27

VALOR:	**669,58**
VALOR SEM ENCARGOS:	**649,83**
VALOR ENCARGOS (104,18%):	**19,75**
VALOR BDI (26,03%):	**174,29**
VALOR COM BDI:	**843,87**

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R$ 158,40	R$ 135,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R$ 1,10	R$ 240,82
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R$ 107,26	R$ 64,04

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇAO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 6,59	R$ 6,78

TOTAL Material: R$ 6,78

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2007

VALOR:	**6,78**
VALOR SEM ENCARGOS:	**6,78**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**1,76**
VALOR COM BDI:	**8,54**

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83480000	R$ 158,40	R$ 132,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	283,30920000	R$ 1,10	R$ 311,64
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59460000	R$ 352,60	R$ 209,65

TOTAL Material: R$ 653,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23830000	R$ 24,03	R$ 149,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 149,90

VALOR:	**803,42**
VALOR SEM ENCARGOS:	**753,45**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**49,97**
VALOR BDI (26.03%):	**209,13**
VALOR COM BDI:	**1.012,55**

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,76	R$ 1,06
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 5,72	R$ 3,68

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 4,74

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 158,40	R$ 115,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 1,10	R$ 401,43
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 107,26	R$ 64,05

TOTAL Material: R$ 580,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço: R$ 9,09

VALOR:	**38,53**
VALOR SEM ENCARGOS:	**27,20**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,33**
VALOR BDI (26.03%):	**10,02**
VALOR COM BDI:	**48,55**

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 17.335,43	R$ 0,92

TOTAL Equipamento: R$ 0,92

VALOR:	**0,92**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,92**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,23**
VALOR COM BDI:	**1,15**

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 17.335,43	R$ 0,24

TOTAL Equipamento: R$ 0,24

VALOR:	**0,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,24**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,30**

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 17.335,43	R$ 1,15

TOTAL Equipamento: R$ 1,15

VALOR:	**1,15**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1,15**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,29**
VALOR COM BDI:	**1,44**

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇAO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24

TOTAL Serviço: R$ 0,24

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2068

VALOR:	29,76
VALOR SEM ENCARGOS:	18,77
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,99
VALOR BDI (26.03%):	7,74
VALOR COM BDI:	37,50

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,44	R$ 29,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24

TOTAL Serviço: R$ 1,16

VALOR:	30,60
VALOR SEM ENCARGOS:	19,27
VALOR ENCARGOS (104.18%):	11,33
VALOR BDI (26.03%):	7,96
VALOR COM BDI:	38,56

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,44	R$ 29,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,92	R$ 0,92
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,15	R$ 1,15
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,78	R$ 6,78

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: 293,85

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

VALOR:	**29,83**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18,80**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,03**
VALOR BDI (26.03%):	**7,76**
VALOR COM BDI:	**37,59**

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

VALOR BDI (26.03%): 1,10

VALOR COM BDI: 5,35

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 656.659,44	R$ 9,25
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 89.250,00	R$ 1,28

TOTAL Equipamento: R$ 10,53

VALOR: 10,53

VALOR SEM ENCARGOS: 10,53

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 2,74

VALOR COM BDI: 13,27

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 656.659,44	R$ 42,22
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R$ 89.250,00	R$ 6,14

TOTAL Equipamento: R$ 48,36

VALOR: 48,36

VALOR SEM ENCARGOS: 48,36

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 12,58

VALOR COM BDI: 60,94

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R$ 7,25	R$ 233,16

TOTAL Material: R$ 233,16

VALOR: 233,16

VALOR SEM ENCARGOS: 233,16

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 60,69

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 204

91397	DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014					
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 48,36	R$ 48,36
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 233,16	R$ 233,16
					TOTAL Serviço:	R$ 323,73
					VALOR:	**354,59**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**342,53**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,06**
					VALOR BDI (26.03%):	**92,29**
					VALOR COM BDI:	**446,88**

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R$ 656.659,44	R$ 22,52
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 89.250,00	R$ 4,91
					TOTAL Equipamento:	R$ 27,43
					VALOR:	**27,43**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**27,43**
					VALOR ENCARGOS:	**0,00**
					VALOR BDI (26.03%):	**7,14**
					VALOR COM BDI:	**34,57**

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 656.659,44	R$ 3,74
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 89.250,00	R$ 0,51
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,25
					VALOR:	**4,25**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**4,25**
					VALOR ENCARGOS:	***0,00***

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**171,82**
VALOR SEM ENCARGOS:	**171,82**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**44,72**
VALOR COM BDI:	**216,54**

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,86	R$ 30,86

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 30,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,43	R$ 27,43
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,25	R$ 4,25
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,53	R$ 10,53

TOTAL Serviço: R$ 42,21

VALOR:	**73,07**
VALOR SEM ENCARGOS:	**61,01**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,06**
VALOR BDI (26.03%):	**19,02**
VALOR COM BDI:	**92,09**

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 30,86	R$ 30,86

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 30,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,43	R$ 27,43
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,25	R$ 4,25
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,53	R$ 10,53

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	R$ 27,35	R$ 24,06
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	R$ 4,21	R$ 3,70
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	R$ 10,43	R$ 9,17
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	R$ 49,05	R$ 43,16
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	R$ 171,82	R$ 151,20

TOTAL Serviço: R$ 231,29

VALOR:	**259,26**
VALOR SEM ENCARGOS:	**248,23**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,03**
VALOR BDI (26.03%):	**67,48**
VALOR COM BDI:	**326,74**

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	R$ 81.335,04	R$ 4,90
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R$ 656.659,44	R$ 22,45

TOTAL Equipamento: R$ 27,35

VALOR:	**27,35**
VALOR SEM ENCARGOS:	**27,35**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**7,11**
VALOR COM BDI:	**34,46**

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	R$ 81.335,04	R$ 0,47

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 656.659,44	R$ 3,74

TOTAL Equipamento: R$ 4,21

VALOR:	**4,21**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4,21**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**1,09**
VALOR COM BDI:	**5,30**

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001460	R$ 81.335,04	R$ 1,18
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 656.659,44	R$ 9,25

TOTAL Equipamento: R$ 10,43

VALOR:	**10,43**
VALOR SEM ENCARGOS:	**10,43**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**2,71**
VALOR COM BDI:	**13,14**

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	R$ 81.335,04	R$ 6,90
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R$ 656.659,44	R$ 42,15

TOTAL Equipamento: R$ 49,05

VALOR:	**49,05**
VALOR SEM ENCARGOS:	**49,05**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**12,76**
VALOR COM BDI:	**61,81**

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	R$ 7,25	R$ 171,82

TOTAL Material: R$ 171,82

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	**1,69**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,43**
VALOR COM BDI:	**2,12**

92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 282.026,67	R$ 4,17

TOTAL Equipamento: R$ 4,17

VALOR:	**4,17**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4,17**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**1,08**
VALOR COM BDI:	**5,25**

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,79	R$ 31,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,35	R$ 27,35
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,21	R$ 4,21
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,43	R$ 10,43

TOTAL Serviço: R$ 41,99

VALOR:	**73,78**
VALOR SEM ENCARGOS:	**61,25**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,53**
VALOR BDI (26.03%):	**19,20**
VALOR COM BDI:	**92,98**

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R$ 31,79	R$ 27,97

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço: R$ 0,24

VALOR: 29,98

VALOR SEM ENCARGOS: 18,99

VALOR ENCARGOS (104.18%): 10,99

VALOR BDI (26.03%): 7,80

VALOR COM BDI: 37,78

92139 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,65	R$ 28,65

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,53	R$ 13,53
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,69	R$ 1,69
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,17	R$ 4,17

TOTAL Serviço: R$ 19,39

VALOR: 48,04

VALOR SEM ENCARGOS: 37,12

VALOR ENCARGOS (104.18%): 10,92

VALOR BDI (26.03%): 12,50

VALOR COM BDI: 60,54

92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	R$ 282.026,67	R$ 13,53

TOTAL Equipamento: R$ 13,53

VALOR: 13,53

VALOR SEM ENCARGOS: 13,53

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 3,52

VALOR COM BDI: 17,05

92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	R$ 282.026,67	R$ 1,69

TOTAL Equipamento: R$ 1,69

VALOR: 1,69

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**21.799,09**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18.239,09**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3.560,00**
VALOR BDI (26.03%):	**5.674,30**
VALOR COM BDI:	**27.473,39**

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 11,54	R$ 14,34
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 4,86	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 14,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 27,49	R$ 2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 33,89	R$ 2,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,65

VALOR:	**19,03**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,31**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,72**
VALOR BDI (26.03%):	**4,95**
VALOR COM BDI:	**23,98**

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00425	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	ORSE	un	4,00000000	R$ 20,00	R$ 80,00
I00629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	104,50000000	R$ 14,15	R$ 1.478,67
I00848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	ORSE	un	12,00000000	R$ 3,96	R$ 47,52
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	126,00000000	R$ 3,69	R$ 464,94
I01803	Porta cadeado médio	ORSE	un	4,00000000	R$ 11,42	R$ 45,68
I01886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	kg	1,20000000	R$ 18,74	R$ 22,48
					TOTAL Material:	R$ 2.139,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	R$ 29,76	R$ 297,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 32,74	R$ 130,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R$ 24,03	R$ 288,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 716,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	ORSE	m2	62,16000000	R$ 21,68	R$ 1.347,62
S02815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1,00000000	R$ 166,29	R$ 166,29
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	1,89000000	R$ 750,23	R$ 1.417,93
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	3,10800000	R$ 561,13	R$ 1.743,99
S00773	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	ORSE	un	4,00000000	R$ 26,88	R$ 107,52
S02146	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	ORSE	un	2,00000000	R$ 315,12	R$ 630,24
S00199	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	ORSE	m2	58,86000000	R$ 59,00	R$ 3.472,74
S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	4,00000000	R$ 63,03	R$ 252,12
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00000000	R$ 114,27	R$ 228,54
S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	ORSE	un	6,00000000	R$ 311,17	R$ 1.867,02
S03297	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	6,00000000	R$ 358,96	R$ 2.153,76
S01456	*Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar*	ORSE	un	1,00000000	R$ 60,13	R$ 60,13
S01726	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.676,19	R$ 1.676,19
S00234	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	ORSE	m2	58,86000000	R$ 39,60	R$ 2.330,85
S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	ORSE	m	6,00000000	R$ 45,64	R$ 273,84
S01216	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	ORSE	m	12,00000000	R$ 21,17	R$ 254,04
S02085	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	ORSE	un	2,00000000	R$ 480,03	R$ 960,06
					TOTAL Serviço:	R$ 18.942,88

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,41

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 22.426,86	R$ 1,56

TOTAL Equipamento: R$ 1,56

VALOR: 1,56

VALOR SEM ENCARGOS: 1,56

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 0,40

VALOR COM BDI: 1,96

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R$ 0,96	R$ 2,40

TOTAL Especiais: R$ 2,40

VALOR: 2,40

VALOR SEM ENCARGOS: 2,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 0,62

VALOR COM BDI: 3,02

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R$ 22,7300	R$ 22,7300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R$ 1,0000	R$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R$ 1,0000	R$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R$ 1,0000	R$ 1,1923

TOTAL Geral: R$ 26,6169

VALOR: 26,61

VALOR SEM ENCARGOS: 18,72

VALOR ENCARGOS (104.18%): 7,89

VALOR BDI (26.03%): 6,92

VALOR COM BDI: 33,53

S00054 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: **2,21**

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,56	R$ 1,56
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,40	R$ 2,40

TOTAL Serviço: R$ 5,72

VALOR: **5,72**

VALOR SEM ENCARGOS: **5,72**

VALOR ENCARGOS: **0,00**

VALOR BDI (26.03%): **1,48**

VALOR COM BDI: **7,20**

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 22.426,86	R$ 1,43

TOTAL Equipamento: R$ 1,43

VALOR: **1,43**

VALOR SEM ENCARGOS: **1,43**

VALOR ENCARGOS: **0,00**

VALOR BDI (26.03%): **0,37**

VALOR COM BDI: **1,80**

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 22.426,86	R$ 0,33

TOTAL Equipamento: R$ 0,33

VALOR: **0,33**

VALOR SEM ENCARGOS: **0,33**

VALOR ENCARGOS: **0,00**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamento: R$ 0,08

VALOR:	**0,08**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,08**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,02**
VALOR COM BDI:	**0,10**

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 5.513,27	R$ 0,38

TOTAL Equipamento: R$ 0,38

VALOR:	**0,38**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,38**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,09**
VALOR COM BDI:	**0,47**

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R$ 0,96	R$ 1,20

TOTAL Especiais: R$ 1,20

VALOR:	**1,20**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1,20**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,31**
VALOR COM BDI:	**1,51**

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33

TOTAL Serviço: R$ 1,76

VALOR:	**1,76**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1,76**
VALOR ENCARGOS:	***0,00***
VALOR BDI (26.03%):	**0,45**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**0,43**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,43**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,11**
VALOR COM BDI:	**0,54**

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,38	R$ 0,38
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,20	R$ 1,20

TOTAL Serviço: R$ 2,01

VALOR:	**2,01**
VALOR SEM ENCARGOS:	**2,01**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,52**
VALOR COM BDI:	**2,53**

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 5.513,27	R$ 0,35

TOTAL Equipamento: R$ 0,35

VALOR:	**0,35**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,35**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,09**
VALOR COM BDI:	**0,44**

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 5.513,27	R$ 0,08

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 9,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R$ 29,98	R$ 1,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R$ 24,03	R$ 1,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,23

VALOR: 12,85

VALOR SEM ENCARGOS: 11,71

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,14

VALOR BDI (26.03%): 3,34

VALOR COM BDI: 16,19

S00141 AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R$ 8,43	R$ 8,43
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 24,75	R$ 0,49
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,21	R$ 0,08
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,35	R$ 0,14

TOTAL Material: R$ 9,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R$ 29,98	R$ 2,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R$ 24,03	R$ 1,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,77

VALOR: 12,91

VALOR SEM ENCARGOS: 11,58

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,33

VALOR BDI (26.03%): 3,36

VALOR COM BDI: 16,27

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08

TOTAL Serviço: R$ 0,43

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	*AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)*	*SINAPI*	*M3*	*1,21600000*	*R$ 160,46*	*R$ 195,11*
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R$ 1,28	R$ 232,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	182,00000000	R$ 1,10	R$ 200,20

TOTAL Material: R$ 628,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,03	R$ 96,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 96,12

VALOR:	**724,39**
VALOR SEM ENCARGOS:	**692,35**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**32,04**
VALOR BDI (26.03%):	**188,55**
VALOR COM BDI:	**912,94**

S00077 ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 159,81	R$ 191,77

TOTAL Material: R$ 191,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,03	R$ 24,03

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 24,03

VALOR:	**215,80**
VALOR SEM ENCARGOS:	**207,79**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,01**
VALOR BDI (26.03%):	**56,17**
VALOR COM BDI:	**271,97**

S00140 AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R$ 8,91	R$ 8,91
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 24,75	R$ 0,49
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,21	R$ 0,08
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R$ 0,35	R$ 0,14

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**764,61**
VALOR SEM ENCARGOS:	**732,57**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**32,04**
VALOR BDI (26.03%):	**199,02**
VALOR COM BDI:	**963,63**

S01905 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR- 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 158,40	R$ 171,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,20000000	R$ 1,10	R$ 497,42
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	20,00000000	R$ 8,74	R$ 174,80

TOTAL Material: R$ 843,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,03	R$ 96,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 96,12

VALOR:	**939,41**
VALOR SEM ENCARGOS:	**907,37**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**32,04**
VALOR BDI (26.03%):	**244,52**
VALOR COM BDI:	**1.183,93**

S01906 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 158,40	R$ 171,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	300,00000000	R$ 1,10	R$ 330,00

TOTAL Material: R$ 501,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,03	R$ 96,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 96,12

VALOR:	**597,19**
VALOR SEM ENCARGOS:	**565,15**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**32,04**
VALOR BDI (26.03%):	**155,44**
VALOR COM BDI:	**752,63**

S03308 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	R$ 597,19	R$ 179,15

TOTAL Serviço: R$ 179,15

VALOR:	**658,28**
VALOR SEM ENCARGOS:	**534,01**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**124,27**
VALOR BDI (26.03%):	**171,35**
VALOR COM BDI:	**829,63**

S00155 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R$ 0,35	R$ 23,80

TOTAL Material: R$ 23,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52000000	R$ 30,19	R$ 45,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	R$ 24,03	R$ 21,86

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 67,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	R$ 724,39	R$ 23,18

TOTAL Serviço: R$ 23,18

VALOR:	**114,72**
VALOR SEM ENCARGOS:	**89,53**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**25,19**
VALOR BDI (26.03%):	**29,86**
VALOR COM BDI:	**144,58**

S01903 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 158,40	R$ 171,07
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,20000000	R$ 1,10	R$ 497,42

TOTAL Material: R$ 668,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,03	R$ 96,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 96,12

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

S03308 transporte

TOTAL Serviço: R$ 47,01

VALOR: 171,62

VALOR SEM ENCARGOS: 143,10

VALOR ENCARGOS (104.18%): 28,52

VALOR BDI (26.03%): 44,67

VALOR COM BDI: 216,29

S00160 ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 1,0CM - REV.06 (M2)

TOTAL *Encargos Complementares*: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00650S	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	un	13,50000000	R$ 2,00	R$ 27,00

TOTAL Material: R$ 27,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71000000	R$ 30,19	R$ 21,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R$ 24,03	R$ 10,33

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01470000	R$ 724,39	R$ 10,64

TOTAL Serviço: R$ 10,64

VALOR: 69,40

VALOR SEM ENCARGOS: 57,60

VALOR ENCARGOS (104.18%): 11,80

VALOR BDI (26.03%): 18,06

VALOR COM BDI: 87,46

S00091 ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,20000000	R$ 128,18	R$ 153,81

TOTAL Material: R$ 153,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 30,19	R$ 181,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 24,03	R$ 144,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 325,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00037371 COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31

TOTAL Serviço: R$ 0,31

VALOR:	**30,05**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,02**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,03**
VALOR BDI (26.03%):	**7,82**
VALOR COM BDI:	**37,87**

S03644 ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 30,19	R$ 12,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,03	R$ 9,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 21,68

VALOR:	**21,68**
VALOR SEM ENCARGOS:	**14,03**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,65**
VALOR BDI (26.03%):	**5,64**
VALOR COM BDI:	**27,32**

S00165 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	un	47,00000000	R$ 1,08	R$ 50,76

TOTAL Material: R$ 50,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75000000	R$ 30,19	R$ 52,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87500000	R$ 24,03	R$ 21,02

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 73,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e	ORSE	m3	0,06490000	R$ 724,39	R$ 47,01

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%
BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço:	R$ 0,28
VALOR:	**24,02**
VALOR SEM ENCARGOS:	**15,74**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,28**
VALOR BDI (26.03%):	**6,25**
VALOR COM BDI:	**30,27**

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,96	R$ 15,96
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R$ 0,13

VALOR:	**23,22**
VALOR SEM ENCARGOS:	**15,01**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,21**
VALOR BDI (26.03%):	**6,04**
VALOR COM BDI:	**29,26**

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,35	R$ 18,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,68	R$ 0,68
					TOTAL Serviço:	R$ 0,68

VALOR:	**27,49**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,78**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**9,71**
VALOR BDI (26.03%):	**7,15**
VALOR COM BDI:	**34,64**

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,13	R$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,96	R$ 15,96
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00039017 MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: R$ 0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R$ 23,97	R$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R$ 29,98	R$ 2,50

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR:	**13,25**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,51**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,74**
VALOR BDI (26.03%):	**3,44**
VALOR COM BDI:	**16,69**

90768 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08

TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00033939	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 117,51	R$ 117,51

TOTAL Mão de Obra: R$ 117,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95394	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,97	R$ 0,97

TOTAL Serviço: R$ 0,97

VALOR:	**125,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**64,54**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**60,46**
VALOR BDI (26.03%):	**32,53**
VALOR COM BDI:	**157,53**

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24

VALOR:	**29,98**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18,99**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,99**
VALOR BDI (26.03%):	**7,80**
VALOR COM BDI:	**37,78**

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R$ 0,21	R$ 0,59
					TOTAL Material:	R$ 1,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 23,97	R$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 29,98	R$ 3,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 10,68	R$ 10,68
					TOTAL Serviço:	R$ 10,68

VALOR:	**15,34**
VALOR SEM ENCARGOS:	**12,90**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,44**
VALOR BDI (26.03%):	**3,99**
VALOR COM BDI:	**19,33**

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5"	SINAPI	UN	2,11800000	R$ 0,21	R$ 0,44

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88830 AF_05/2023

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 158,40	R$ 169,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R$ 1,10	R$ 532,07
					TOTAL Material:	R$ 701,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R$ 22,73	R$ 77,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 77,73

VALOR:	**782,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**754,98**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**27,02**
VALOR BDI (26.03%):	**203,55**
VALOR COM BDI:	**985,55**

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	R$ 158,40	R$ 213,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	R$ 1,10	R$ 500,03
					TOTAL Material:	R$ 713,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R$ 24,03	R$ 264,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 264,81

VALOR:	**978,68**
VALOR SEM ENCARGOS:	**890,41**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**88,27**
VALOR BDI (26.03%):	**254,75**
VALOR COM BDI:	**1.233,43**

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88831	POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023					
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R$ 2,01	R$ 2,07
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 3,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R$ 158,40	R$ 201,16
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R$ 1,10	R$ 630,97
					TOTAL Material:	R$ 832,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R$ 22,73	R$ 100,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 100,46

VALOR:	**936,11**
VALOR SEM ENCARGOS:	**901,19**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**34,92**
VALOR BDI (26.03%):	**243,66**
VALOR COM BDI:	**1.179,77**

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 158,40	R$ 169,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R$ 1,10	R$ 531,25
					TOTAL Material:	R$ 700,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R$ 24,03	R$ 205,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 205,93

VALOR:	**906,66**
VALOR SEM ENCARGOS:	**838,02**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**68,64**
VALOR BDI (26.03%):	**236,00**
VALOR COM BDI:	**1.142,66**

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R$ 0,43	R$ 1,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.	SINAPI	CHP	0,80000000	R$ 2,01	R$ 1,60

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**28,72**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,76**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,96**
VALOR BDI (26.03%):	**7,47**
VALOR COM BDI:	**36,19**

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
					TOTAL Serviço:	R$ 0,45

VALOR:	**30,19**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,09**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,10**
VALOR BDI (26.03%):	**7,85**
VALOR COM BDI:	**38,04**

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,59380000	R$ 29,61	R$ 17,58
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26750000	R$ 31,01	R$ 8,29
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,79860000	R$ 0,55	R$ 1,53
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,02640000	R$ 1,39	R$ 1,42
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 28,82

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00037370	COMPLEMENTARES)					
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,52	R$ 21,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17

VALOR:	**28,93**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,86**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,07**
VALOR BDI (26.03%):	**7,53**
VALOR COM BDI:	**36,46**

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRENCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,57	R$ 29,57

TOTAL Mão de Obra: R$ 29,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24

TOTAL Serviço: R$ 0,24

VALOR:	**37,05**
VALOR SEM ENCARGOS:	**21,84**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**15,21**
VALOR BDI (26.03%):	**9,64**
VALOR COM BDI:	**46,69**

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,95	R$ 21,95

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25

TOTAL Serviço: R$ 0,25

VALOR:	**29,44**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18,11**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,33**
VALOR BDI (26.03%):	**7,66**
VALOR COM BDI:	**37,10**

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 7,49

VALOR COM BDI: 36,28

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,52	R$ 24,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,20	R$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R$ 0,20

VALOR: 31,96

VALOR SEM ENCARGOS: 19,34

VALOR ENCARGOS (104.18%): 12,62

VALOR BDI (26.03%): 8,31

VALOR COM BDI: 40,27

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,37	R$ 15,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12

VALOR:	22,73
VALOR SEM ENCARGOS:	14,83
VALOR ENCARGOS (104.18%):	7,90
VALOR BDI (26.03%):	5,91
VALOR COM BDI:	28,64

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24

VALOR:	28,79
VALOR SEM ENCARGOS:	17,80
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,99

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 34,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 29,76	R$ 17,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,03	R$ 9,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,46

VALOR:	62,11
VALOR SEM ENCARGOS:	52,31
VALOR ENCARGOS (104.18%):	9,80
VALOR BDI (26.03%):	16,16
VALOR COM BDI:	78,27

S00199 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00202	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	ORSE	m	0,95000000	R$ 62,11	R$ 59,00

TOTAL Serviço: R$ 59,00

VALOR:	59,00
VALOR SEM ENCARGOS:	49,69
VALOR ENCARGOS (104.18%):	9,31
VALOR BDI (26.03%):	15,35
VALOR COM BDI:	74,35

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R$ 1,0000	R$ 0,7865
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R$ 1,0000	R$ 0,1987
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R$ 1,0000	R$ 0,4140

TOTAL Geral: R$ 1,3992

VALOR:	1,39
VALOR SEM ENCARGOS:	1,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,36
VALOR COM BDI:	1,75

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra: R$ 23,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11

TOTAL Serviço: R$ 0,11

VALOR: 30,86

VALOR SEM ENCARGOS: 18,80

VALOR ENCARGOS (104.18%): 12,06

VALOR BDI (26.03%): 8,03

VALOR COM BDI: 38,89

88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10

TOTAL Serviço: R$ 0,10

VALOR: 28,65

VALOR SEM ENCARGOS: 17,73

VALOR ENCARGOS (104.18%): 10,92

VALOR BDI (26.03%): 7,45

VALOR COM BDI: 36,10

S00202 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES (M)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	m	1,00000000	R$ 34,65	R$ 34,65

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIJRB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: **127,81**

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,43	R$ 24,43
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12

VALOR:	**31,79**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,26**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,53**
VALOR BDI (26.03%):	**8,27**
VALOR COM BDI:	**40,06**

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,51	R$ 23,51

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	R$ 1.195.000,00	R$ 47,80

TOTAL Equipamento: R$ 47,80

VALOR: 47,80
VALOR SEM ENCARGOS: 47,80
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (26.03%): 12,44
VALOR COM BDI: 60,24

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 1.195.000,00	R$ 16,84

TOTAL Equipamento: R$ 16,84

VALOR: 16,84
VALOR SEM ENCARGOS: 16,84
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (26.03%): 4,38
VALOR COM BDI: 21,22

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 1.195.000,00	R$ 76,83

TOTAL Equipamento: R$ 76,83

VALOR: 76,83
VALOR SEM ENCARGOS: 76,83
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (26.03%): 19,99
VALOR COM BDI: 96,82

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	R$ 7,25	R$ 101,42

TOTAL Material: R$ 101,42

VALOR: 101,42
VALOR SEM ENCARGOS: 101,42
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (26.03%): 26,39

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: **36,28**

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 37,05	R$ 37,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 37,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 47,80	R$ 47,80
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,84	R$ 16,84

TOTAL Serviço: R$ 64,64

VALOR: **101,69**

VALOR SEM ENCARGOS: **86,48**

VALOR ENCARGOS (104.18%): **15,21**

VALOR BDI (26.03%): **26,46**

VALOR COM BDI: **128,15**

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 37,05	R$ 37,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 37,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 47,80	R$ 47,80
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,84	R$ 16,84
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 76,83	R$ 76,83
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 101,42	R$ 101,42

TOTAL Serviço: R$ 242,89

VALOR: **279,94**

VALOR SEM ENCARGOS: **264,73**

VALOR ENCARGOS (104.18%): **15,21**

VALOR BDI (26.03%): **72,86**

VALOR COM BDI: **352,80**

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2045

TOTAL Equipamento: R$ 36,00

VALOR:	**36,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**36,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**9,37**
VALOR COM BDI:	**45,37**

90691 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	6,66000000	R$ 7,25	R$ 48,28

TOTAL Material: R$ 48,28

VALOR:	**48,28**
VALOR SEM ENCARGOS:	**48,28**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**12,56**
VALOR COM BDI:	**60,84**

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24

TOTAL Serviço: R$ 0,24

VALOR:	**28,79**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,80**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,99**
VALOR BDI (26.03%):	**7,49**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

90688	DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015					
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,68	R$ 5,68
90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 36,00	R$ 36,00
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 48,28	R$ 48,28

TOTAL Serviço:	R$ 118,76
VALOR:	**147,69**
VALOR SEM ENCARGOS:	**136,62**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,07**
VALOR BDI (26.03%):	**38,44**
VALOR COM BDI:	**186,13**

90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 360.000,00	R$ 28,80

TOTAL Equipamento:	R$ 28,80
VALOR:	**28,80**
VALOR SEM ENCARGOS:	**28,80**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**7,49**
VALOR COM BDI:	**36,29**

90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	SINAPI	UN	0,00001580	R$ 360.000,00	R$ 5,68

TOTAL Equipamento:	R$ 5,68
VALOR:	**5,68**
VALOR SEM ENCARGOS:	**5,68**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**1,47**
VALOR COM BDI:	**7,15**

90690 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 360.000,00	R$ 36,00

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 9047

VALOR:	0,15
VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,18

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 10.244,07	R$ 0,81
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,81

VALOR:	0,81
VALOR SEM ENCARGOS:	0,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,21
VALOR COM BDI:	1,02

90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,93	R$ 28,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,80	R$ 28,80
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,68	R$ 5,68
					TOTAL Serviço:	R$ 34,48

VALOR:	63,41
VALOR SEM ENCARGOS:	52,34
VALOR ENCARGOS (104.18%):	11,07
VALOR BDI (26.03%):	16,50
VALOR COM BDI:	79,91

90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,93	R$ 28,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP. CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG -	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,80	R$ 28,80

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15

TOTAL Serviço: R$ 0,80

VALOR:	32,76
VALOR SEM ENCARGOS:	20,14
VALOR ENCARGOS (104.18%):	12,62
VALOR BDI (26.03%):	8,52
VALOR COM BDI:	41,28

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,96	R$ 31,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81

TOTAL Serviço: R$ 1,61

VALOR:	33,57
VALOR SEM ENCARGOS:	20,95
VALOR ENCARGOS (104.18%):	12,62
VALOR BDI (26.03%):	8,73
VALOR COM BDI:	42,30

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 10.244,07	R$ 0,65

TOTAL Equipamento: R$ 0,65

VALOR:	0,65
VALOR SEM ENCARGOS:	0,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,81

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 10.244,07	R$ 0,15

TOTAL Equipamento: R$ 0,15

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 22,7300	R$ 22,7300

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,7300

VALOR:	**22,73**
VALOR SEM ENCARGOS:	**14,83**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,90**
VALOR BDI (26.03%):	**5,91**
VALOR COM BDI:	**28,64**

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31

TOTAL Serviço: R$ 0,31

VALOR:	**30,05**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,02**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,03**
VALOR BDI (26.03%):	**7,82**
VALOR COM BDI:	**37,87**

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,96	R$ 31,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 31,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

S02658 LASTRO DE BRITA 3 (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	1,20000000	R$ 128,81	R$ 154,57

TOTAL Material: R$ 154,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 24,03	R$ 48,06

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 48,06

VALOR:	**202,63**
VALOR SEM ENCARGOS:	**186,61**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**16,02**
VALOR BDI (26.03%):	**52,74**
VALOR COM BDI:	**255,37**

S02146 LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXAÇÃO OU SIMILARES - REV 03 (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06141S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 5,08	R$ 5,08
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	R$ 0,30	R$ 0,25
I00982	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	ORSE	cj	1,00000000	R$ 28,85	R$ 28,85
I10425S	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes "40 x 30" cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 91,18	R$ 91,18
I06145S	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	R$ 17,02	R$ 17,02
I02261	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 11,68	R$ 11,68
I06153S	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	ORSE	un	1,00000000	R$ 4,95	R$ 4,95

TOTAL Material: R$ 159,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,75000000	R$ 32,74	R$ 90,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,75000000	R$ 24,03	R$ 66,08

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 156,11

VALOR:	**315,12**
VALOR SEM ENCARGOS:	**258,06**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**57,06**
VALOR BDI (26.03%):	**82,02**
VALOR COM BDI:	**397,14**

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,40000000	R$ 12,85	R$ 5,14

TOTAL Serviço: R$ 5,14

VALOR: 128,06

VALOR SEM ENCARGOS: 109,14

VALOR ENCARGOS (104.18%): 18,92

VALOR BDI (26.03%): 33,33

VALOR COM BDI: 161,39

S07692 LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R$ 29,98	R$ 5,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 29,76	R$ 10,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 30,19	R$ 10,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R$ 24,03	R$ 38,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 65,88

VALOR: 65,88

VALOR SEM ENCARGOS: 42,98

VALOR ENCARGOS (104.18%): 22,90

VALOR BDI (26.03%): 17,14

VALOR COM BDI: 83,02

S00128 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R$ 29,98	R$ 5,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 29,76	R$ 10,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 30,19	R$ 10,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R$ 24,03	R$ 38,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 65,88

VALOR: 65,88

VALOR SEM ENCARGOS: 42,98

VALOR ENCARGOS (104.18%): 22,90

VALOR BDI (26.03%): 17,14

VALOR COM BDI: 83,02

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 200,81	R$ 200,81
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 16,00	R$ 96,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08660000	R$ 116,31	R$ 10,07
					TOTAL Material:	R$ 306,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46670000	R$ 32,74	R$ 48,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65170000	R$ 24,03	R$ 15,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 63,67

VALOR:	**370,55**
VALOR SEM ENCARGOS:	**346,65**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**23,90**
VALOR BDI (26.03%):	**96,45**
VALOR COM BDI:	**467,00**

S00145 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06090000	R$ 160,46	R$ 9,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,00000000	R$ 1,10	R$ 9,90
I03329	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	ORSE	m²	1,00000000	R$ 31,86	R$ 31,86
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,01000000	R$ 3,69	R$ 3,72
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,74000000	R$ 3,62	R$ 2,67
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01380000	R$ 107,26	R$ 1,48
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,04140000	R$ 137,09	R$ 5,67
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,02000000	R$ 16,73	R$ 0,33
I10567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,33000000	R$ 13,49	R$ 4,45
					TOTAL Material:	R$ 69,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R$ 29,76	R$ 12,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 30,19	R$ 9,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R$ 24,03	R$ 31,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 53,07

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**0,21**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,21**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,05**
VALOR COM BDI:	**0,26**

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.937,53	R$ 0,04

TOTAL Equipamento: R$ 0,04

VALOR:	**0,04**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,04**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,01**
VALOR COM BDI:	**0,05**

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 2.937,53	R$ 0,14

TOTAL Equipamento: R$ 0,14

VALOR:	**0,14**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,14**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,03**
VALOR COM BDI:	**0,17**

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,42000000	R$ 0,96	R$ 4,24

TOTAL Especiais: R$ 4,24

VALOR:	**4,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4,24**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**1,10**
VALOR COM BDI:	**5,34**

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: **257,80**

99834 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04

TOTAL Serviço: R$ 0,25

VALOR: **0,25**

VALOR SEM ENCARGOS: **0,25**

VALOR ENCARGOS: **0,00**

VALOR BDI (26.03%): **0,06**

VALOR COM BDI: **0,31**

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,24	R$ 4,24

TOTAL Serviço: R$ 4,63

VALOR: **4,63**

VALOR SEM ENCARGOS: **4,63**

VALOR ENCARGOS: **0,00**

VALOR BDI (26.03%): **1,20**

VALOR COM BDI: **5,83**

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 2.937,53	R$ 0,21

TOTAL Equipamento: R$ 0,21

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2055

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 21,52

VALOR: 26,88
VALOR SEM ENCARGOS: 19,36
VALOR ENCARGOS (104.18%): 7,52
VALOR BDI (26.03%): 6,99
VALOR COM BDI: 33,87

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10

TOTAL Serviço: R$ 0,10

VALOR: 29,84
VALOR SEM ENCARGOS: 18,92
VALOR ENCARGOS (104.18%): 10,92
VALOR BDI (26.03%): 7,76
VALOR COM BDI: 37,60

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 30,1900	R$ 60,3800
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 24,0300	R$ 144,1800

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 204,5600

VALOR: 204,56
VALOR SEM ENCARGOS: 134,30
VALOR ENCARGOS (104.18%): 70,26
VALOR BDI (26.03%): 53,24

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

G7 SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,62	R$ 13,62
					TOTAL Material:	R$ 13,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 27,49	R$ 11,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 33,89	R$ 13,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,67

VALOR:	**38,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**29,16**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**9,13**
VALOR BDI (26.03%):	**9,96**
VALOR COM BDI:	**48,25**

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 7,92	R$ 15,84
					TOTAL Material:	R$ 15,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 27,49	R$ 13,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 33,89	R$ 16,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,68

VALOR:	**46,52**
VALOR SEM ENCARGOS:	**35,18**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,34**
VALOR BDI (26.03%):	**12,10**
VALOR COM BDI:	**58,62**

S00773 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R$ 2,00	R$ 2,00
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R$ 3,36	R$ 3,36
					TOTAL Material:	R$ 5,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	R$ 33,89	R$ 7,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 24,03	R$ 14,41

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 94,39	R$ 94,39
					TOTAL Material:	R$ 94,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 27,49	R$ 10,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 33,89	R$ 13,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,82

VALOR:	**118,21**
VALOR SEM ENCARGOS:	**109,40**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,81**
VALOR BDI (26.03%):	**30,77**
VALOR COM BDI:	**148,98**

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
					TOTAL Serviço:	R$ 0,45

VALOR:	**30,19**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,09**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,10**
VALOR BDI (26.03%):	**7,85**
VALOR COM BDI:	**38,04**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	R$ 0,43	R$ 0,21
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R$ 2,01	R$ 2,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R$ 160,46	R$ 101,12
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R$ 1,28	R$ 19,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R$ 1,10	R$ 462,16
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R$ 123,83	R$ 72,83
					TOTAL Material:	R$ 655,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R$ 22,73	R$ 36,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R$ 24,03	R$ 61,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 97,77

VALOR:	**755,68**
VALOR SEM ENCARGOS:	**722,57**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**33,11**
VALOR BDI (26.03%):	**196,70**
VALOR COM BDI:	**952,38**

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	R$ 30,19	R$ 146,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	R$ 24,03	R$ 77,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 223,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R$ 755,68	R$ 909,08
					TOTAL Serviço:	R$ 909,08

VALOR:	**1.133,04**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.013,53**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**119,51**
VALOR BDI (26.03%):	**294,93**
VALOR COM BDI:	**1.427,97**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	R$ 9,21	R$ 0,13
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	R$ 3,69	R$ 1,84
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R$ 17,82	R$ 5,34
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	2,00000000	R$ 3,00	R$ 6,00
					TOTAL Material:	R$ 41,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R$ 29,76	R$ 35,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R$ 24,03	R$ 28,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 64,54

VALOR:	**105,60**
VALOR SEM ENCARGOS:	**82,80**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**22,80**
VALOR BDI (26.03%):	**27,48**
VALOR COM BDI:	**133,08**

S00085 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 24,75	R$ 3,71
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,37000000	R$ 43,72	R$ 16,17
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	R$ 9,21	R$ 0,13
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	R$ 3,69	R$ 1,21
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R$ 17,82	R$ 5,34
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	1,33000000	R$ 3,00	R$ 3,99
					TOTAL Material:	R$ 30,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R$ 29,76	R$ 20,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R$ 24,03	R$ 16,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,65

VALOR:	**68,20**
VALOR SEM ENCARGOS:	**54,89**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**13,31**
VALOR BDI (26.03%):	**17,75**
VALOR COM BDI:	**85,95**

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R$ 24,02	R$ 1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R$ 32,74	R$ 6,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,07

VALOR: **13,37**

VALOR SEM ENCARGOS: **10,27**

VALOR ENCARGOS (104.18%): **3,10**

VALOR BDI (26.03%): **3,48**

VALOR COM BDI: **16,85**

S00115 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REV 02_04/2022 (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 24,75	R$ 3,71
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,58400000	R$ 43,72	R$ 25,53
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	R$ 9,21	R$ 0,18
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	R$ 3,69	R$ 11,31
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	R$ 16,73	R$ 0,41
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	R$ 17,04	R$ 1,70
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	2,72200000	R$ 3,00	R$ 8,16
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,30600000	R$ 15,03	R$ 4,59

TOTAL Material: R$ 55,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33300000	R$ 29,76	R$ 39,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 24,03	R$ 36,04

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 75,71

VALOR: **131,30**

VALOR SEM ENCARGOS: **104,64**

VALOR ENCARGOS (104.18%): **26,66**

VALOR BDI (26.03%): **34,17**

VALOR COM BDI: **165,47**

S00080 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R$ 24,75	R$ 3,71
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R$ 43,72	R$ 24,04

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88262 COMPLEMENTARES

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 41,21

VALOR: 128,84
VALOR SEM ENCARGOS: 110,19
VALOR ENCARGOS (104.18%): 18,65
VALOR BDI (26.03%): 33,53
VALOR COM BDI: 162,37

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R$ 29,61	R$ 7,01
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R$ 31,01	R$ 1,55

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 8,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,14600000	R$ 87,84	R$ 100,66
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R$ 10,93	R$ 1,81
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R$ 20,11	R$ 3,19
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R$ 3,83	R$ 26,62

TOTAL Material: R$ 132,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R$ 24,40	R$ 4,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R$ 29,76	R$ 27,11

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 32,03

VALOR: 172,87
VALOR SEM ENCARGOS: 157,94
VALOR ENCARGOS (104.18%): 14,93
VALOR BDI (26.03%): 44,99
VALOR COM BDI: 217,86

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	R$ 2,97	R$ 5,30

TOTAL Material: R$ 5,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08800000	R$ 29,61	R$ 2,60
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	R$ 31,01	R$ 0,68
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	M2	0,13600000	R$ 87,84	R$ 11,94
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	R$ 10,93	R$ 25,59
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	R$ 20,11	R$ 0,24
					TOTAL Material:	R$ 37,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	R$ 24,40	R$ 0,78
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R$ 29,76	R$ 2,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,25

VALOR:	44,30
VALOR SEM ENCARGOS:	41,86
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,44
VALOR BDI (26.03%):	11,53
VALOR COM BDI:	55,83

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R$ 29,61	R$ 7,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R$ 31,01	R$ 1,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 9,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R$ 10,00	R$ 13,36
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R$ 10,93	R$ 25,22
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R$ 20,11	R$ 4,18
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R$ 3,83	R$ 35,37
					TOTAL Material:	R$ 78,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 24,40	R$ 6,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,18000000	R$ 29,76	R$ 35,11

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR COM BDI: 0,00

S10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2083

VALOR:	0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,00

S02483 ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" (M)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 30,19	R$ 4,52

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R$ 764,61	R$ 2,29

TOTAL Serviço: R$ 2,29

VALOR:	6,81
VALOR SEM ENCARGOS:	5,05
VALOR ENCARGOS (104.18%):	1,76
VALOR BDI (26.03%):	1,77
VALOR COM BDI:	8,58

S02497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 24,03	R$ 48,06

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 48,06

VALOR:	48,06
VALOR SEM ENCARGOS:	32,04
VALOR ENCARGOS (104.18%):	16,02
VALOR BDI (26.03%):	12,51
VALOR COM BDI:	60,57

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

S10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,00**

S10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,00**

S10581 ENCARGOS COMPLEMENTARES - JARDINEIRO (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,00**

S10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,00**

S10553 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 78,08

VALOR:	**78,08**
VALOR SEM ENCARGOS:	**78,08**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**20,32**
VALOR COM BDI:	**98,40**

S08624 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0.50000000	R$ 0,96	R$ 0,48
I43651S	Massa acrilica para superficies internas e externas	ORSE	kg	1,55000000	R$ 5,12	R$ 7,93

TOTAL Material: R$ 8,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R$ 31,86	R$ 11,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 24,03	R$ 6,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,15

VALOR:	**25,56**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,70**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**5,86**
VALOR BDI (26.03%):	**6,65**
VALOR COM BDI:	**32,21**

S10555 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,00**

S10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO (H)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:	**0,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0.00**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,00**

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	**214,37**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,99**
VALOR BDI (26.03%):	**58,66**
VALOR COM BDI:	**284,02**

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 841.680,00	R$ 47,13

TOTAL Equipamento: R$ 47,13

VALOR:	**47,13**
VALOR SEM ENCARGOS:	**47,13**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**12,26**
VALOR COM BDI:	**59,39**

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 841.680,00	R$ 12,45

TOTAL Equipamento: R$ 12,45

VALOR:	**12,45**
VALOR SEM ENCARGOS:	**12,45**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**3,24**
VALOR COM BDI:	**15,69**

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 841.680,00	R$ 58,91

TOTAL Equipamento: R$ 58,91

VALOR:	**58,91**
VALOR SEM ENCARGOS:	**58,91**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**15,33**
VALOR COM BDI:	**74,24**

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	R$ 7,25	R$ 78,08

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

95403 OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2067

TOTAL Serviço: R$ 1,77

VALOR:	128,26
VALOR SEM ENCARGOS:	66,13
VALOR ENCARGOS (104.18%):	62,13
VALOR BDI (26.03%):	33,38
VALOR COM BDI:	161,64

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,79	R$ 28,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 47,13	R$ 47,13
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,45	R$ 12,45

TOTAL Serviço: R$ 59,58

VALOR:	88,37
VALOR SEM ENCARGOS:	77,38
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,99
VALOR BDI (26.03%):	23,00
VALOR COM BDI:	111,37

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,79	R$ 28,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 47,13	R$ 47,13
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,45	R$ 12,45
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 58,91	R$ 58,91
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 78,08	R$ 78,08

TOTAL Serviço: R$ 196,57

VALOR:	225,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,56	R$ 0,56

TOTAL Serviço: R$ 0,56

VALOR: 35,14

VALOR SEM ENCARGOS: 21,13

VALOR ENCARGOS (104.18%): 14,01

VALOR BDI (26.03%): 9,14

VALOR COM BDI: 44,28

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 66,32	R$ 66,32
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,75	R$ 0,09

TOTAL Material: R$ 66,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 32,74	R$ 4,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 24,03	R$ 1,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,14

VALOR: 72,55

VALOR SEM ENCARGOS: 70,23

VALOR ENCARGOS (104.18%): 2,32

VALOR BDI (26.03%): 18,88

VALOR COM BDI: 91,43

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08

TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 119,97	R$ 119,97

TOTAL Mão de Obra: R$ 119,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,77	R$ 1,77

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: 25,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,13	R$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,52	R$ 24,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
					TOTAL Serviço:	R$ 0,44

VALOR:	**32,74**
VALOR SEM ENCARGOS:	**20,00**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,74**
VALOR BDI (26.03%):	**8,52**
VALOR COM BDI:	**41,26**

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,88	R$ 26,88
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 26,88

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,52	R$ 24,52
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 24,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,91	R$ 0,91
					TOTAL Serviço:	R$ 0,91

VALOR:	**33,89**
VALOR SEM ENCARGOS:	**20,91**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**12,98**
VALOR BDI (26.03%):	**8,82**
VALOR COM BDI:	**42,71**

97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	R$ 7,22	R$ 7,94
					TOTAL Material:	R$ 7,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R$ 27,49	R$ 2,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09450000	R$ 33,89	R$ 3,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,79

VALOR:	**13,73**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,59**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,14**
VALOR BDI (26.03%):	**3,57**
VALOR COM BDI:	**17,30**

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 8,82	R$ 8,96
					TOTAL Material:	R$ 8,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17780000	R$ 27,49	R$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	R$ 33,89	R$ 6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,91

VALOR:	**19,87**
VALOR SEM ENCARGOS:	**15,84**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,03**
VALOR BDI (26.03%):	**5,17**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material: R$ 13,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17658200	R$ 27,49	R$ 4,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17658200	R$ 33,89	R$ 5,98

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,83

VALOR: 24,29

VALOR SEM ENCARGOS: 20,28

VALOR ENCARGOS (104.18%): 4,01

VALOR BDI (26.03%): 6,32

VALOR COM BDI: 30,61

S09182 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR (M3)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
I02463	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	1,00000000	1,0000	0,0000	R$ 123,1500	R$ 20,3100	R$ 123,1500
I02490	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	3,00000000	1,0000	0,0000	R$ 17,9200	R$ 17,5600	R$ 53,7600

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 176,9100

Custo Horário da Execução: R$ 176,9100

Produção da Equipe: 0,4000

Custo Unitário da Execução: R$ 442,2750

Custo Direto Total: R$ 442,28

VALOR: 442,28

VALOR SEM ENCARGOS: 442,28

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (26.03%): 115,12

VALOR COM BDI: 557,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**561,13**
VALOR SEM ENCARGOS:	**538,23**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**22,90**
VALOR BDI (26.03%):	**146,06**
VALOR COM BDI:	**707,19**

S00098 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34493S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R$ 370,00	R$ 370,00
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
					TOTAL Material:	R$ 395,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 65,88	R$ 65,88
					TOTAL Serviço:	R$ 65,88

VALOR:	**460,88**
VALOR SEM ENCARGOS:	**437,98**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**22,90**
VALOR BDI (26.03%):	**119,96**
VALOR COM BDI:	**580,84**

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R$ 1,0000	R$ 1,1472
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R$ 1,0000	R$ 0,2174
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R$ 1,0000	R$ 0,6038
					TOTAL Geral:	R$ 1,9684

VALOR:	**1,96**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1,97**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,51**
VALOR COM BDI:	**2,47**

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,21	R$ 11,21
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,25	R$ 2,25

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	293,00000000	R$ 1,10	R$ 322,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	R$ 107,26	R$ 22,41
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R$ 137,09	R$ 85,95
					TOTAL Material:	R$ 577,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 24,03	R$ 144,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 144,18

VALOR:	**721,33**
VALOR SEM ENCARGOS:	**673,27**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**48,06**
VALOR BDI (26.03%):	**187,76**
VALOR COM BDI:	**909,09**

S00096 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	m3	1,00000000	R$ 451,27	R$ 451,27
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
					TOTAL Material:	R$ 476,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 65,88	R$ 65,88
					TOTAL Serviço:	R$ 65,88

VALOR:	**542,15**
VALOR SEM ENCARGOS:	**519,25**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**22,90**
VALOR BDI (26.03%):	**141,12**
VALOR COM BDI:	**683,27**

S00127 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R$ 470,25	R$ 470,25
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 25,00	R$ 25,00
					TOTAL Material:	R$ 495,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 65,88	R$ 65,88
					TOTAL Serviço:	R$ 65,88

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R$ 137,09	R$ 85,95

TOTAL Material: R$ 540,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 24,03	R$ 144,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 144,18

VALOR:	**684,35**
VALOR SEM ENCARGOS:	**636,29**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**48,06**
VALOR BDI (26.03%):	**178,13**
VALOR COM BDI:	**862,48**

S00095 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 684,35	R$ 684,35
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 65,88	R$ 65,88

TOTAL Serviço: R$ 750,23

VALOR:	**750,23**
VALOR SEM ENCARGOS:	**679,27**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**70,96**
VALOR BDI (26.03%):	**195,28**
VALOR COM BDI:	**945,51**

S00126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 721,33	R$ 721,33
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 65,88	R$ 65,88

TOTAL Serviço: R$ 787,21

VALOR:	**787,21**
VALOR SEM ENCARGOS:	**716,25**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**70,96**
VALOR BDI (26.03%):	**204,91**
VALOR COM BDI:	**992,12**

S00125 CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,91300000	R$ 160,46	R$ 146,49

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

S00141	superestruturas e fundações - R1					
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	R$ 114,72	R$ 73,42
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	R$ 9,23	R$ 4,43
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	R$ 787,21	R$ 29,91
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	R$ 48,06	R$ 6,00
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	R$ 68,20	R$ 20,86
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	R$ 45,29	R$ 21,73

TOTAL Serviço: R$ 166,29

VALOR:	**166,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**134,57**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**31,72**
VALOR BDI (26.03%):	**43,28**
VALOR COM BDI:	**209,57**

S03310 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 30,19	R$ 3,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 24,03	R$ 2,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R$ 764,61	R$ 3,82

TOTAL Serviço: R$ 3,82

VALOR:	**9,23**
VALOR SEM ENCARGOS:	**7,16**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,07**
VALOR BDI (26.03%):	**2,40**
VALOR COM BDI:	**11,63**

S00124 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94300000	R$ 160,46	R$ 151,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,00000000	R$ 1,10	R$ 280,50
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	R$ 107,26	R$ 22,41

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 15,37	R$ 0,32

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,32

VALOR:	**0,32**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,15**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,17**
VALOR BDI (26.03%):	**0,08**
VALOR COM BDI:	**0,40**

95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 21,67	R$ 0,18

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,18

VALOR:	**0,18**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,08**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,10**
VALOR BDI (26.03%):	**0,04**
VALOR COM BDI:	**0,22**

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,95	R$ 0,25

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,25

VALOR:	**0,25**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,13**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,31**

S02815 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para	ORSE	kg	0,77000000	R$ 12,91	R$ 9,94

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 21,52	R$ 0,17

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,17

VALOR:	**0,17**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,08**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,09**
VALOR BDI (26.03%):	**0,04**
VALOR COM BDI:	**0,21**

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 21,31	R$ 0,17

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,17

VALOR:	**0,17**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,08**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,09**
VALOR BDI (26.03%):	**0,04**
VALOR COM BDI:	**0,21**

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 21,31	R$ 0,45

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,45

VALOR:	**0,45**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,22**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,23**
VALOR BDI (26.03%):	**0,11**
VALOR COM BDI:	**0,56**

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,31	R$ 0,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,31

VALOR:	**0,31**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,15**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,16**
VALOR BDI (26.03%):	**0,08**
VALOR COM BDI:	**0,39**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,31	R$ 0,24

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,24

VALOR:	**0,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,12**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,30**

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 24,52	R$ 0,20

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,20

VALOR:	**0,20**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,09**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,11**
VALOR BDI (26.03%):	**0,05**
VALOR COM BDI:	**0,25**

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 29,57	R$ 0,24

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,24

VALOR:	**0,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,12**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,30**

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,95	R$ 0,25

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,25

VALOR:	**0,25**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,13**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,31**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 24,43	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12

VALOR:	**0,12**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,06**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,06**
VALOR BDI (26.03%):	**0,03**
VALOR COM BDI:	**0,15**

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 23,51	R$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,11

VALOR:	**0,11**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,05**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,06**
VALOR BDI (26.03%):	**0,02**
VALOR COM BDI:	**0,13**

95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 21,31	R$ 0,10
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,10

VALOR:	**0,10**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,05**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,05**
VALOR BDI (26.03%):	**0,02**
VALOR COM BDI:	**0,12**

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 15,37	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12

VALOR:	**0,12**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,06**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,06**
VALOR BDI (26.03%):	**0,03**
VALOR COM BDI:	**0,15**

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,45

VALOR:	**0,45**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,22**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,23**
VALOR BDI (26.03%):	**0,11**
VALOR COM BDI:	**0,56**

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 21,31	R$ 0,10

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,10

VALOR:	**0,10**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,05**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,05**
VALOR BDI (26.03%):	**0,02**
VALOR COM BDI:	**0,12**

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,31	R$ 0,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,31

VALOR:	**0,31**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,15**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,16**
VALOR BDI (26.03%):	**0,08**
VALOR COM BDI:	**0,39**

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,31	R$ 0,24

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,24

VALOR:	**0,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,12**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,30**

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	**0,91**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,44**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,47**
VALOR BDI (26.03%):	**0,23**
VALOR COM BDI:	**1,14**

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 24,52	R$ 0,44
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,44

VALOR:	**0,44**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,21**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,23**
VALOR BDI (26.03%):	**0,11**
VALOR COM BDI:	**0,55**

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 26,88	R$ 0,56
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,56

VALOR:	**0,56**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,27**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,29**
VALOR BDI (26.03%):	**0,14**
VALOR COM BDI:	**0,70**

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 119,97	R$ 1,77
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,77

VALOR:	**1,77**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,86**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,91**
VALOR BDI (26.03%):	**0,46**
VALOR COM BDI:	**2,23**

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 21,31	R$ 0,45

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS:	**0,15**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,16**
VALOR BDI (26.03%):	**0,08**
VALOR COM BDI:	**0,39**

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,31	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24

VALOR:	**0,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,12**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,30**

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,31	R$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,31

VALOR:	**0,31**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,15**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,16**
VALOR BDI (26.03%):	**0,08**
VALOR COM BDI:	**0,39**

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,31	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24

VALOR:	**0,24**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,12**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,12**
VALOR BDI (26.03%):	**0,06**
VALOR COM BDI:	**0,30**

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 24,52	R$ 0,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,91

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,50

VALOR BDI (26.03%): 0,25

VALOR COM BDI: 1,22

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 18,35	R$ 0,68

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,68

VALOR: 0,68

VALOR SEM ENCARGOS: 0,33

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,35

VALOR BDI (26.03%): 0,17

VALOR COM BDI: 0,85

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 15,96	R$ 0,28

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,28

VALOR: 0,28

VALOR SEM ENCARGOS: 0,14

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,14

VALOR BDI (26.03%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,35

95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 15,96	R$ 0,13

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,13

VALOR: 0,13

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,07

VALOR BDI (26.03%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,16

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,31	R$ 0,31

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,31

VALOR: 0,31

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,21

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 15,96	R$ 0,23

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,23

VALOR: 0,23

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,12

VALOR BDI (26.03%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,28

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 15,96	R$ 0,18

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,18

VALOR: 0,18

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,09

VALOR BDI (26.03%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,22

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,31	R$ 0,24

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,24

VALOR: 0,24

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,12

VALOR BDI (26.03%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,30

95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00033939	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 117,51	R$ 0,97

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,97

VALOR: 0,97

VALOR SEM ENCARGOS: 0,47

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,18%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR BDI (26.03%): 2,42

VALOR COM BDI: 11,72

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1.07000000	R$ 7,04	R$ 7,53

TOTAL Material: R$ 7,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 23,97	R$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 29,98	R$ 2,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,15

VALOR: 10,68

VALOR SEM ENCARGOS: 9,54

VALOR ENCARGOS (104.18%): 1,14

VALOR BDI (26.03%): 2,78

VALOR COM BDI: 13,46

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 7,04	R$ 7,53

TOTAL Material: R$ 7,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R$ 23,97	R$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R$ 29,98	R$ 1,74

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,96

VALOR: 9,49

VALOR SEM ENCARGOS: 8,78

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,71

VALOR BDI (26.03%): 2,47

VALOR COM BDI: 11,96

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 15,37	R$ 0,17

TOTAL Mão de Obra: R$ 0,17

VALOR: 0,17

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,09

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 6,45	R$ 7,15
					TOTAL Material:	R$ 7,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	R$ 23,97	R$ 0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	R$ 29,98	R$ 0,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,15

VALOR:	**7,30**
VALOR SEM ENCARGOS:	**7,25**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,05**
VALOR BDI (26.03%):	**1,90**
VALOR COM BDI:	**9,20**

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 7,86	R$ 8,41
					TOTAL Material:	R$ 8,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 23,97	R$ 0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 29,98	R$ 0,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,04

VALOR:	**9,45**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,07**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,38**
VALOR BDI (26.03%):	**2,45**
VALOR COM BDI:	**11,90**

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 7,90	R$ 8,76
					TOTAL Material:	R$ 8,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 23,97	R$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 29,98	R$ 0,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,54

VALOR:	**9,30**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,10**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,20**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 10.009,62	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 311,24	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 0,02

VALOR:	**0,82**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,82**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,21**
VALOR COM BDI:	**1,03**

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R$ 6,59	R$ 9,55
					TOTAL Material:	R$ 9,55

VALOR:	**9,55**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,55**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**2,48**
VALOR COM BDI:	**12,03**

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 7,45	R$ 8,26
					TOTAL Material:	R$ 8,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R$ 23,97	R$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R$ 29,98	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,29

VALOR:	**8,55**
VALOR SEM ENCARGOS:	**8,44**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,11**
VALOR BDI (26.03%):	**2,22**
VALOR COM BDI:	**10,77**

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91280	FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015					
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,82	R$ 0,82
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,55	R$ 9,55

TOTAL Serviço: R$ 11,16

VALOR:	11,16
VALOR SEM ENCARGOS:	11,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	2,90
VALOR COM BDI:	14,06

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 10.009,62	R$ 0,64

TOTAL Equipamento: R$ 0,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 311,24	R$ 0,01

TOTAL Material: R$ 0,01

VALOR:	0,65
VALOR SEM ENCARGOS:	0,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,81

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 10.009,62	R$ 0,14

TOTAL Equipamento: R$ 0,14

VALOR:	0,14
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,17

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.7.18	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,95	R$ 37,91	R$ 47,77	R$ 714,16
5.7.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	R$ 21,85	R$ 27,53	R$ 137,65
5.7.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00	R$ 27,20	R$ 34,28	R$ 514,20
5.7.21	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 45,27	R$ 57,05	R$ 114,10
5.7.22	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 19,37	R$ 24,41	R$ 97,64
5.7.23	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R$ 33,77	R$ 42,56	R$ 85,12
5.7.24	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 28,76	R$ 36,24	R$ 72,48
5.8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 11.821,96**
5.8.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	366,80	R$ 4,96	R$ 6,25	R$ 2.292,50
5.8.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,70	R$ 7,65	R$ 9,64	R$ 440,54
5.8.3	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	3,00	R$ 88,78	R$ 111,88	R$ 335,64
5.8.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 35,56	R$ 44,81	R$ 358,48
5.8.5	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 58,52	R$ 73,75	R$ 147,50
5.8.6	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 50,29	R$ 63,38	R$ 126,76
5.8.7	S11562	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	14,00	R$ 139,52	R$ 175,83	R$ 2.461,62
5.8.8	S08894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	8,00	R$ 65,16	R$ 82,12	R$ 656,96
5.8.9	S07996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00	R$ 304,17	R$ 383,34	R$ 1.150,02
5.8.10	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,80	R$ 15,52	R$ 19,55	R$ 1.188,64

PREFEITURA DE SANTA LUZ
Nº FL 2089

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.8.11	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,20	R$ 19,87	R$ 25,04	R$ 430,68
5.8.12	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	51,00	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ 200,43
5.8.13	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	16,00	R$ 3,58	R$ 4,51	R$ 72,16
5.8.14	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	R$ 121,25	R$ 152,81	R$ 916,86
5.8.15	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 120,96	R$ 152,44	R$ 304,88
5.8.16	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 123,75	R$ 155,96	R$ 311,92
5.8.17	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R$ 338,31	R$ 426,37	R$ 426,37
5.9	**LOUÇAS E ACESSORIOS**							**R$ 7.022,70**
5.9.1	C3021	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R$ 248,64	R$ 313,36	R$ 626,72
5.9.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 189,18	R$ 238,42	R$ 476,84
5.9.3	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 722,50	R$ 910,56	R$ 1.821,12
5.9.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 39,45	R$ 49,71	R$ 99,42
5.9.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 1.021,05	R$ 1.286,82	R$ 2.573,64
5.9.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 212,21	R$ 267,44	R$ 534,88
5.9.7	S07611	ORSE	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 83,62	R$ 105,38	R$ 210,76
5.9.8	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 56,92	R$ 71,73	R$ 143,46
5.9.9	S01291	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 12,98	R$ 16,35	R$ 32,70
5.9.10	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 11,03	R$ 13,90	R$ 139,00

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MEL
2090

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.9.11	S00946	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	10,00	R$ 21,90	R$ 27,60	R$ 276,00
5.9.12	S01010	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4"	UN	2,00	R$ 34,98	R$ 44,08	R$ 88,16
5.10	**ESQUADRIAS**							**R$ 9.331,43**
5.10.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,30	R$ 732,91	R$ 923,68	R$ 5.819,18
5.10.2	S01857	ORSE	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	M2	8,64	R$ 215,87	R$ 272,06	R$ 2.350,59
5.10.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,28	R$ 720,11	R$ 907,55	R$ 1.161,66
5.11	**PINTURA DOS QUIOSQUES**							**R$ 14.119,73**
5.11.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 4,23	R$ 5,33	R$ 1.127,29
5.11.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 29,70	R$ 37,43	R$ 7.916,44
5.11.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 19,05	R$ 24,00	R$ 5.076,00
6	**BASE PARA CAIXA D'AGUA**							**R$ 17.979,16**
6.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**							**R$ 2.104,82**
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	14,00	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 1.663,76
6.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,47	R$ 28,07	R$ 35,37	R$ 441,06
6.2	**SAPATAS**							**R$ 3.172,30**
6.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,20	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 67,16
6.2.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,80	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 589,51
6.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,80	R$ 10,36	R$ 13,05	R$ 362,79

PREFEITURA DE SANTA LUZ
Nº FL. 2096

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
6.2.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,40	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 890,75
6.2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,13	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 1.262,09
6.3	**VIGAS INFERIORES**							**R$ 2.436,55**
6.3.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,50	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 262,37
6.3.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,50	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 410,22
6.3.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,00	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 835,08
6.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,40	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 581,30
6.3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 347,58
6.4	**PILAR**							**R$ 3.914,67**
6.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,70	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 273,80
6.4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,30	R$ 8,74	R$ 11,01	R$ 928,14
6.4.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,00	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 1.570,08
6.4.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,80	R$ 1.133,32	R$ 1.428,32	R$ 1.142,65
6.5	**VIGAS INTERMEDIARIAS**							**R$ 1.978,39**
6.5.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,50	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 218,00
6.5.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,50	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 349,53
6.5.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,00	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 829,56
6.5.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,40	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 581,30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
	103682		AF_02/2022					
6.6	**VIGAS SUPERIORES E LAJE**							**R$ 4.372,43**
6.6.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,40	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 146,49
6.6.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,70	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 866,58
6.6.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,42	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 1.717,18
6.6.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,13	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 1.642,18
7	**RUAS**							**R$ 106.292,27**
7.1	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 6.167,32**
7.1.1	S02605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	531,40	R$ 1,35	R$ 1,70	R$ 903,38
7.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	531,40	R$ 0,69	R$ 0,86	R$ 457,00
7.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,42	R$ 8,93	R$ 11,25	R$ 747,22
7.1.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	664,20	R$ 2,61	R$ 3,28	R$ 2.178,57
7.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	531,40	R$ 2,81	R$ 3,54	R$ 1.881,15
7.2	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE**							**R$ 65.468,48**
7.2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	531,40	R$ 97,76	R$ 123,20	R$ 65.468,48
7.3	**DRENAGEM SUPERFICIAL**							**R$ 34.656,47**
7.3.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	227,36	R$ 60,30	R$ 75,99	R$ 17.277,08

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2093

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.3.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	227,36	R$ 60,66	R$ 76,44	R$ 17.379,39
8	**EQUIPAMENTOS**							**R$ 106.517,98**
8.1	**ACADEMIA AO AR LIVRE**							**R$ 28.594,94**
8.1.1	S13195	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO	UN	2,00	R$ 2.834,69	R$ 3.572,55	R$ 7.145,10
8.1.2	S11387	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	3,00	R$ 2.700,09	R$ 3.402,92	R$ 10.208,76
8.1.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 1.980,24	R$ 2.495,69	R$ 2.495,69
8.1.4	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4.112,27	R$ 5.182,69	R$ 5.182,69
8.1.5	103194	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2.826,87	R$ 3.562,70	R$ 3.562,70
8.2	**PLAYGROUND**							**R$ 33.849,94**
8.2.1	S02440	ORSE	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 3.950,10	R$ 4.978,31	R$ 4.978,31
8.2.2	S02406	ORSE	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 2.801,70	R$ 3.530,98	R$ 3.530,98
8.2.3	S09160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 3.902,25	R$ 4.918,00	R$ 4.918,00
8.2.4	88197	SIURB	EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15.092,39	R$ 19.020,93	R$ 19.020,93
8.2.5	CPU 007 - STLD	CPU 007 - STLD	ATERRO DE AREIA PARA PLAYGROUND	M3	6,05	R$ 183,84	R$ 231,69	R$ 1.401,72
8.3	**EQUIPAMENTOS URBANOS**							**R$ 44.073,10**
8.3.1	S03223	ORSE	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UN	17,00	R$ 1.070,17	R$ 1.348,73	R$ 22.928,41
8.3.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	13,00	R$ 372,83	R$ 469,87	R$ 6.108,31

PREFEITURA DE SANTA LU

SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.3.3	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	45,50	R$ 262,22	R$ 330,47	R$ 15.036,38
9	**PAISAGISMO**							**R$ 21.094,80**
9.1	S10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	189,44	R$ 35,78	R$ 45,09	R$ 8.541,84
9.2	S13677	ORSE	PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	8,00	R$ 660,83	R$ 832,84	R$ 6.662,72
9.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	8,00	R$ 384,26	R$ 484,28	R$ 3.874,24
9.4	00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	200,00	R$ 8,00	R$ 10,08	R$ 2.016,00
10	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 10.429,26**
10.1	CPU - 002 - STLTD	CPU - 002 - STLTD	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 4.663,95	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97
10.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	363,99	R$ 3,08	R$ 3,88	R$ 1.412,28
10.3	106168	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	531,40	R$ 0,64	R$ 0,80	R$ 425,12
10.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.292,33	R$ 1,67	R$ 2,10	R$ 2.713,89

VALOR ORÇAMENTO:	**1.369.621,83**
VALOR BDI:	**356.289,68**
VALOR TOTAL:	**1.725.911,51**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 8095

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:16:33 -03'00'

UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:11:13 -03'00'

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
VISTO
2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

1.1. CPU - 100 STLTD PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHI	16,00000000	R$ 48,04	R$ 768,64
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 768,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	75,00000000	R$ 125,00	R$ 9.375,00
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	R$ 23,22	R$ 371,52
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	100,00000000	R$ 128,26	R$ 12.826,00
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	R$ 28,98	R$ 463,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 23.036,20

VALOR:	**23.804,84**
VALOR SEM ENCARGOS:	**12.572,70**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11.232,14**
VALOR BDI (26.03%):	**6.196,39**
VALOR COM BDI:	**30.001,23**

2.1. CPU - 001 STLTD ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	130,00000000	R$ 35,14	R$ 4.568,20
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00000000	R$ 128,26	R$ 6.413,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10.981,20

VALOR:	**10.981,20**
VALOR SEM ENCARGOS:	**6.053,40**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4.927,80**
VALOR BDI (26.03%):	**2.858,40**
VALOR COM BDI:	**13.839,60**

2.2. COMP-15352519 ART CREA - MA - 2026 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-97514708	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA - 2026	Composições	UND	1,00000000	R$ 285,59	R$ 285,59
				TOTAL Material:		R$ 285,59

VALOR:	**285,59**
VALOR SEM ENCARGOS:	**285,59**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**74,33**
VALOR COM BDI:	**359,92**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

3.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 396,00	R$ 396,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R$ 38,27	R$ 0,43
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R$ 20,50	R$ 0,27
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R$ 5,60	R$ 17,96
					TOTAL Material:	R$ 414,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R$ 29,76	R$ 11,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R$ 24,03	R$ 26,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R$ 24,38	R$ 12,19
					TOTAL Serviço:	R$ 12,19

VALOR:	**464,81**
VALOR SEM ENCARGOS:	**449,25**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**15,56**
VALOR BDI (26.03%):	**120,99**
VALOR COM BDI:	**585,80**

3.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	R$ 29,61	R$ 0,78
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	R$ 31,01	R$ 0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R$ 10,93	R$ 13,41
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	R$ 19,78	R$ 1,34
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R$ 7,77	R$ 15,54
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R$ 46,34	R$ 27,12
					TOTAL Material:	R$ 57,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R$ 24,40	R$ 12,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	R$ 29,76	R$ 21,87

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 33,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.00610000	R$ 591,14	R$ 3,60

TOTAL Serviço: R$ 3,60

VALOR: 95,86
VALOR SEM ENCARGOS: 83,03
VALOR ENCARGOS (104.18%): 12,83
VALOR BDI (26.03%): 24,95
VALOR COM BDI: 120,81

3.3. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03740000	R$ 29,61	R$ 1,10
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00930000	R$ 31,01	R$ 0,28

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R$ 25,10	R$ 13,80
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,10120000	R$ 20,11	R$ 2,03
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,80930000	R$ 7,00	R$ 5,66
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R$ 12,36	R$ 6,79
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R$ 42,72	R$ 1,09

TOTAL Material: R$ 29,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R$ 24,40	R$ 22,21
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R$ 29,76	R$ 27,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 49,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00540000	R$ 591,14	R$ 3,19

TOTAL Serviço: R$ 3,19

VALOR: 83,24
VALOR SEM ENCARGOS: 64,92

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2100

VALOR ENCARGOS (104.18%):	18,32
VALOR BDI (26.03%):	21,66
VALOR COM BDI:	104,90

3.4. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R$ 662,10	R$ 662,10

TOTAL Equipamento: R$ 662,10

VALOR:	662,10
VALOR SEM ENCARGOS:	662,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	172,34
VALOR COM BDI:	834,44

3.5. S09416 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00208	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	ORSE	un	2,00000000	R$ 1,48	R$ 2,96
I00313	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	ORSE	un	2,00000000	R$ 1,83	R$ 3,66
I00414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	ORSE	m	30,00000000	R$ 15,00	R$ 450,00
I03331	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	ORSE	Kg	0,43220000	R$ 130,00	R$ 56,18
I00436	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	ORSE	un	1,00000000	R$ 70,00	R$ 70,00
I00420S	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	ORSE	un	1,00000000	R$ 26,92	R$ 26,92
I02392S	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	ORSE	un	1,00000000	R$ 73,10	R$ 73,10
I02685S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	ORSE	m	6,00000000	R$ 8,18	R$ 49,08
I04676	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	ORSE	m	0,13330000	R$ 1,97	R$ 0,26
I03379S	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	un	1,00000000	R$ 81,43	R$ 81,43
I03398S	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	ORSE	un	1,00000000	R$ 1,98	R$ 1,98
I01892S	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	ORSE	un	4,00000000	R$ 1,41	R$ 5,64
I04786	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	ORSE	cj	2,00000000	R$ 12,34	R$ 24,68
I02645	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	ORSE	un	1,00000000	R$ 331,06	R$ 331,06

TOTAL Material: R$ 1.176,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R$ 33,89	R$ 271,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 30,19	R$ 60,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R$ 24,03	R$ 192,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 523,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,08000000	R$ 684,35	R$ 54,74

TOTAL Serviço: R$ 54,74

VALOR:	**1.755,43**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.561,47**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**193,96**
VALOR BDI (26.03%):	**456,93**
VALOR COM BDI:	**2.212,36**

3.6. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01890000	R$ 158,4000	R$ 2,9938
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 529,1700	R$ 529,1700
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 578,9025	R$ 578,9025
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 92,7333	R$ 92,7333
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	R$ 15,9291	R$ 398,2275
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	R$ 15,8301	R$ 15,8301
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	R$ 12,6423	R$ 101,1384
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	R$ 0,4653	R$ 13,9590
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	30,00000000	R$ 23,0076	R$ 690,2280
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	R$ 25,0000	R$ 125,0000

TOTAL Material: R$ 2.548,1826

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,0200	R$ 96,0800
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R$ 29,7600	R$ 238,0800
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R$ 32,7400	R$ 261,9200
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R$ 30,1900	R$ 241,5200
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,12000000	R$ 24,0300	R$ 195,1236

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 1.032,7236

VALOR:	**3.580,90**
VALOR SEM ENCARGOS:	**3.204,10**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**376,80**
VALOR BDI (26.03%):	**932,10**
VALOR COM BDI:	**4.513,00**

3.7. S05088 BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00054	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	ORSE	un	0,01150000	R$ 21.799,09	R$ 250,68

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 9107

TOTAL Serviço:	R$ 250,68
VALOR:	**250,68**
VALOR SEM ENCARGOS:	**209,74**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**40,94**
VALOR BDI (26.03%):	**65,25**
VALOR COM BDI:	**315,93**

3.8. CPU - 002 - STLTD MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	15,00000000	R$ 259,26	R$ 3.888,90

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 3.888,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	R$ 31,79	R$ 317,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,02400000	R$ 24,03	R$ 457,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 775,05

VALOR:	**4.663,95**
VALOR SEM ENCARGOS:	**4.220,81**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**443,14**
VALOR BDI (26.03%):	**1.214,02**
VALOR COM BDI:	**5.877,97**

4.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R$ 80,40	R$ 0,23
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R$ 219,35	R$ 0,37

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00330000	R$ 29,84	R$ 0,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,09

VALOR:	**0,69**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,61**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,08**
VALOR BDI (26.03%):	**0,17**
VALOR COM BDI:	**0,86**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

4.1.2. 104738 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 73,07	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 354,59	R$ 1,91
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 38,53	R$ 7,55
90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,10720000	R$ 63,41	R$ 6,79
90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,07420000	R$ 147,69	R$ 10,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 27,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R$ 38,02	R$ 52,80
					TOTAL Material:	R$ 52,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10120000	R$ 24,03	R$ 2,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,43

VALOR:	**82,47**
VALOR SEM ENCARGOS:	**77,36**
VALOR ENCARGOS (104,18%):	**5,11**
VALOR BDI (26,03%):	**21,46**
VALOR COM BDI:	**103,93**

4.1.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R$ 73,78	R$ 1,01
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R$ 259,26	R$ 5,13
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R$ 88,37	R$ 0,92
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R$ 225,36	R$ 1,87

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,93
VALOR:	**8,93**
VALOR SEM ENCARGOS:	**8,33**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**0,60**
VALOR BDI (26.03%):	**2,32**
VALOR COM BDI:	**11,25**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 2104

4.1.4. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R$ 73,78	R$ 0,28
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R$ 259,26	R$ 2,33
	TOTAL Equipamento Custo Horário:					R$ 2,61
	VALOR:					**2,61**
	VALOR SEM ENCARGOS:					**2,46**
	VALOR ENCARGOS (104.18%):					**0,15**
	VALOR BDI (26.03%):					**0,67**
	VALOR COM BDI:					**3,28**

4.1.5. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00754500	R$ 73,07	R$ 0,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	R$ 354,59	R$ 0,37
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00831270	R$ 101,69	R$ 0,84
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R$ 279,94	R$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R$ 68,79	R$ 0,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00251950	R$ 177,51	R$ 0,44
	TOTAL Equipamento Custo Horário:					R$ 2,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 24,03	R$ 0,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,12

VALOR: 2,81

VALOR SEM ENCARGOS: 2,45

VALOR ENCARGOS (104.18%): 0,36

VALOR BDI (26.03%): 0,73

VALOR COM BDI: 3,54

4.1.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,92450000	R$ 24,03	R$ 94,30

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 94,30

VALOR: 94,30

VALOR SEM ENCARGOS: 62,87

VALOR ENCARGOS (104.18%): 31,43

VALOR BDI (26.03%): 24,54

VALOR COM BDI: 118,84

4.2.1.1. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,81900000	R$ 0,21	R$ 0,17

TOTAL Material: R$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 23,97	R$ 1,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R$ 29,98	R$ 4,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,49	R$ 9,49

TOTAL Serviço: R$ 9,49

VALOR: 16,66

VALOR SEM ENCARGOS: 13,62

VALOR ENCARGOS (104.18%): 3,04

VALOR BDI (26.03%): 4,33

VALOR COM BDI: 20,99

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

4.2.1.2. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	R$ 0,21	R$ 0,13
					TOTAL Material:	R$ 0,63

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fl. 2106

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R$ 23,97	R$ 1,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	R$ 29,98	R$ 3,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 9,45	R$ 9,45
					TOTAL Serviço:	R$ 9,45

VALOR:	15,19
VALOR SEM ENCARGOS:	12,98
VALOR ENCARGOS (104.18%):	2,21
VALOR BDI (26.03%):	3,95
VALOR COM BDI:	19,14

4.2.1.3. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 20,00	R$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R$ 0,21	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 23,97	R$ 0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R$ 29,98	R$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,55	R$ 8,55
					TOTAL Serviço:	R$ 8,55

VALOR:	12,29
VALOR SEM ENCARGOS:	11,04
VALOR ENCARGOS (104.18%):	1,25
VALOR BDI (26.03%):	3,19
VALOR COM BDI:	15,48

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**31,00%**	**31,00%**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16%	8,48%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,31%**	**18,17%**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17%	2,41%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60%	1,98%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
	TOTAL	**10,81%**	**8,22%**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,66%	5,63%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,30%
	TOTAL	**15,06%**	**5,93%**
	A + B + C + D =	**104,18%**	**63,32%**

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:14:35 -03'00'

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:18:54 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* 104,16%

BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 210

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	**6,85%**
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,74%
L	LUCRO	8,69%
	TOTAL	**9,43%**
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,47%
	COFINS	2,14%
	ISSQN	4,54%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	**7,15%**

BDI = 26,03%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352 — Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352 Dados: 2026.04.28 15:14:18 -03'00'

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362 — Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362 Dados: 2026.04.28 15:18:38 -03'00'

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:14:01 -03'00'

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:18:19 -03'00'

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 209

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	PROJETO EXECUTIVO	R$ 30.001,23	100,00 %								100,00 %
			R$ 30.001,23								R$ 30.001,23
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 111.076,72	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 13.884,59	R$ 111.076,72
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 107.619,54	100,00 %								100,00 %
			R$ 107.619,54								R$ 107.619,54
4	PRAÇA	R$ 1.078.269,98	21,59 %	2,76 %	6,93 %	11,70 %	11,70 %	13,88 %	31,44 %		100,00 %
			R$ 243.559,74	R$ 23.162,28	R$ 56.340,70	R$ 154.484,57	R$ 154.484,57	R$ 192.237,65	R$ 254.000,47		R$ 1.078.269,98
5	QUIOSQUES	R$ 136.630,57	5,02 %	40,90 %	23,71 %	16,65 %	13,72 %				100,00 %
			R$ 19.322,66	R$ 47.214,38	R$ 24.009,44	R$ 15.610,23	R$ 16.354,13			R$ 14.119,73	R$ 136.630,57
6	BASE PARA CAIXA D'AGUA	R$ 17.979,16						50,00 %	50,00 %		100,00 %
								R$ 8.989,58	R$ 8.989,58		R$ 17.979,16
7	RUAS	R$ 106.292,27		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				100,00 %
				R$ 26.573,06	R$ 26.573,06	R$ 26.573,06	R$ 26.573,09				R$ 106.292,27
8	EQUIPAMENTOS	R$ 106.517,98							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R$ 53.258,99	R$ 53.258,99	R$ 106.517,98
9	PAISAGISMO	R$ 21.094,80							100,00 %		100,00 %
									R$ 21.094,80		R$ 21.094,80
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 10.429,26								100,00 %	100,00 %
										R$ 10.429,26	R$ 10.429,26
		R$ 1.725.911,51	R$ 414.387,76	R$ 110.834,31	R$ 120.807,79	R$ 210.552,45	R$ 211.296,38	R$ 215.111,82	R$ 351.228,43	R$ 91.692,57	R$
			R$ 414.387,76	R$ 525.222,07	R$ 646.029,86	R$ 856.582,31	R$ 1.067.878,69	R$ 1.282.990,51	R$ 1.634.218,94	R$ 1.725.911,51	1.725.911,51

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA: 28/04/2026
BDI: 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I12895S	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 13,50	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10578	FORMÃO GRANDE	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 21,30	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10585	ARCO DE SERRA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 19,95	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11248	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 246,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11253	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 34,80	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I02463	COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) (IMPRODUTIVO)	ORSE	EQUIPAMENTO	CHI	0,00	R$ 20,31	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10593	PRAIO SIMPLES 30CM	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 19,57	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I04174	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 12,90	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11247	SERRA MÁRMORE	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 319,90	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)	ORSE	ENCARGOS	CJ	0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C

Subtotal até 100,05%% R$ 1.370.243,20

Outros -R$ 621,37

Valor total do Orçamento R$ 1.369.621,83

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:13:43 -03'00'

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362

Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:18:00 -03'00'

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2111

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04729	MARRETA 1 KG COM CABO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 37,80	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10790	PRUMO DE FACE	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 25,95	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11255	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 49,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I02711S	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE "45 A 65" L / "100" KG, PNEU COM CAMARA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 185,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10599	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 18,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I12893S	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	ORSE	ENCARGOS	PAR	0,00	R$ 73,93	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I01651	ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	ORSE	ENCARGOS	PR	0,00	R$ 6,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10583	TRINCHA 3"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 11,98	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I02490	ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) (IMPRODUTIVO)	ORSE	EQUIPAMENTO	CHI	0,00	R$ 17,56	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11252	ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 269,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11251	PINCEL DE SEDA 2"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 27,16	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10492	CESTA BÁSICA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 205,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I00941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 193,04	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I04722	COLHER DE PEDREIRO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 18,80	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10592	LIMA CHATA 12"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 38,17	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11243	MARTELO SEM UNHA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 28,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10596	PROTETOR AURICULAR	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 4,81	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10282	REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 44,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10789	NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 15,40	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I12892S	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	ORSE	ENCARGOS	PAR	0,00	R$ 10,87	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11250	ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 26,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10577	SERROTE 40CM	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 36,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11242	CHAVE INGLESA 12"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 44,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I02378	VALE TRANSPORTE	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 4,50	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11241	ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 140,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R$ 0,06	R$ 0,60	0,00%	100,05%	C
I05069S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	ORSE	MATERIAL	KG	0,026	R$ 17,04	R$ 0,44	0,00%	100,05%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,0252	R$ 17,52	R$ 0,44	0,00%	100,05%	C
I04676	FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M	0,1333	R$ 1,97	R$ 0,26	0,00%	100,05%	C
I05075S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	ORSE	MATERIAL	KG	0,009315	R$ 16,73	R$ 0,16	0,00%	100,05%	C
I05068S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	ORSE	MATERIAL	KG	0,0065	R$ 16,73	R$ 0,11	0,00%	100,05%	C
I04725	ESPÁTULA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 16,82	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10579	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 26,89	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11244	MARTELO COM UNHA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 39,10	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I04728	TALHADEIRA CHATA 10"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 18,58	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11265	MARTELO DE BORRACHA COM CABO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 18,75	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10362	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 12,54	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10788	PÁ QUADRADA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 36,90	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I12894S	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 20,11	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11264	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 13,52	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11254	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 27,49	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10586	TORQUESA	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 45,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11256	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 92,70	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I00158	ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 14,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I10781	REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ CON LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 5,00	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11246	ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 10,22	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11249	SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 979,65	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11257	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 32,30	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11240	ALICATE COM ISOLAMENTO	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 47,69	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C
I11245	DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	ORSE	ENCARGOS	UN	0,00	R$ 11,60	R$ 0,00	0,00%	100,05%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 213

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL 2114

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 0,20	R$ 2,40	0,00%	100,04%	C
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 0,57	R$ 2,28	0,00%	100,04%	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,04	R$ 57,00	R$ 2,28	0,00%	100,04%	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 2,25	R$ 2,25	0,00%	100,04%	C
I01113	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	KG	0,2472	R$ 8,74	R$ 2,16	0,00%	100,04%	C
I10567S	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M	0,1536975	R$ 13,49	R$ 2,07	0,00%	100,04%	C
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 2,00	R$ 2,00	0,00%	100,04%	C
I03398S	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 1,98	R$ 1,98	0,00%	100,04%	C
I10363	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	ORSE	MATERIAL	UN	6,00	R$ 0,32	R$ 1,92	0,00%	100,04%	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	5,42	R$ 0,35	R$ 1,90	0,00%	100,04%	C
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	MATERIAL	KG	0,1848	R$ 9,56	R$ 1,77	0,00%	100,04%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,3304	R$ 4,75	R$ 1,57	0,00%	100,04%	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,025	R$ 62,72	R$ 1,57	0,00%	100,04%	C
I00981	FITA VEDA ROSCA 18MM	ORSE	MATERIAL	M	5,22	R$ 0,30	R$ 1,57	0,00%	100,04%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,0339	R$ 38,27	R$ 1,30	0,00%	100,04%	C
I06995	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	ORSE	MATERIAL	M	0,344655	R$ 3,62	R$ 1,25	0,00%	100,04%	C
I06193S	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M	0,07956	R$ 15,03	R$ 1,20	0,00%	100,04%	C
I10365	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4 "	ORSE	MATERIAL	UN	6,00	R$ 0,19	R$ 1,14	0,00%	100,04%	C
I00295	ABRAÇADEIRA TIPO U, D=26MM (3/4") C/ FIXAÇÕES, P/ TUBO GALVANIZADO	ORSE	MATERIAL	UN	2,30	R$ 0,44	R$ 1,01	0,00%	100,04%	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	0,00302515392	R$ 311,24	R$ 0,94	0,00%	100,05%	C
I00301S	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	ORSE	MATERIAL	UN	0,29325	R$ 3,16	R$ 0,93	0,00%	100,05%	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 0,92	R$ 0,92	0,00%	100,05%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,0396	R$ 20,50	R$ 0,81	0,00%	100,05%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I06141S	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	ORSE	MATERIAL	UN	1,15	R$ 5,08	R$ 5,84	0,00%	100,04%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	575,00	R$ 0,01	R$ 5,75	0,00%	100,04%	C
I01872S	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	ORSE	MATERIAL	UN	2,88	R$ 2,00	R$ 5,75	0,00%	100,04%	C
I01892S	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	R$ 1,41	R$ 5,64	0,00%	100,04%	C
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 2,80	R$ 5,60	0,00%	100,04%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN	31,23	R$ 0,17	R$ 5,31	0,00%	100,04%	C
I00013S	ESTOPA	ORSE	MATERIAL	KG	0,31625	R$ 16,77	R$ 5,30	0,00%	100,04%	C
I06138S	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 8,91	R$ 5,12	0,00%	100,04%	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	0,25013365	R$ 19,73	R$ 4,94	0,00%	100,04%	C
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00046158596	R$ 10.244,07	R$ 4,73	0,00%	100,04%	C
I00634	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA	ORSE	MATERIAL	M3	0,00945	R$ 451,27	R$ 4,26	0,00%	100,04%	C
I01188	JOELHO 90° PVC RIGIDO COM ANEL P/ESGOTO SECUNDARIO, D= 40MM	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 2,08	R$ 4,16	0,00%	100,04%	C
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 0,80	R$ 4,00	0,00%	100,04%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	1,11	R$ 3,57	R$ 3,97	0,00%	100,04%	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	0,357696	R$ 10,82	R$ 3,87	0,00%	100,04%	C
I01117	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA	ORSE	MATERIAL	UN	1,15	R$ 3,36	R$ 3,86	0,00%	100,04%	C
I00313	BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 1,83	R$ 3,66	0,00%	100,04%	C
I00162	ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC SANITÁRIO PREDIAL, D= 40MM	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	R$ 0,83	R$ 3,32	0,00%	100,04%	C
00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 3,25	R$ 3,25	0,00%	100,04%	C
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	60,70	R$ 0,05	R$ 3,03	0,00%	100,04%	C
I00208	ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 "	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 1,48	R$ 2,96	0,00%	100,04%	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 2,91	R$ 2,91	0,00%	100,04%	C
I06153S	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 4,95	R$ 2,85	0,00%	100,04%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA Nº FL 2115

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL_____

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL 2116

SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10908S	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 17,95	R$ 10,32	0,00%	100,02%	C
I04722S	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ORSE	MATERIAL	M3	0,077625	R$ 128,81	R$ 10,00	0,00%	100,02%	C
I06145S	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 17,02	R$ 9,79	0,00%	100,02%	C
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 9,76	R$ 9,76	0,00%	100,02%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 2,28	R$ 9,12	0,00%	100,03%	C
I03520S	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	1,15	R$ 7,82	R$ 8,99	0,00%	100,03%	C
I12001S	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	ORSE	MATERIAL	UN	1,72	R$ 5,20	R$ 8,97	0,00%	100,03%	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,39906636	R$ 22,27	R$ 8,89	0,00%	100,03%	C
I02229	TINTA NOVACOR PISO OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	L	0,9504	R$ 9,24	R$ 8,78	0,00%	100,03%	C
I06016S	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	ORSE	MATERIAL	UN	0,2875	R$ 29,21	R$ 8,40	0,00%	100,03%	C
I00082	AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM	ORSE	MATERIAL	KG	0,991375	R$ 8,43	R$ 8,36	0,00%	100,03%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	760,76	R$ 0,01	R$ 7,61	0,00%	100,03%	C
I01703	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE	ORSE	MATERIAL	KG	0,119675	R$ 62,86	R$ 7,52	0,00%	100,03%	C
I02692S	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	ORSE	MATERIAL	L	0,811209625	R$ 9,21	R$ 7,47	0,00%	100,03%	C
I1680	PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R$ 7,39	R$ 7,39	0,00%	100,03%	C
I02261	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO 1/2", HERC 1195 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 11,68	R$ 6,72	0,00%	100,03%	C
I03496S	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 3,33	R$ 6,66	0,00%	100,03%	C
I01607S	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	ORSE	MATERIAL	CJ	24,03	R$ 0,27	R$ 6,49	0,00%	100,03%	C
I01886	PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18)	ORSE	MATERIAL	KG	0,345	R$ 18,74	R$ 6,47	0,00%	100,03%	C
I20111S	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	ORSE	MATERIAL	UN	0,5175	R$ 12,33	R$ 6,38	0,00%	100,03%	C
I00138	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	ORSE	MATERIAL	KG	0,08555	R$ 71,68	R$ 6,13	0,00%	100,03%	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 3,03	R$ 6,06	0,00%	100,03%	C
I01933S	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 3,00	R$ 6,00	0,00%	100,04%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,005994157987 8028	R$ 2.937,53	R$ 17,61	0,00%	100,00%	C
I00982	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	CJ	0,575	R$ 28,85	R$ 16,59	0,00%	100,00%	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 8,24	R$ 16,48	0,00%	100,00%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000726263101 1934	R$ 22.426,86	R$ 16,29	0,00%	100,00%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	6,42	R$ 2,53	R$ 16,25	0,00%	100,00%	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,002923286394 950496	R$ 5.513,27	R$ 16,12	0,00%	100,01%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 1,33	R$ 15,96	0,00%	100,01%	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,00	R$ 15,83	R$ 15,83	0,00%	100,01%	C
I00230	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PADRÃO POPULAR	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 27,11	R$ 15,59	0,00%	100,01%	C
I00669	FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	CJ	0,575	R$ 26,28	R$ 15,11	0,00%	100,01%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	MATERIAL	L	0,48855	R$ 30,61	R$ 14,95	0,00%	100,01%	C
I03329	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12CM, 200KG/M2, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM	ORSE	MATERIAL	M²	0,46575	R$ 31,86	R$ 14,84	0,00%	100,01%	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	30,00	R$ 0,46	R$ 13,80	0,00%	100,01%	C
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 4,59	R$ 13,77	0,00%	100,01%	C
I00848	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS	ORSE	MATERIAL	UN	3,45	R$ 3,96	R$ 13,66	0,00%	100,02%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 6,83	R$ 13,66	0,00%	100,02%	C
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 3,30	R$ 13,20	0,00%	100,02%	C
I01803	PORTA CADEADO MÉDIO	ORSE	MATERIAL	UN	1,15	R$ 11,42	R$ 13,13	0,00%	100,02%	C
I8286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 6,54	R$ 13,08	0,00%	100,02%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,006043976916 232	R$ 2.081,52	R$ 12,58	0,00%	100,02%	C
I01937	REDUCAO EXCENTRICA PVC SANITARIO D= 100 X 50MM	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 5,77	R$ 11,54	0,00%	100,02%	C
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 11,21	R$ 11,21	0,00%	100,02%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 1117

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 7,58	R$ 30,32	0,00%	99,96%	C
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 14,82	R$ 29,64	0,00%	99,96%	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R$ 2,94	R$ 29,40	0,00%	99,96%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,42	R$ 20,09	R$ 28,52	0,00%	99,97%	C
I02688S	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	ORSE	MATERIAL	M	10,35	R$ 2,75	R$ 28,46	0,00%	99,97%	C
I00650S	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	ORSE	MATERIAL	UN	13,77	R$ 2,00	R$ 27,54	0,00%	99,97%	C
I09856S	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	M	3,48	R$ 7,89	R$ 27,49	0,00%	99,97%	C
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 13,62	R$ 27,24	0,00%	99,97%	C
I00420S	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 26,92	R$ 26,92	0,00%	99,98%	C
I01030S	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 46,03	R$ 26,47	0,00%	99,98%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	5,27	R$ 4,92	R$ 25,95	0,00%	99,98%	C
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	0,40198312	R$ 64,35	R$ 25,87	0,00%	99,98%	C
I04786	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 6'	ORSE	MATERIAL	CJ	2,00	R$ 12,34	R$ 24,68	0,00%	99,98%	C
I04730S	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	ORSE	MATERIAL	M3	0,19224	R$ 128,18	R$ 24,64	0,00%	99,99%	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	2,11	R$ 11,47	R$ 24,20	0,00%	99,99%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 11,88	R$ 23,76	0,00%	99,99%	C
I00425	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,15	R$ 20,00	R$ 23,00	0,00%	99,99%	C
I02306	TUBO DESCIDA PVC 1 1/ 4", COMPLETO, P/ CAIXA DESCARGA (AKROS OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 34,65	R$ 19,92	0,00%	99,99%	C
I03462S	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 9,79	R$ 19,58	0,00%	99,99%	C
I01209	JOELHO 90° PVC RIGIDO ROSCAVEL C/BUCHA LATAO, D= 1/2"	ORSE	MATERIAL	UN	3,00	R$ 6,33	R$ 18,99	0,00%	99,99%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	30,34	R$ 0,60	R$ 18,21	0,00%	100,00%	C
I02036	SOLUCAO LIMPADORA PVC	ORSE	MATERIAL	L	0,25725	R$ 69,04	R$ 17,76	0,00%	100,00%	C
I09096	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	ORSE	MATERIAL	UN	1,72	R$ 10,29	R$ 17,75	0,00%	100,00%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 2119

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	141,50	R$ 0,31	R$ 43,86	0,00%	99,91%	C
00003860	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R$ 4,09	R$ 40,90	0,00%	99,91%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	0,3494	R$ 116,31	R$ 40,64	0,00%	99,91%	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	24,00	R$ 1,63	R$ 39,12	0,00%	99,92%	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,003219630378	R$ 11.744,50	R$ 37,81	0,00%	99,92%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	3,64	R$ 10,39	R$ 37,78	0,00%	99,92%	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,003687363344	R$ 10.009,62	R$ 36,91	0,00%	99,92%	C
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	R$ 12,06	R$ 36,18	0,00%	99,93%	C
I04299S	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	ORSE	MATERIAL	UN	24,03	R$ 1,48	R$ 35,56	0,00%	99,93%	C
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 17,57	R$ 35,14	0,00%	99,93%	C
I39017S	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	ORSE	MATERIAL	UN	165,25	R$ 0,21	R$ 34,70	0,00%	99,93%	C
00011656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 16,74	R$ 33,48	0,00%	99,94%	C
I09868S	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	ORSE	MATERIAL	M	8,05	R$ 4,12	R$ 33,17	0,00%	99,94%	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	R$ 1,83	R$ 32,94	0,00%	99,94%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R$ 4,11	R$ 32,88	0,00%	99,94%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 16,37	R$ 32,74	0,00%	99,95%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,32604	R$ 99,49	R$ 32,44	0,00%	99,95%	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 7,92	R$ 31,68	0,00%	99,95%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,008742690196096	R$ 3.581,62	R$ 31,31	0,00%	99,95%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 2,58	R$ 30,96	0,00%	99,95%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	MATERIAL	UN	32,68	R$ 0,94	R$ 30,72	0,00%	99,96%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fl. 2120

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03352	CAIXA SIFONADA EM PVC, QUADRADA, COM TAMPA CEGA, 150 X 150 X 50 MM, COMPLETA	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 30,27	R$ 60,54	0,00%	99,82%	C
00006029	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 19,87	R$ 59,61	0,00%	99,82%	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	22,00	R$ 2,67	R$ 58,74	0,00%	99,83%	C
I39315S	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	ORSE	MATERIAL	UN	165,25	R$ 0,35	R$ 57,84	0,00%	99,83%	C
I03767S	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	ORSE	MATERIAL	UN	59,12	R$ 0,96	R$ 56,76	0,00%	99,84%	C
I09836S	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	ORSE	MATERIAL	M	4,04	R$ 14,02	R$ 56,67	0,00%	99,84%	C
I03331	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG	ORSE	MATERIAL	KG	0,4322	R$ 130,00	R$ 56,19	0,00%	99,84%	C
I00140	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M3	0,9872	R$ 56,43	R$ 55,71	0,00%	99,85%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,8505	R$ 64,74	R$ 55,06	0,00%	99,85%	C
I02674S	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	ORSE	MATERIAL	M	10,35	R$ 5,23	R$ 54,13	0,00%	99,86%	C
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	9,62	R$ 5,60	R$ 53,90	0,00%	99,86%	C
I10425S	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 91,18	R$ 52,43	0,00%	99,86%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN	1,50	R$ 34,29	R$ 51,30	0,00%	99,87%	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	MATERIAL	M	37,31	R$ 1,35	R$ 50,37	0,00%	99,87%	C
00002446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	MATERIAL	M	6,93	R$ 7,22	R$ 50,03	0,00%	99,88%	C
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	15,74	R$ 3,17	R$ 49,89	0,00%	99,88%	C
I02685S	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	ORSE	MATERIAL	M	6,00	R$ 8,18	R$ 49,08	0,00%	99,88%	C
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 12,14	R$ 48,56	0,00%	99,89%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	8,66	R$ 5,51	R$ 47,73	0,00%	99,89%	C
I06303S	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 23,64	R$ 47,28	0,00%	99,89%	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 44,95	R$ 44,95	0,00%	99,90%	C
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	60,70	R$ 0,74	R$ 44,91	0,00%	99,90%	C
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,004788497032	R$ 9.375,87	R$ 44,90	0,00%	99,90%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	1,23	R$ 74,09	R$ 90,91	0,01%	99,69%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	5,87	R$ 15,29	R$ 89,73	0,01%	99,70%	C
I04179S	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	ORSE	MATERIAL	UN	10,00	R$ 8,85	R$ 88,50	0,01%	99,70%	C
00021101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 44,18	R$ 88,36	0,01%	99,71%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 21,60	R$ 86,40	0,01%	99,72%	C
I01106S	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	ORSE	MATERIAL	KG	66,53	R$ 1,28	R$ 85,15	0,01%	99,72%	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.040,00	R$ 0,08	R$ 83,20	0,01%	99,73%	C
I03379S	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 81,43	R$ 81,43	0,01%	99,73%	C
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	MATERIAL	M3	0,17961075	R$ 435,52	R$ 78,22	0,01%	99,74%	C
I01332	LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO	ORSE	MATERIAL	L	11,59	R$ 6,59	R$ 76,40	0,01%	99,74%	C
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	KG	35,08	R$ 2,14	R$ 75,06	0,01%	99,75%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	36,00	R$ 2,06	R$ 74,16	0,01%	99,76%	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	366,00	R$ 0,20	R$ 73,20	0,01%	99,76%	C
I02392S	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 73,10	R$ 73,10	0,01%	99,77%	C
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	72,00	R$ 1,00	R$ 72,00	0,01%	99,77%	C
I02657	BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	ORSE	MATERIAL	UN	64,86	R$ 1,08	R$ 70,05	0,01%	99,78%	C
I00436	CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO)	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 70,00	R$ 70,00	0,01%	99,78%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	14,28	R$ 4,86	R$ 69,41	0,01%	99,79%	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	5,70	R$ 11,74	R$ 66,86	0,00%	99,79%	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 33,27	R$ 66,54	0,00%	99,80%	C
I03800	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10)	ORSE	MATERIAL	KG	19,54	R$ 3,31	R$ 64,66	0,00%	99,80%	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	15,00	R$ 4,29	R$ 64,35	0,00%	99,81%	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 20,75	R$ 62,25	0,00%	99,81%	C
I00545	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	ORSE	MATERIAL	M3	0,3105	R$ 198,00	R$ 61,48	0,00%	99,81%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2122
PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I07075	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 74,57	R$ 149,14	0,01%	99,49%	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	7,06	R$ 20,50	R$ 144,80	0,01%	99,50%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	150,82	R$ 0,96	R$ 144,78	0,01%	99,51%	C
I00939S	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	ORSE	MATERIAL	M	51,75	R$ 2,66	R$ 137,66	0,01%	99,52%	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	15,82	R$ 8,64	R$ 136,72	0,01%	99,53%	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 66,32	R$ 132,64	0,01%	99,54%	C
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 65,21	R$ 130,42	0,01%	99,55%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	2,90	R$ 44,71	R$ 129,54	0,01%	99,56%	C
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 64,58	R$ 129,16	0,01%	99,57%	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	2,05	R$ 62,60	R$ 128,17	0,01%	99,58%	C
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	M	5,00	R$ 25,00	R$ 125,00	0,01%	99,58%	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,96	R$ 24,52	R$ 121,68	0,01%	99,59%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5,50	R$ 21,31	R$ 117,11	0,01%	99,60%	C
I10420S	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	ORSE	MATERIAL	UN	0,575	R$ 201,41	R$ 115,81	0,01%	99,61%	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	29,00	R$ 3,66	R$ 106,14	0,01%	99,62%	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 52,74	R$ 105,48	0,01%	99,63%	C
I02212	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM	ORSE	MATERIAL	UN	300,83	R$ 0,35	R$ 105,29	0,01%	99,63%	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	SEINFRA	MATERIAL	M	8,00	R$ 12,64	R$ 101,12	0,01%	99,64%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,66	R$ 26,72	R$ 97,66	0,01%	99,65%	C
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 94,39	R$ 94,39	0,01%	99,66%	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	11,93	R$ 7,90	R$ 94,21	0,01%	99,66%	C
I14582	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 94,16	R$ 94,16	0,01%	99,67%	C
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 47,01	R$ 94,02	0,01%	99,68%	C
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 M3/H, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R$ 92,73	R$ 92,73	0,01%	99,68%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I01569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	ORSE	MATERIAL	M	64,29	R$ 3,69	R$ 237,24	0,02%	99,22%	C
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,6597087	R$ 352,60	R$ 232,61	0,02%	99,24%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	1.078,89	R$ 0,21	R$ 226,57	0,02%	99,25%	C
I44535S	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	ORSE	MATERIAL	M3	8,86	R$ 25,00	R$ 221,58	0,02%	99,27%	C
00000659	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	72,62	R$ 2,98	R$ 216,42	0,02%	99,29%	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,002367115831 6248	R$ 89.250,00	R$ 211,27	0,02%	99,30%	C
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	6,00	R$ 34,56	R$ 207,36	0,02%	99,32%	C
I43132S	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	ORSE	MATERIAL	KG	8,26	R$ 24,75	R$ 204,49	0,01%	99,33%	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000436299379 872	R$ 466.463,38	R$ 203,52	0,01%	99,35%	C
I43130S	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	ORSE	MATERIAL	KG	8,10	R$ 24,75	R$ 200,45	0,01%	99,36%	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R$ 16,00	R$ 192,00	0,01%	99,37%	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	16,41	R$ 11,54	R$ 189,40	0,01%	99,39%	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	15,77	R$ 11,99	R$ 189,09	0,01%	99,40%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	11,38	R$ 15,96	R$ 181,62	0,01%	99,41%	C
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	15,00	R$ 11,92	R$ 178,80	0,01%	99,43%	C
I2486	PIA DE MARMORITE (1,00X0,50)M C/CUBA (0,45X0,36X0,15)M (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R$ 89,34	R$ 178,68	0,01%	99,44%	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 83,12	R$ 166,24	0,01%	99,45%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	141,50	R$ 1,13	R$ 159,89	0,01%	99,46%	C
00012532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 155,38	R$ 155,38	0,01%	99,48%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2193
PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

MTL 9124

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	101,00	R$ 3,58	R$ 361,58	0,03%	98,74%	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	MATERIAL	M3	3,51	R$ 101,31	R$ 355,32	0,03%	98,76%	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	MATERIAL	M	78,43	R$ 4,52	R$ 354,50	0,03%	98,79%	C
I01316	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W (PHILIPS REF. SON 70W OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	13,00	R$ 26,92	R$ 349,96	0,03%	98,82%	C
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	16,08	R$ 21,31	R$ 342,70	0,03%	98,84%	C
I07356S	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	ORSE	MATERIAL	L	10,43	R$ 32,20	R$ 335,99	0,02%	98,87%	C
I02645	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 331,06	R$ 331,06	0,02%	98,89%	C
I04509S	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M	107,91	R$ 3,00	R$ 323,74	0,02%	98,91%	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	20,72	R$ 15,31	R$ 317,27	0,02%	98,94%	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	341,71	R$ 0,92	R$ 314,37	0,02%	98,96%	C
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA "160" CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0011008	R$ 282.026,67	R$ 310,45	0,02%	98,98%	C
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 293,14	R$ 293,14	0,02%	99,00%	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	5,56	R$ 51,89	R$ 288,63	0,02%	99,02%	C
I05067S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	ORSE	MATERIAL	KG	16,12	R$ 17,82	R$ 287,26	0,02%	99,05%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	11,55	R$ 24,82	R$ 286,79	0,02%	99,07%	C
I04718S	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ORSE	MATERIAL	M3	2,09	R$ 137,09	R$ 286,68	0,02%	99,09%	C
INS-97514708	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA - 2026	COMPOSIÇ	MATERIAL	UND	1,00	R$ 285,59	R$ 285,59	0,02%	99,11%	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 90,93	R$ 272,79	0,02%	99,13%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	GERAL	H	261,74	R$ 1,00	R$ 261,74	0,02%	99,15%	C
I02490	ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) (PRODUTIVO)	ORSE	EQUIPAMENTO	CHP	14,02	R$ 17,92	R$ 251,33	0,02%	99,17%	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	11,78	R$ 21,31	R$ 251,08	0,02%	99,18%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	13,73	R$ 18,27	R$ 250,79	0,02%	99,20%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESCNERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	202507 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	23,10	R$ 21,31	R$ 492,16	0,04%	98,05%	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	24,75	R$ 19,78	R$ 489,58	0,04%	98,08%	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	83,00	R$ 5,89	R$ 488,86	0,04%	98,12%	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	76,72	R$ 6,33	R$ 485,62	0,04%	98,15%	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	58,76	R$ 8,19	R$ 481,25	0,04%	98,19%	C
I1805	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2')	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	R$ 68,68	R$ 480,76	0,04%	98,22%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M	240,45	R$ 1,93	R$ 464,08	0,03%	98,26%	C
I43651S	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	ORSE	MATERIAL	KG	89,85	R$ 5,12	R$ 460,05	0,03%	98,29%	C
I00414	CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 16MM2 - 450/750V / 70º	ORSE	MATERIAL	M	30,00	R$ 15,00	R$ 450,00	0,03%	98,32%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	575,00	R$ 0,77	R$ 442,75	0,03%	98,36%	C
I02193	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, DIM: 2,44 X 0,50M, ESP=4 MM, S/ ACESSORIOS	ORSE	MATERIAL	M2	19,80	R$ 21,63	R$ 428,25	0,03%	98,39%	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	42,59	R$ 10,00	R$ 425,87	0,03%	98,42%	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	19,97	R$ 21,31	R$ 425,51	0,03%	98,45%	C
I00629	COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2	30,04	R$ 14,15	R$ 425,12	0,03%	98,48%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,024192621648098	R$ 17.335,43	R$ 419,39	0,03%	98,51%	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	3,37	R$ 123,83	R$ 417,40	0,03%	98,54%	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	19,37	R$ 21,31	R$ 412,76	0,03%	98,57%	C
00010426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 200,81	R$ 401,62	0,03%	98,60%	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	M	25,00	R$ 15,92	R$ 398,00	0,03%	98,63%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	441,78	R$ 0,86	R$ 379,93	0,03%	98,66%	C
00000892	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	127,32	R$ 2,97	R$ 378,14	0,03%	98,69%	C
00011673	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 184,40	R$ 368,80	0,03%	98,71%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2105

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2128

SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	51,72	R$ 15,37	R$ 794,87	0,06%	97,03%	C
I04679	REATOR INTERNO P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W	ORSE	MATERIAL	UN	13,00	R$ 60,19	R$ 782,47	0,06%	97,08%	C
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000670253832	R$ 1.137.770,75	R$ 762,60	0,06%	97,14%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.663,88	R$ 0,44	R$ 732,11	0,05%	97,19%	C
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	MATERIAL	M	30,00	R$ 23,00	R$ 690,00	0,05%	97,24%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	760,76	R$ 0,89	R$ 677,08	0,05%	97,29%	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	41,55	R$ 16,00	R$ 664,83	0,05%	97,34%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	6,15	R$ 107,26	R$ 659,88	0,05%	97,39%	C
I09162	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V (PARA-RAIO)	ORSE	MATERIAL	UN	12,00	R$ 52,37	R$ 628,44	0,05%	97,44%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	GERAL	H	584,41	R$ 1,00	R$ 584,41	0,04%	97,48%	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	24,84	R$ 23,51	R$ 584,05	0,04%	97,52%	C
I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R$ 578,90	R$ 578,90	0,04%	97,56%	C
I02463	COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) (PRODUTIVO)	ORSE	EQUIPAMENTO	CHP	4,68	R$ 123,15	R$ 575,73	0,04%	97,61%	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	19,37	R$ 29,57	R$ 572,74	0,04%	97,65%	C
00044795	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA "30 X 30" CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	SINAPI	GERAL	UN	6,00	R$ 95,40	R$ 572,40	0,04%	97,69%	C
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	35,42	R$ 15,96	R$ 565,34	0,04%	97,73%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	36,36	R$ 15,37	R$ 558,93	0,04%	97,77%	C
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	25,78	R$ 21,67	R$ 558,60	0,04%	97,81%	C
I01567	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 11CM (0,0055 M³/M)	ORSE	MATERIAL	M	16,08	R$ 34,65	R$ 557,04	0,04%	97,85%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	441,78	R$ 1,26	R$ 556,65	0,04%	97,89%	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	25,30	R$ 21,31	R$ 539,10	0,04%	97,93%	C
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	R$ 529,17	R$ 529,17	0,04%	97,97%	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 264,23	R$ 528,46	0,04%	98,01%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R$ 599,67	R$ 1.199,34	0,09%	95,50%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	3,00	R$ 396,00	R$ 1.188,00	0,09%	95,59%	C
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	456,08	R$ 2,54	R$ 1.158,44	0,08%	95,67%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	617,58	R$ 1,85	R$ 1.142,52	0,08%	95,75%	C
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	GERAL	H	1.110,28	R$ 1,00	R$ 1.110,28	0,08%	95,84%	C
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	50,97	R$ 21,31	R$ 1.086,16	0,08%	95,91%	C
I34493S	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	ORSE	MATERIAL	M3	2,86	R$ 370,00	R$ 1.058,20	0,08%	95,99%	C
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	327,00	R$ 3,12	R$ 1.020,24	0,07%	96,07%	C
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	23,68	R$ 42,41	R$ 1.004,29	0,07%	96,14%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	779,83	R$ 1,28	R$ 998,18	0,07%	96,21%	C
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,001675187944 7868	R$ 592.078,81	R$ 991,84	0,07%	96,28%	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	108,51	R$ 8,82	R$ 957,09	0,07%	96,35%	C
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	MATERIAL	UN	38,77	R$ 23,54	R$ 912,64	0,07%	96,42%	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	116,24	R$ 7,53	R$ 875,27	0,06%	96,49%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	53,82	R$ 15,96	R$ 859,05	0,06%	96,55%	C
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	21,70	R$ 39,44	R$ 856,00	0,06%	96,61%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	41,92	R$ 20,00	R$ 838,32	0,06%	96,67%	C
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R$ 208,26	R$ 833,04	0,06%	96,73%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	40,93	R$ 20,11	R$ 823,10	0,06%	96,79%	C
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	2,67	R$ 303,97	R$ 810,57	0,06%	96,85%	C
I07943	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	ORSE	MATERIAL	UN	3,00	R$ 269,43	R$ 808,29	0,06%	96,91%	C
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	124,43	R$ 6,45	R$ 802,58	0,06%	96,97%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2127

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	MATERIAL	L	37,56	R$ 53,39	R$ 2.005,21	0,15%	93,31%	C
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,023926825421136	R$ 81.335,04	R$ 1.946,09	0,14%	93,45%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	90,47	R$ 21,31	R$ 1.927,85	0,14%	93,59%	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	267,80	R$ 7,00	R$ 1.874,58	0,14%	93,73%	C
00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 1.835,58	R$ 1.835,58	0,13%	93,86%	C
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	11,33	R$ 159,81	R$ 1.810,65	0,13%	93,99%	C
I00445	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	ORSE	MATERIAL	UN	40,00	R$ 42,57	R$ 1.702,80	0,12%	94,12%	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	208,86	R$ 7,86	R$ 1.641,67	0,12%	94,24%	C
00000360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	UN	200,00	R$ 8,00	R$ 1.600,00	0,12%	94,35%	C
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0018437228108	R$ 841.680,00	R$ 1.551,82	0,11%	94,47%	C
I01821	PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FRIO 24 MSG (0,60MM - 4,80KG/M2), RAIADA LARGA	ORSE	MATERIAL	M2	8,64	R$ 160,27	R$ 1.384,73	0,10%	94,57%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	17.245,41	R$ 0,08	R$ 1.379,63	0,10%	94,67%	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.040,00	R$ 1,28	R$ 1.331,20	0,10%	94,77%	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	MATERIAL	M	43,16	R$ 30,26	R$ 1.305,95	0,10%	94,86%	C
I00630	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2	29,63	R$ 43,72	R$ 1.295,63	0,09%	94,96%	C
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0010826027968404	R$ 1.195.000,00	R$ 1.293,71	0,09%	95,05%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	192,66	R$ 6,59	R$ 1.269,66	0,09%	95,14%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	617,58	R$ 2,05	R$ 1.266,04	0,09%	95,23%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	MATERIAL	M2	13,82	R$ 87,84	R$ 1.214,06	0,09%	95,32%	C
I01680	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM	ORSE	MATERIAL	UN	102,00	R$ 11,84	R$ 1.207,68	0,09%	95,41%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	31,51	R$ 103,96	R$ 3.276,12	0,24%	89,16%	C
I02208	TERRA VEGETAL	ORSE	MATERIAL	M3	15,41	R$ 212,13	R$ 3.269,18	0,24%	89,40%	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	454,57	R$ 7,04	R$ 3.200,18	0,23%	89,63%	C
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	MATERIAL	UN	64,62	R$ 45,44	R$ 2.936,17	0,21%	89,84%	C
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	764,61	R$ 3,83	R$ 2.928,45	0,21%	90,06%	C
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,45	R$ 833,95	R$ 2.875,45	0,21%	90,27%	C
I02455	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T (M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP	ORSE	EQUIPAMENTO	H	27,00	R$ 104,51	R$ 2.821,77	0,21%	90,47%	C
I34492S	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	ORSE	MATERIAL	M3	5,99	R$ 470,25	R$ 2.818,47	0,21%	90,68%	C
I00239	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 2.801,70	R$ 2.801,70	0,20%	90,88%	C
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R$ 347,96	R$ 2.783,68	0,20%	91,09%	C
00043051	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	MATERIAL	KG	547,07	R$ 5,01	R$ 2.740,81	0,20%	91,29%	C
00042436	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 2.698,56	R$ 2.698,56	0,20%	91,49%	C
00012565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R$ 892,98	R$ 2.678,94	0,20%	91,68%	C
I11005	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	ORSE	MATERIAL	M2	189,44	R$ 13,90	R$ 2.633,22	0,19%	91,87%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.663,88	R$ 1,43	R$ 2.379,35	0,17%	92,05%	C
00020204	PRANCHAO APARELHADO "7,5 X 23" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	29,42	R$ 78,64	R$ 2.313,25	0,17%	92,22%	C
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	182,00	R$ 12,36	R$ 2.249,46	0,16%	92,38%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	90,22	R$ 24,52	R$ 2.212,08	0,16%	92,54%	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	385,47	R$ 5,64	R$ 2.174,07	0,16%	92,70%	C
I12476	DISJUNTOR BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	19,00	R$ 113,85	R$ 2.163,15	0,16%	92,86%	C
I02512S	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	ORSE	MATERIAL	UN	54,00	R$ 38,40	R$ 2.073,60	0,15%	93,01%	C
00043978	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 2.056,84	R$ 2.056,84	0,15%	93,16%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 8129

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

G7 SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	6,76140000	R$ 10,00	R$ 67,61
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,31890000	R$ 19,73	R$ 6,29
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03500000	R$ 10,39	R$ 0,36
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,24750000	R$ 435,52	R$ 107,79
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,42160000	R$ 10,93	R$ 15,53
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,29540000	R$ 22,27	R$ 6,57
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,18430000	R$ 20,50	R$ 3,77
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,25000000	R$ 3,83	R$ 23,93
					TOTAL Material:	R$ 231,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86130000	R$ 24,40	R$ 21,01
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30660000	R$ 29,83	R$ 128,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	R$ 30,19	R$ 222,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	R$ 24,03	R$ 177,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 549,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,67980000	R$ 13,25	R$ 433,00
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 669,58	R$ 738,54
					TOTAL Serviço:	R$ 1.171,54

VALOR:	**1.981,78**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.697,75**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**284,03**
VALOR BDI (26.03%):	**515,85**
VALOR COM BDI:	**2.497,63**

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,42710000	R$ 29,61	R$ 101,47
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,88010000	R$ 31,01	R$ 27,29
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,55	R$ 9,95
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,39	R$ 9,22

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

90586 DIURNO. AF_06/2015 PREFEITURA DE SANTA LUZIA

FL 2131

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 147,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	R$ 64,35	R$ 839,85
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	R$ 19,73	R$ 11,98
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	R$ 10,39	R$ 0,69
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	R$ 9,56	R$ 57,36
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	R$ 22,27	R$ 47,38
					TOTAL Material:	R$ 957,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	R$ 24,40	R$ 105,09
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	R$ 29,83	R$ 642,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R$ 30,19	R$ 958,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	R$ 24,03	R$ 763,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2.469,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 661,42	R$ 793,70
					TOTAL Serviço:	R$ 793,70

VALOR:	**4.368,11**
VALOR SEM ENCARGOS:	**3.408,47**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**959,64**
VALOR BDI (26.03%):	**1.137,01**
VALOR COM BDI:	**5.505,12**

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	R$ 29,61	R$ 20,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R$ 31,01	R$ 15,12
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,55	R$ 9,95
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,39	R$ 9,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 55,14

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	R$ 10,00	R$ 19,40
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	R$ 10,39	R$ 0,86
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R$ 22,27	R$ 9,72
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R$ 3,83	R$ 21,55
					TOTAL Material:	R$ 51,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 24,40	R$ 29,08
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	R$ 29,83	R$ 177,78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 30,19	R$ 946,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	R$ 24,03	R$ 753,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.906,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	R$ 15,34	R$ 427,96
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 661,42	R$ 793,70
					TOTAL Serviço:	R$ 1.221,66

VALOR:	**3.234,97**
VALOR SEM ENCARGOS:	**2.447,81**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**787,16**
VALOR BDI (26.03%):	**842,06**
VALOR COM BDI:	**4.077,03**

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,05	R$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 10,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,31	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,31

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO	DATA : 28/04/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA	BDI : 26,03%	L.S. Mês: 63,32%
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026		

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2133

TOTAL Serviço: R$ 0,31

VALOR:	31,86
VALOR SEM ENCARGOS:	20,83
VALOR ENCARGOS (104.18%):	11,03
VALOR BDI (26.03%):	8,29
VALOR COM BDI:	40,15

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R$ 30,61	R$ 9,96

TOTAL Material: R$ 9,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R$ 31,86	R$ 14,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,42

VALOR:	24,38
VALOR SEM ENCARGOS:	19,39
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,99
VALOR BDI (26.03%):	6,34
VALOR COM BDI:	30,72

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,62	R$ 0,62
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16

TOTAL Serviço: R$ 0,78

VALOR:	0,78
VALOR SEM ENCARGOS:	0,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,20
VALOR COM BDI:	0,98

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,62	R$ 0,62
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91274	GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015					
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 9,48	R$ 9,48
					TOTAL Serviço:	R$ 11,04

VALOR:	**11,04**
VALOR SEM ENCARGOS:	**11,04**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**2,87**
VALOR COM BDI:	**13,91**

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 11.744,50	R$ 0,62
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,62

VALOR:	**0,62**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,62**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,16**
VALOR COM BDI:	**0,78**

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 11.744,50	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,16

VALOR:	**0,16**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,16**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,04**
VALOR COM BDI:	**0,20**

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 11.744,50	R$ 0,78

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

00001442	450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP					

TOTAL Equipamento: R$ 0,78

VALOR:	0,78
VALOR SEM ENCARGOS:	0,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,20
VALOR COM BDI:	0,98

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 6,59	R$ 9,48

TOTAL Material: R$ 9,48

VALOR:	9,48
VALOR SEM ENCARGOS:	9,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	2,46
VALOR COM BDI:	11,94

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13

TOTAL Serviço: R$ 0,73

VALOR:	0,73
VALOR SEM ENCARGOS:	0,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,19
VALOR COM BDI:	0,92

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,43	R$ 2,43

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

95275 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

TOTAL Serviço: R$ 3,62

VALOR:	**3,62**
VALOR SEM ENCARGOS:	**3,62**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,94**
VALOR COM BDI:	**4,56**

95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 9.375,87	R$ 0,60

TOTAL Equipamento: R$ 0,60

VALOR:	**0,60**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,60**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,15**
VALOR COM BDI:	**0.75**

95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 9.375,87	R$ 0,13

TOTAL Equipamento: R$ 0,13

VALOR:	**0,13**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,13**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,03**
VALOR COM BDI:	**0,16**

95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 9.375,87	R$ 0,46

TOTAL Equipamento: R$ 0,46

VALOR:	**0,46**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,46**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,11**
VALOR COM BDI:	**0,57**

95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,54000000	R$ 0,96	R$ 2,43

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MFL 2 137

TOTAL Especiais: R$ 2,43

VALOR:	2,43
VALOR SEM ENCARGOS:	2,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,63
VALOR COM BDI:	3,06

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	R$ 30,60	R$ 0,92
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	R$ 38,53	R$ 1,25
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	R$ 61,81	R$ 24,55
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	R$ 156,30	R$ 12,41

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 39,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	R$ 123,83	R$ 136,21

TOTAL Material: R$ 136,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 30,19	R$ 17,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85790000	R$ 24,03	R$ 20,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 37,87

VALOR:	213,21
VALOR SEM ENCARGOS:	194,03
VALOR ENCARGOS (104.18%):	19,18
VALOR BDI (26.03%):	55,49
VALOR COM BDI:	268,70

S02288 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07356S	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	ORSE	I	0,18000000	R$ 32,20	R$ 5,79
					TOTAL Material:	R$ 5,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 31,86	R$ 12,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 24,03	R$ 4,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,54

VALOR:	**23,33**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,32**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**6,01**
VALOR BDI (26.03%):	**6,07**
VALOR COM BDI:	**29,40**

S02323 PINTURA P/ PISO C/ APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS TINTA NOVACOR, CORES CERÂMICA, CONCRETO, VERDE OU AZUL - APLICAÇÃO C/ RÔLO - R1 (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02229	Tinta novacor piso ou similar	ORSE	I	0,07200000	R$ 9,24	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 31,86	R$ 6,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 24,03	R$ 4,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,17

VALOR:	**11,83**
VALOR SEM ENCARGOS:	**8,02**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,81**
VALOR BDI (26.03%):	**3,07**
VALOR COM BDI:	**14,90**

S02295 PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 03 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	1,00000000	R$ 25,56	R$ 25,56
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1,00000000	R$ 23,33	R$ 23,33
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R$ 10,56	R$ 10,56
					TOTAL Serviço:	R$ 59,45

VALOR:	**59,45**
VALOR SEM ENCARGOS:	**44,57**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**14,88**
VALOR BDI (26.03%):	**15,47**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR COM BDI: **74,92**

S01683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) (PT)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R$ 71,68	R$ 1,07
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R$ 16,77	R$ 0,83
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	R$ 7,82	R$ 15,64
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R$ 17,95	R$ 17,95
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R$ 14,02	R$ 56,08

TOTAL Material: R$ 91,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 32,74	R$ 13,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 24,03	R$ 9,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,70

VALOR:	**114,27**
VALOR SEM ENCARGOS:	**105,97**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**8,30**
VALOR BDI (26.03%):	**29,74**
VALOR COM BDI:	**144,01**

S00641 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R$ 5,20	R$ 5,20
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R$ 2,75	R$ 16,50
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R$ 2,66	R$ 31,92
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R$ 12,33	R$ 1,84

TOTAL Material: R$ 55,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 33,89	R$ 135,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R$ 24,03	R$ 120,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 255,71

VALOR:	**311,17**
VALOR SEM ENCARGOS:	**219,20**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**91,97**
VALOR BDI (26.03%):	**80,99**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR COM BDI: 392,16

S03297 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO (PT)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R$ 2,00	R$ 2,00
I02674S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	ORSE	m	6,00000000	R$ 5,23	R$ 31,38
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	R$ 2,66	R$ 47,88
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R$ 12,33	R$ 1,84
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R$ 10,29	R$ 10,29

TOTAL Material: R$ 93,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R$ 33,89	R$ 169,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,03	R$ 96,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 265,57

VALOR: 358,96
VALOR SEM ENCARGOS: 262,02
VALOR ENCARGOS (104,18%): 96,94
VALOR BDI (26,03%): 93,43
VALOR COM BDI: 452,39

S01199 PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00295	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	ORSE	un	2,00000000	R$ 0,44	R$ 0,88
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00950000	R$ 71,68	R$ 0,68
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,25000000	R$ 16,77	R$ 4,19
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,96	R$ 0,96
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,13500000	R$ 69,04	R$ 9,32
I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	7,00000000	R$ 4,12	R$ 28,84

TOTAL Material: R$ 44,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 30,19	R$ 10,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R$ 24,03	R$ 8,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,16

VALOR: 63,03
VALOR SEM ENCARGOS: 56,62

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2141

VALOR ENCARGOS (104.18%): 6,41
VALOR BDI (26.03%): 16,40
VALOR COM BDI: 79,43

S02282 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0.00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01332	Líquido selador acrílico	ORSE	l	0,20000000	R$ 6,59	R$ 1,31
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,50000000	R$ 0,96	R$ 0,48

TOTAL Material: R$ 1.79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 31,86	R$ 6,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 24,03	R$ 2,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 8.77

VALOR: 10,56
VALOR SEM ENCARGOS: 7,55
VALOR ENCARGOS (104.18%): 3,01
VALOR BDI (26.03%): 2,74
VALOR COM BDI: 13,30

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,79	R$ 28,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	R$ 26,12	R$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90

TOTAL Serviço: R$ 33,02

VALOR: 61,01
VALOR SEM ENCARGOS: 50,82
VALOR ENCARGOS (104.18%): 10,99
VALOR BDI (26.03%): 16,08
VALOR COM BDI: 77,89

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,79	R$ 28,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,12	R$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 32,65	R$ 32,65
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 61,84	R$ 61,84

TOTAL Serviço: R$ 127,51

VALOR:	**156,30**
VALOR SEM ENCARGOS:	**145,31**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,99**
VALOR BDI (26.03%):	**40,68**
VALOR COM BDI:	**196,98**

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 466.463,38	R$ 26,12

TOTAL Equipamento: R$ 26,12

VALOR:	**26,12**
VALOR SEM ENCARGOS:	**26,12**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**6,79**
VALOR COM BDI:	**32,91**

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 466.463,38	R$ 6,90

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 143

TOTAL Equipamento: R$ 6,90

VALOR:	6,90
VALOR SEM ENCARGOS:	6,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	1,79
VALOR COM BDI:	8,69

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 466.463,38	R$ 32,65

TOTAL Equipamento: R$ 32,65

VALOR:	32,65
VALOR SEM ENCARGOS:	32,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	8,49
VALOR COM BDI:	41,14

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 7,25	R$ 61,84

TOTAL Material: R$ 61,84

VALOR:	61,84
VALOR SEM ENCARGOS:	61,84
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	16,09
VALOR COM BDI:	77,93

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,72	R$ 28,72

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,55	R$ 31,55
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,52	R$ 8,52
					TOTAL Serviço:	R$ 40,07
					VALOR:	**68,79**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**57,83**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,96**
					VALOR BDI (26.03%):	**17,90**
					VALOR COM BDI:	**86,69**

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,72	R$ 28,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,55	R$ 31,55
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,52	R$ 8,52
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 39,49	R$ 39,49
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 69,23	R$ 69,23
					TOTAL Serviço:	R$ 148,79
					VALOR:	**177,51**
					VALOR SEM ENCARGOS:	**166,55**
					VALOR ENCARGOS (104.18%):	**10,96**
					VALOR BDI (26.03%):	**46,20**
					VALOR COM BDI:	**223,71**

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 592.078,81	R$ 31,55
					TOTAL Equipamento:	R$ 31,55

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

VALOR:	31,55
VALOR SEM ENCARGOS:	31,55
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	8,21
VALOR COM BDI:	39,76

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 592.078,81	R$ 8,52

TOTAL Equipamento: R$ 8,52

VALOR:	8,52
VALOR SEM ENCARGOS:	8,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	2,21
VALOR COM BDI:	10,73

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 592.078,81	R$ 39,49

TOTAL Equipamento: R$ 39,49

VALOR:	39,49
VALOR SEM ENCARGOS:	39,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	10,27
VALOR COM BDI:	49,76

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	R$ 7,25	R$ 69,23

TOTAL Material: R$ 69,23

VALOR:	69,23
VALOR SEM ENCARGOS:	69,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	18,02
VALOR COM BDI:	87,25

S00072 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 24,03	R$ 48,06

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 48,06

VALOR:	**48,06**
VALOR SEM ENCARGOS:	**32,04**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**16,02**
VALOR BDI (26.03%):	**12,51**
VALOR COM BDI:	**60,57**

S03318 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48900000	R$ 30,19	R$ 14,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48900000	R$ 24,03	R$ 11,75

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R$ 939,41	R$ 18,78

TOTAL Serviço: R$ 18,78

VALOR:	**45,29**
VALOR SEM ENCARGOS:	**35,30**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**9,99**
VALOR BDI (26.03%):	**11,78**
VALOR COM BDI:	**57,07**

S01908 REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 30,19	R$ 9,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 24,03	R$ 7,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R$ 724,39	R$ 14,48

TOTAL Serviço: R$ 14,48

VALOR:	**30,73**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2147

VALOR SEM ENCARGOS:	**24,36**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**6,37**
VALOR BDI (26.03%):	**7,99**
VALOR COM BDI:	**38,72**

S03316 REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35700000	R$ 30,19	R$ 10,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	R$ 24,03	R$ 8,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02500000	R$ 724,39	R$ 18,10

TOTAL Serviço: R$ 18,10

VALOR:	**37,40**
VALOR SEM ENCARGOS:	**29,79**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,61**
VALOR BDI (26.03%):	**9,73**
VALOR COM BDI:	**47,13**

S01456 REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,94000000	R$ 0,30	R$ 0,28
I06016S	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R$ 29,21	R$ 29,21

TOTAL Material: R$ 29,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	R$ 32,74	R$ 17,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	R$ 24,03	R$ 12,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 30,64

VALOR:	**60,13**
VALOR SEM ENCARGOS:	**48,94**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,19**
VALOR BDI (26.03%):	**15,65**
VALOR COM BDI:	**75,78**

S02624 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (M)

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R$ 30,19	R$ 2,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R$ 24,03	R$ 4,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00100000	R$ 764,61	R$ 0,76
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01100000	R$ 787,21	R$ 8,65

TOTAL Serviço: R$ 9,41

VALOR:	**16,50**
VALOR SEM ENCARGOS:	**13,23**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**3,27**
VALOR BDI (26.03%):	**4,29**
VALOR COM BDI:	**20,79**

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,44	R$ 29,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03

TOTAL Serviço: R$ 0,17

VALOR:	**29,61**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18,28**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,33**
VALOR BDI (26.03%):	**7,70**
VALOR COM BDI:	**37,31**

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,44	R$ 29,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14

91688	DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015					
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	MFL SINAPI 2149	H	1,00000000	R$ 0,03	R$ 0,03
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,30	R$ 1,30

TOTAL Serviço: R$ 1,57

VALOR:	**31,01**
VALOR SEM ENCARGOS:	**19,68**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,3**
VALOR BDI (26.03%):	**8,07**
VALOR COM BDI:	**39,08**

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 2.081,52	R$ 0,14

TOTAL Equipamento: R$ 0,14

VALOR:	**0,14**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,14**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,03**
VALOR COM BDI:	**0,17**

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.081,52	R$ 0,03

TOTAL Equipamento: R$ 0,03

VALOR:	**0,03**
VALOR SEM ENCARGOS:	**0,03**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**0,00**
VALOR COM BDI:	**0,03**

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 2.081,52	R$ 0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRENCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamento: R$ 0,10

VALOR:	0,10
VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,12

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,96	R$ 1,30

TOTAL Especiais: R$ 1,30

VALOR:	1,30
VALOR SEM ENCARGOS:	1,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,37	R$ 15,37

TOTAL Mão de Obra: R$ 15,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32

TOTAL Serviço: R$ 0,32

VALOR:	24,03
VALOR SEM ENCARGOS:	16,02
VALOR ENCARGOS (104.18%):	8,01
VALOR BDI (26.03%):	6,25
VALOR COM BDI:	30,28

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 4,75	R$ 0,15
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 264,23	R$ 264,23
					TOTAL Material:	R$ 264,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R$ 32,74	R$ 8,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08620000	R$ 24,03	R$ 2,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,02

VALOR:	**275,40**
VALOR SEM ENCARGOS:	**271,22**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,18**
VALOR BDI (26.03%):	**71,68**
VALOR COM BDI:	**347,08**

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,58	R$ 2,58
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,33	R$ 1,33
					TOTAL Material:	R$ 3,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13200000	R$ 27,49	R$ 3,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13200000	R$ 33,89	R$ 4,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,09

VALOR:	**12,00**
VALOR SEM ENCARGOS:	**9,01**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,99**
VALOR BDI (26.03%):	**3,12**
VALOR COM BDI:	**15,12**

S01726 SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50 X 1,00 X 0,60 M (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00545	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	ORSE	m3	1,08000000	R$ 198,00	R$ 213,84
					TOTAL Material:	R$ 213,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00165	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	ORSE	m2	4,80000000	R$ 171,62	R$ 823,77
S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,43200000	R$ 658,28	R$ 284,37
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	ORSE	m3	0,01200000	R$ 542,15	R$ 6,50
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,97000000	R$ 48,06	R$ 94,67
S00145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	ORSE	m2	1,62000000	R$ 128,06	R$ 207,45
S02658	Lastro de brita 3	ORSE	m3	0,22500000	R$ 202,63	R$ 45,59
					TOTAL Serviço:	R$ 1.462,35

VALOR:	**1.676,19**
VALOR SEM ENCARGOS:	**1.419,53**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**256,66**
VALOR BDI (26.03%):	**436,31**
VALOR COM BDI:	**2.112,50**

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,11	R$ 4,11
					TOTAL Material:	R$ 4,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 27,49	R$ 8,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 33,89	R$ 10,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,45

VALOR:	**23,56**
VALOR SEM ENCARGOS:	**16,36**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**7,20**
VALOR BDI (26.03%):	**6,13**
VALOR COM BDI:	**29,69**

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,67	R$ 21,67
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 21,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
				TOTAL Serviço:		R$ 0,18

VALOR:	**28,98**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,82**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,16**
VALOR BDI (26.03%):	**7,54**
VALOR COM BDI:	**36,52**

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,75	R$ 0,09
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 208,26	R$ 208,26
				TOTAL Material:		R$ 208,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 32,74	R$ 3,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 24,03	R$ 0,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,86

VALOR:	**212,21**
VALOR SEM ENCARGOS:	**210,75**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**1,46**
VALOR BDI (26.03%):	**55,23**
VALOR COM BDI:	**267,44**

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,44	R$ 29,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO	SINAPI	H	1,00000000	R$ 35,38	R$ 35,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

89029	OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014					
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,58	R$ 15,58

TOTAL Serviço: R$ 50,96

VALOR:	**80,40**
VALOR SEM ENCARGOS:	**69,07**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,33**
VALOR BDI (26.03%):	**20,92**
VALOR COM BDI:	**101,32**

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,44	R$ 29,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 35,38	R$ 35,38
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,58	R$ 15,58
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 63,26	R$ 63,26
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 75,69	R$ 75,69

TOTAL Serviço: R$ 189,91

VALOR:	**219,35**
VALOR SEM ENCARGOS:	**208,02**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,33**
VALOR BDI (26.03%):	**57,09**
VALOR COM BDI:	**276,44**

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R$ 1.137.770,75	R$ 35,38

TOTAL Equipamento: R$ 35,38

VALOR:	**35,38**
VALOR SEM ENCARGOS:	**35,38**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**9,20**
VALOR COM BDI:	**44,58**

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	R$ 1.137.770,75	R$ 15,58

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2155

TOTAL Equipamento:	R$ 15,58
VALOR:	**15,58**
VALOR SEM ENCARGOS:	**15,58**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**4,05**
VALOR COM BDI:	**19,63**

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	R$ 1.137.770,75	R$ 63,26

TOTAL Equipamento:	R$ 63,26
VALOR:	**63,26**
VALOR SEM ENCARGOS:	**63,26**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**16,46**
VALOR COM BDI:	**79,72**

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	R$ 7,25	R$ 75,69

TOTAL Material:	R$ 75,69
VALOR:	**75,69**
VALOR SEM ENCARGOS:	**75,69**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR BDI (26.03%):	**19,70**
VALOR COM BDI:	**95,39**

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%
BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00043464	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,95	R$ 21,95

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25

TOTAL Serviço: R$ 0,25

VALOR:	**29,44**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18,11**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**11,33**
VALOR BDI (26.03%):	**7,66**
VALOR COM BDI:	**37,10**

S00234 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM (M2)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	ORSE	cj	1,42000000	R$ 0,27	R$ 0,38
I04299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	un	1,42000000	R$ 1,48	R$ 2,10
I02193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	ORSE	m2	1,17000000	R$ 21,63	R$ 25,30

TOTAL Material: R$ 27,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R$ 29,76	R$ 6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R$ 24,03	R$ 5,28

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,82

VALOR:	**39,60**
VALOR SEM ENCARGOS:	**35,42**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**4,18**
VALOR BDI (26.03%):	**10,30**
VALOR COM BDI:	**49,90**

S01532 TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM (M)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	0,17000000	R$ 3,16	R$ 0,53
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,02300000	R$ 62,86	R$ 1,44
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R$ 14,02	R$ 14,16
					TOTAL Material:	R$ 16,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R$ 32,74	R$ 17,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R$ 24,03	R$ 12,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,51

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2157

VALOR:	45,64
VALOR SEM ENCARGOS:	34,86
VALOR ENCARGOS (104.18%):	10,78
VALOR BDI (26.03%):	11,88
VALOR COM BDI:	57,52

S01216 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1/2" (M)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,35000000	R$ 0,30	R$ 0,10
I09856S	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	ORSE	m	1,01000000	R$ 7,89	R$ 7,96
					TOTAL Material:	R$ 8,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 32,74	R$ 3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 24,03	R$ 2,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R$ 6,81	R$ 6,87
					TOTAL Serviço:	R$ 6,87

VALOR:	21,17
VALOR SEM ENCARGOS:	17,12
VALOR ENCARGOS (104.18%):	4,05
VALOR BDI (26.03%):	5,51
VALOR COM BDI:	26,68

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45

SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — L.S. Hora: 104,18%

BDI : 26,03% — L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIJRB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10

TOTAL Serviço: R$ 0,55

VALOR:	0,55
VALOR SEM ENCARGOS:	0,55
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,69

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49

TOTAL Serviço: R$ 1,39

VALOR:	1,39
VALOR SEM ENCARGOS:	1,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,36
VALOR COM BDI:	1,75

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 3.581,62	R$ 0,45

TOTAL Equipamento: R$ 0,45

VALOR:	0,45
VALOR SEM ENCARGOS:	0,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,56

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 3.581,62	R$ 0,10

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2159

TOTAL Equipamento: R$ 0,10

VALOR:	0,10
VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,12

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 3.581,62	R$ 0,35

TOTAL Equipamento: R$ 0,35

VALOR:	0,35
VALOR SEM ENCARGOS:	0,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,44

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,96	R$ 0,49

TOTAL Especiais: R$ 0,49

VALOR:	0,49
VALOR SEM ENCARGOS:	0,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.03%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,61

S02085 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 04 (UN)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06138S	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	ORSE	un	1,00000000	R$ 8,91	R$ 8,91
I00230	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	ORSE	un	1,00000000	R$ 27,11	R$ 27,11
I10420S	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	ORSE	un	1,00000000	R$ 201,41	R$ 201,41
I01030S	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	ORSE	un	1,00000000	R$ 46,03	R$ 46,03
I06141S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R$ 5,08	R$ 5,08
I00669	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	ORSE	cj	1,00000000	R$ 26,28	R$ 26,28
I02306	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga	ORSE	un	1,00000000	R$ 34,65	R$ 34,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora: 104,18%*

BDI : 26,03% — *L.S. Mês: 63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

I02306 (akros ou similar)

TOTAL Material: R$ 349,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	R$ 32,74	R$ 75,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	R$ 24,03	R$ 55,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 130,56

VALOR:	**480,03**
VALOR SEM ENCARGOS:	**432,31**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**47,72**
VALOR BDI (26.03%):	**124,95**
VALOR COM BDI:	**604,98**

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R$ 4,75	R$ 0,22
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 83,12	R$ 83,12

TOTAL Material: R$ 83,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	R$ 32,74	R$ 5,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	R$ 24,03	R$ 1,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,00

VALOR:	**90,34**
VALOR SEM ENCARGOS:	**87,69**
VALOR ENCARGOS (104.18%):	**2,65**
VALOR BDI (26.03%):	**23,51**
VALOR COM BDI:	**113,85**

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362

Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:17:20 -03'00'

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:13:04 -03'00'

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

G7 SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1.292,33	R$ 182,90	R$ 236.367,16	13,70%	13,70%	A
CPU 006 - STLTD	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS. REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR. COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=6M.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	27,00	R$ 4.698,15	R$ 126.850,05	7,35%	21,04%	A
87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.292,33	R$ 94,72	R$ 122.409,50	7,09%	28,14%	A
94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	1.519,69	R$ 76,44	R$ 116.165,10	6,73%	34,87%	A
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	1.519,69	R$ 75,99	R$ 115.481,24	6,69%	41,56%	A
CPU - 001 STLTD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CPU - 001	SERVIÇO	MES	8,00	R$ 13.839,60	R$ 110.716,80	6,41%	47,97%	A
104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	897,85	R$ 103,93	R$ 93.313,55	5,41%	53,38%	B
103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	298,70	R$ 235,15	R$ 70.239,30	4,07%	57,45%	B
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	531,40	R$ 123,20	R$ 65.468,48	3,79%	61,24%	B
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	586,84	R$ 75,34	R$ 44.212,53	2,56%	63,81%	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	363,99	R$ 120,81	R$ 43.973,63	2,55%	66,35%	B
105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	330,90	R$ 104,90	R$ 34.711,41	2,01%	68,36%	B
S07679	LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	ORSE	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 2.435,95	R$ 31.667,35	1,83%	70,20%	B
93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3XKM	9.642,70	R$ 3,28	R$ 31.628,06	1,83%	72,03%	B
CPU - 100 STLTD	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	CPU - 100	SERVIÇO	UND	1,00	R$ 30.001,23	R$ 30.001,23	1,74%	73,77%	B
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVIÇO	M2	394,40	R$ 70,36	R$ 27.749,98	1,61%	75,38%	B
S03223	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	R$ 1.348,73	R$ 22.928,41	1,33%	76,71%	B
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	15,13	R$ 1.453,26	R$ 21.987,82	1,27%	77,98%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	141,42	R$ 139,18	R$ 19.682,84	1,14%	79,12%	B
88197	EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SIURB	MATERIAL	UN	1,00	R$ 19.020,93	R$ 19.020,93	1,10%	80,22%	C
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	45,50	R$ 330,47	R$ 15.036,38	0,87%	81,09%	C
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	394,40	R$ 37,43	R$ 14.762,39	0,86%	81,95%	C
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	964,27	R$ 11,25	R$ 10.848,04	0,63%	82,58%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.077,60	R$ 9,64	R$ 10.388,06	0,60%	83,18%	C
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	105,73	R$ 98,13	R$ 10.375,28	0,60%	83,78%	C
S11387	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 3.402,92	R$ 10.208,76	0,59%	84,37%	C
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	394,40	R$ 24,00	R$ 9.465,60	0,55%	84,92%	C
S10234	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	SERVIÇO	M2	189,44	R$ 45,09	R$ 8.541,85	0,49%	85,42%	C
S05088	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	ORSE	SERVIÇO	M2	25,00	R$ 315,93	R$ 7.898,25	0,46%	85,87%	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.229,72	R$ 3,54	R$ 7.893,21	0,46%	86,33%	C
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	478,40	R$ 15,48	R$ 7.405,63	0,43%	86,76%	C
S13195	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 3.572,55	R$ 7.145,10	0,41%	87,17%	C
98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M²	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 6.798,33	R$ 6.798,33	0,39%	87,57%	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	116,10	R$ 57,93	R$ 6.725,67	0,39%	87,96%	C
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	8,00	R$ 834,44	R$ 6.675,52	0,39%	88,34%	C
S13677	PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 832,84	R$ 6.662,72	0,39%	88,73%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2182

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	52,99	R$ 118,84	R$ 6.297,33	0,36%	89,10%	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	318,23	R$ 19,55	R$ 6.221,40	0,36%	89,46%	C
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	466,10	R$ 13,19	R$ 6.147,86	0,36%	89,81%	C
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	13,00	R$ 469,87	R$ 6.108,31	0,35%	90,17%	C
CPU - 002 - STLTD	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CPU - 002 -	SERVIÇO	UND	1,00	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97	0,34%	90,51%	C
CPU - 002 - STLTD	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CPU - 002 -	SERVIÇO	UND	1,00	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97	0,34%	90,85%	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,30	R$ 923,68	R$ 5.819,18	0,34%	91,18%	C
92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	41,85	R$ 138,26	R$ 5.786,18	0,34%	91,52%	C
S12214	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	ORSE	SERVIÇO	UN	11,00	R$ 514,53	R$ 5.659,83	0,33%	91,85%	C
98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 5.430,30	R$ 5.430,30	0,31%	92,16%	C
103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 5.182,69	R$ 5.182,69	0,30%	92,46%	C
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	3,50	R$ 1.428,32	R$ 4.999,12	0,29%	92,75%	C
S02440	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 4.978,31	R$ 4.978,31	0,29%	93,04%	C
S09160	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 4.918,00	R$ 4.918,00	0,28%	93,33%	C
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 4.513,00	R$ 4.513,00	0,26%	93,59%	C
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	190,00	R$ 20,99	R$ 3.988,10	0,23%	93,82%	C
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 484,28	R$ 3.874,24	0,22%	94,04%	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	195,20	R$ 19,14	R$ 3.736,13	0,22%	94,26%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	3,29	R$ 1.116,90	R$ 3.674,60	0,21%	94,47%	C
S00650	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	ORSE	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 91,38	R$ 3.655,20	0,21%	94,68%	C
103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 3.562,70	R$ 3.562,70	0,21%	94,89%	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	203,50	R$ 17,44	R$ 3.549,04	0,21%	95,10%	C
S02406	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 3.530,98	R$ 3.530,98	0,20%	95,30%	C
S11562	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	ORSE	SERVIÇO	UN	19,00	R$ 175,83	R$ 3.340,77	0,19%	95,49%	C
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	586,84	R$ 4,95	R$ 2.904,86	0,17%	95,66%	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.292,33	R$ 2,10	R$ 2.713,89	0,16%	95,82%	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	414,50	R$ 6,47	R$ 2.681,82	0,16%	95,97%	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	105,40	R$ 25,04	R$ 2.639,22	0,15%	96,13%	C
102616	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 2.615,47	R$ 2.615,47	0,15%	96,28%	C
86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 1.286,82	R$ 2.573,64	0,15%	96,43%	C
103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 2.495,69	R$ 2.495,69	0,14%	96,57%	C
S01857	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	ORSE	SERVIÇO	M2	8,64	R$ 272,06	R$ 2.350,60	0,14%	96,71%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	366,80	R$ 6,25	R$ 2.292,50	0,13%	96,84%	C
S09416	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 2.212,36	R$ 2.212,36	0,13%	96,97%	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	394,40	R$ 5,33	R$ 2.102,15	0,12%	97,09%	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	71,30	R$ 28,52	R$ 2.033,48	0,12%	97,21%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2164

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	UN	200,00	R$ 10,08	R$ 2.016,00	0,12%	97,33%	C
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	20,10	R$ 99,03	R$ 1.990,50	0,12%	97,44%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.229,72	R$ 0,86	R$ 1.917,56	0,11%	97,55%	C
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	22,34	R$ 82,09	R$ 1.833,89	0,11%	97,66%	C
100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 910,56	R$ 1.821,12	0,11%	97,76%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,00	R$ 585,80	R$ 1.757,40	0,10%	97,87%	C
S11334	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 865,66	R$ 1.731,32	0,10%	97,97%	C
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	363,99	R$ 3,88	R$ 1.412,28	0,08%	98,05%	C
CPU 007 - STLD	ATERRO DE AREIA PARA PLAYGROUND	CPU 007 -	SERVIÇO	M3	6,05	R$ 231,69	R$ 1.401,72	0,08%	98,13%	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	56,00	R$ 24,48	R$ 1.370,88	0,08%	98,21%	C
00000400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	327,00	R$ 3,93	R$ 1.285,11	0,07%	98,28%	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	60,80	R$ 19,55	R$ 1.188,64	0,07%	98,35%	C
105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	18,20	R$ 65,06	R$ 1.184,09	0,07%	98,42%	C
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	22,34	R$ 52,68	R$ 1.176,87	0,07%	98,49%	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,28	R$ 907,55	R$ 1.161,66	0,07%	98,56%	C
S07996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 383,34	R$ 1.150,02	0,07%	98,62%	C
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	72,00	R$ 15,32	R$ 1.103,04	0,06%	98,69%	C
101513	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 1.062,77	R$ 1.062,77	0,06%	98,75%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 2165

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
S08894	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	ORSE	SERVIÇO	UN	12,00	R$ 82,12	R$ 985,44	0,06%	98,81%	C
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	84,30	R$ 11,01	R$ 928,14	0,05%	98,86%	C
103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 152,81	R$ 916,86	0,05%	98,91%	C
C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2")	SEINFRA	SERVIÇO	UN	7,00	R$ 130,44	R$ 913,08	0,05%	98,97%	C
105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	13,60	R$ 66,50	R$ 904,40	0,05%	99,02%	C
S02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M2	531,40	R$ 1,70	R$ 903,38	0,05%	99,07%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 426,37	R$ 852,74	0,05%	99,12%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	61,70	R$ 13,51	R$ 833,57	0,05%	99,17%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	330,90	R$ 2,23	R$ 737,91	0,04%	99,21%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	14,95	R$ 47,77	R$ 714,16	0,04%	99,25%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	20,06	R$ 35,37	R$ 709,52	0,04%	99,29%	C
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	20,10	R$ 32,17	R$ 646,62	0,04%	99,33%	C
C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 313,36	R$ 626,72	0,04%	99,37%	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 267,44	R$ 534,88	0,03%	99,40%	C
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R$ 34,31	R$ 514,65	0,03%	99,43%	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	15,00	R$ 34,28	R$ 514,20	0,03%	99,46%	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 494,83	R$ 494,83	0,03%	99,49%	C
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 238,42	R$ 476,84	0,03%	99,51%	C
00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	101,00	R$ 4,51	R$ 455,51	0,03%	99,54%	C
106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	531,40	R$ 0,80	R$ 425,12	0,02%	99,57%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 21666

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R$ 17,50	R$ 420,00	0,02%	99,59%	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	27,80	R$ 13,05	R$ 362,79	0,02%	99,61%	C
COMP-15352519	ART CREA - MA - 2026	COMP-	GERAL	UND	1,00	R$ 359,92	R$ 359,92	0,02%	99,63%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R$ 44,81	R$ 358,48	0,02%	99,65%	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 111,88	R$ 335,64	0,02%	99,67%	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 155,96	R$ 311,92	0,02%	99,69%	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 152,44	R$ 304,88	0,02%	99,71%	C
S09174	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 295,25	R$ 295,25	0,02%	99,72%	C
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R$ 15,77	R$ 283,86	0,02%	99,74%	C
S00946	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	ORSE	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 27,60	R$ 276,00	0,02%	99,76%	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	R$ 11,64	R$ 256,08	0,01%	99,77%	C
S13782	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 226,53	R$ 226,53	0,01%	99,78%	C
S07611	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 105,38	R$ 210,76	0,01%	99,80%	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	15,00	R$ 14,05	R$ 210,75	0,01%	99,81%	C
S04429	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 209,57	R$ 209,57	0,01%	99,82%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 20,42	R$ 204,20	0,01%	99,83%	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 64,13	R$ 192,39	0,01%	99,84%	C
S04282	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 73,91	R$ 147,82	0,01%	99,85%	C
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 73,75	R$ 147,50	0,01%	99,86%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MTL 2167

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	5,60	R$ 26,31	R$ 147,34	0,01%	99,87%	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 36,41	R$ 145,64	0,01%	99,88%	C
95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 71,73	R$ 143,46	0,01%	99,89%	C
89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R$ 13,90	R$ 139,00	0,01%	99,89%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	5,00	R$ 27,53	R$ 137,65	0,01%	99,90%	C
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 63,38	R$ 126,76	0,01%	99,91%	C
104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 57,05	R$ 114,10	0,01%	99,92%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 53,78	R$ 107,56	0,01%	99,92%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 49,71	R$ 99,42	0,01%	99,93%	C
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 24,41	R$ 97,64	0,01%	99,93%	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	366,00	R$ 0,25	R$ 91,50	0,01%	99,94%	C
103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 30,34	R$ 91,02	0,01%	99,94%	C
S01010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4"	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 44,08	R$ 88,16	0,01%	99,95%	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R$ 42,56	R$ 85,12	0,00%	99,95%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 19,59	R$ 78,36	0,00%	99,96%	C
89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 36,24	R$ 72,48	0,00%	99,96%	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 35,46	R$ 70,92	0,00%	99,97%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 21.68

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 33,83	R$ 67,66	0,00%	99,97%	C
S01583	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 31,12	R$ 62,24	0,00%	99,98%	C
S01344	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2"	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 20,35	R$ 61,05	0,00%	99,98%	C
103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R$ 18,07	R$ 54,21	0,00%	99,98%	C
S01000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 24,48	R$ 48,96	0,00%	99,98%	C
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R$ 10,54	R$ 42,16	0,00%	99,99%	C
S01672	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 20,50	R$ 41,00	0,00%	99,99%	C
S01357	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º CURTA PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA/BOLSA, Ø = 40MM	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 16,40	R$ 32,80	0,00%	99,99%	C
S01291	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R$ 16,35	R$ 32,70	0,00%	99,99%	C
91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 26,89	R$ 26,89	0,00%	99,99%	C
C0678	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD.	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 22,73	R$ 22,73	0,00%	100,00%	C
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 20,45	R$ 20,45	0,00%	100,00%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	1,06	R$ 16,15	R$ 17,12	0,00%	100,00%	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R$ 9,51	R$ 9,51	0,00%	100,00%	C
S09924	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	ORSE	SERVIÇO	UN	6,00	R$ 1,36	R$ 8,16	0,00%	100,00%	C
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 1,00	R$ 5,00	0,00%	100,00%	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 3,66	R$ 3,66	0,00%	100,00%	C
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R$ 0,07	R$ 0,70	0,00%	100,00%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
2169

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Subtotal até 100,00%%	**R$ 1.725.911,74**
Outros	**-R$ 0,23**
Valor total do Orçamento	**R$ 1.725.911,51**

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:13:24 -03'00'

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362

Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:17:40 -03'00'

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 9180

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4.402,26	R$ 21,31	R$ 93.812,27	6,85%	5,44%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5.996,42	R$ 15,37	R$ 92.164,94	6,73%	13,58%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	78.677,59	R$ 1,10	R$ 86.545,35	6,32%	19,90%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	17.245,41	R$ 4,23	R$ 72.948,09	5,33%	25,22%	A
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	MATERIAL	M	1.527,29	R$ 42,14	R$ 64.359,94	4,70%	29,92%	A
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	507,38	R$ 119,97	R$ 60.870,38	4,44%	34,37%	A
INS-07857359	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LUMINÁRIA DE 2 PÉTALAS H=6M	INS-	MATERIAL	UND	27,00	R$ 2.178,00	R$ 58.806,00	4,29%	38,66%	A
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	85,56	R$ 614,29	R$ 52.557,76	3,84%	42,50%	A
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	1.247,02	R$ 38,02	R$ 47.411,85	3,46%	45,96%	A
00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	MATERIAL	M2	533,42	R$ 78,52	R$ 41.884,09	3,06%	49,02%	A
I01340	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	54,00	R$ 550,69	R$ 29.737,26	2,17%	51,19%	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.062,05	R$ 26,88	R$ 28.547,85	2,08%	53,27%	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.324,52	R$ 21,31	R$ 28.225,50	2,06%	55,33%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	177,41	R$ 158,40	R$ 28.101,50	2,05%	57,39%	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	MATERIAL	L	3.715,13	R$ 7,25	R$ 26.934,71	1,97%	59,35%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	17.245,41	R$ 1,43	R$ 24.660,94	1,80%	61,15%	B
I07179	LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	13,00	R$ 1.802,95	R$ 23.438,35	1,71%	62,86%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.061,45	R$ 21,31	R$ 22.619,58	1,65%	64,52%	B
88197	EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SIURB	MATERIAL	UN	1,00	R$ 15.092,39	R$ 15.092,39	1,10%	65,62%	B
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	20,55	R$ 731,15	R$ 15.024,32	1,10%	66,71%	B
00007270	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	16.912,39	R$ 0,83	R$ 14.037,29	1,02%	67,74%	B

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	MATERIAL	L	188,96	R$ 71,48	R$ 13.507,04	0,99%	68,73%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	626,70	R$ 21,31	R$ 13.354,89	0,98%	69,70%	B
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	27.138,93	R$ 0,47	R$ 12.755,30	0,93%	70,63%	B
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	MATERIAL	L	118,31	R$ 107,63	R$ 12.733,38	0,93%	71,56%	B
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,018692031644 2056	R$ 656.659,44	R$ 12.274,30	0,90%	72,46%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	16.670,41	R$ 0,60	R$ 10.002,25	0,73%	73,19%	B
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	213,04	R$ 46,34	R$ 9.872,43	0,72%	73,91%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	618,11	R$ 15,96	R$ 9.865,07	0,72%	74,63%	B
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	499,11	R$ 18,30	R$ 9.133,63	0,67%	75,30%	B
00033939	ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	75,62	R$ 117,51	R$ 8.886,49	0,65%	75,95%	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	779,71	R$ 10,93	R$ 8.522,28	0,62%	76,57%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5.883,18	R$ 1,39	R$ 8.177,62	0,60%	77,16%	B
00037514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,022264992042	R$ 360.000,00	R$ 8.015,40	0,59%	77,75%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.061,03	R$ 1,31	R$ 7.939,95	0,58%	78,33%	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	1.048,40	R$ 7,45	R$ 7.810,54	0,57%	78,90%	B
I12249	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO	ORSE	MATERIAL	UN	3,00	R$ 2.549,85	R$ 7.649,55	0,56%	79,46%	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	44,05	R$ 160,46	R$ 7.068,91	0,52%	79,97%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	273,78	R$ 24,52	R$ 6.713,15	0,49%	80,46%	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.339,89	R$ 4,40	R$ 5.895,51	0,43%	80,90%	C
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	MATERIAL	UN	129,23	R$ 44,65	R$ 5.770,25	0,42%	81,32%	C
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	727,98	R$ 7,77	R$ 5.656,40	0,41%	81,73%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	255,72	R$ 21,95	R$ 5.613,07	0,41%	82,14%	C
I13976	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R$ 2.732,46	R$ 5.464,92	0,40%	82,54%	C

G7 SERVICOS LTDA
CNPJ: 53.733.859/0001-76
RUA DR. JOSE BURNETH, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA
EMAIL: G7.SERVI1998@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 2178

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	8,00	R$ 662,10	R$ 5.296,80	0,39%	82,93%	C
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	M	3.230,82	R$ 1,62	R$ 5.233,94	0,38%	83,31%	C
I14485	PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS)	ORSE	MATERIAL	UN	8,00	R$ 648,69	R$ 5.189,52	0,38%	83,69%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.061,03	R$ 0,78	R$ 4.727,60	0,35%	84,03%	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	191,45	R$ 24,43	R$ 4.677,24	0,34%	84,37%	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	182,00	R$ 25,10	R$ 4.568,07	0,33%	84,71%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	212,00	R$ 21,31	R$ 4.517,79	0,33%	85,04%	C
I01920	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W AFP	ORSE	MATERIAL	UN	54,00	R$ 82,07	R$ 4.431,78	0,32%	85,36%	C
00043447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R$ 839,59	R$ 4.197,95	0,31%	85,67%	C
00020211	VIGA APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	124,09	R$ 32,72	R$ 4.060,30	0,30%	85,96%	C
I01043	GANGORRA COM 3 PRANCHAS, EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 3.950,10	R$ 3.950,10	0,29%	86,25%	C
00042431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R$ 3.949,94	R$ 3.949,94	0,29%	86,54%	C
I0508	CERA	SEINFRA	MATERIAL	KG	193,85	R$ 19,80	R$ 3.838,22	0,28%	86,82%	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	89,78	R$ 42,72	R$ 3.835,26	0,28%	87,10%	C
I09455	BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R$ 3.740,23	R$ 3.740,23	0,27%	87,37%	C
I00081	AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM	ORSE	MATERIAL	KG	412,13	R$ 8,91	R$ 3.672,05	0,27%	87,64%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5.883,18	R$ 0,61	R$ 3.588,74	0,26%	87,90%	C
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	MATERIAL	KG	174,15	R$ 20,42	R$ 3.556,14	0,26%	88,16%	C
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	164,22	R$ 21,52	R$ 3.534,09	0,26%	88,42%	C
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,00	R$ 264,41	R$ 3.437,33	0,25%	88,67%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	184,49	R$ 18,35	R$ 3.385,36	0,25%	88,92%	C

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MTL 2173

TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIARIO DE N° 002

Contém o presente livro 11 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 11 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma **G7 SERVIÇOS LTDA**, estabelecida no(a) R Dr. José Burneth, nº 40, bairro Centro, CEP 65390-000, cidade Santa Luzia, estado MA, inscrita no **C.N.P.J. 53.733.859/0001-76** e registrada no(a) na junta comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 212.0148205-1** por despacho de *31/01/2024*.

Santa Luzia-MA, 31 de Dezembro de 2025

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF n.º 612.814.663-52
Sócio-administrador

CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
CRC/MA n.º 015324/O
Contador

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2175

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G7 SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61271580365	CARLOS WEVERTON LIMA SILVA
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2026 07:21 SOB Nº 20260077747.
PROTOCOLO: 260077747 DE 21/01/2026. NIRE: 21201482051.
G7 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/01/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2176

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12601325191 em 22/01/2026, protocolo 260077747. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G7 SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201482051
CNPJ:	53733859000176
Munícipio:	Santa Luzia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61271580365	CARLOS WEVERTON LIMA SILVA	MA015324
61281466352	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2026 07:21 SOB N° 20260077747.
PROTOCOLO: 260077747 DE 21/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12601325191. NIRE: 21201482051.
G7 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/01/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2174

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Carlos Weverton Lima Silva
REGISTRO..... : MA-015324/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.715.803-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/04/2026 as 14:31:41.
Válido até: 31/05/2026.
Código de Controle: 3096399.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 950064/2026
Emissão: 11/04/2026
Validade: 08/10/2026
Chave: x376A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G7 SERVICOS LTDA

CNPJ: 53.733.859/0001-76

Registro: 0005557801

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 27/10/2025

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Endereço Matriz: RUA R DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA, MA, 65939000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/12/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000555795DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR

Registro: 1117047873

CPF: ***.658.953-**

Data Início: 30/12/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 950064/2026
Emissão: 11/04/2026
Validade: 08/10/2026
Chave: x376A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: CICERO VERAS MORAES
CPF: ***.785.153-**
Função: SÓCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x376A
Impresso em: 11/04/2026 às 22:02:17 por: adapt, ip: 189.89.13.195

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 950063/2026
Emissão: 11/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 6D6zW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Registro: 1117047873
CPF: ***.658.953-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/12/2017

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituiçao de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em *crime previsto no* Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: G7 SERVICOS LTDA
Registro: 0005557801
CNPJ: 53.733.859/0001-76
Data Início: 30/12/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: C. F. M. DE MENEZES CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
Registro: 0005421497
CNPJ: 20.314.565/0001-50
Data Início: 28/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005494869
CNPJ: 51.246.782/0001-84
Data Início: 17/12/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **G7 SERVICOS LTDA, escrita no CNPJ: 53.733.859/0001-76** com sede na **RUA DR JOSE BURNETT, Nº 40, CENTRO, SANTA LUZIA - MA,** representada nesta ocasião por seu sócio: **GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA,** R.G. n.º **0468670820121 SSP-MA**, C.P.F. n.º **612.814.663-52** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **ANTÔNIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, C.P.F. n.º **605.658.953-62**, com título profissional **Engenheiro Civil**, Cart. CREA/ n.º **1117047873MA**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas semanais.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários-mínimos mensais $ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8º - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Santa Luzia – MA.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Santa Luzia, 24 de dezembro de 2025.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Contratante

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIC
Data: 24/12/2025 20:19:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratado

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20251006142

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1117047873**
Registro: **1117047873MA**

2. Contratante

Contratante: **G7 SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **53.733.859/0001-76**
RUA R DR JOSE BURNET Nº: **40**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA LUZIA** UF: **MA** CEP: **65390000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**
RUA DR JOSE BURNET Nº: **40**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA LUZIA** UF: **MA** CEP: **65390000**
Data de Início: **24/12/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO/FUNÇÃO PARA EXERCER O CARGO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA G7 SERVIÇOS LTDA, COM ATRIBUIÇÕES NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ABRANGENDO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, BEM COMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS ATOS, CONTRATOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DO SISTEMA CREA/CONFEA..

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
RNP: 1117047873
Data: 26/12/2025 12:16:25

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR - CPF: *.658.953-****
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

G7 SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **24/12/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8306709531**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WzZ8d
Impresso em: 26/12/2025 às 12:16:25 por: , ip: 45.238.239.110

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
928856/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR**
Registro: **1117047873MA** RNP: **1117047873**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250865722** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2025 Baixada em: 16/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tufilândia** CPF/CNPJ: **01.612.631/0001-24**
Endereço do contratante: TRAVESSA TV DO MERCADO Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: TUFILÂNDIA UF: MA CEP: 65378000
Contrato: 157/2024 Celebrado em: 04/10/2024
Valor do contrato: R$ 416.993,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Centro dos Limas Nº: SN
Complemento: Bairro: povoado
Cidade: TUFILÂNDIA UF: MA CEP: 65378000
Coordenadas Geográficas: -3.783178, -45.581821
Data de início: 17/12/2024 Conclusão efetiva: 04/04/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tufilândia CPF/CNPJ: 01.612.631/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 10.50 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 67.20 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 4.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 940.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 140.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 140.00 metro;

Observações

ART referente a construção de um praça no povoado Centro dos Limas no município de Tufilândia - MA. CONTRATO Nº 157/2024

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6 COMPLETO, 8.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

928856/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 928856/2025
17/06/2025, 09:49
8W57Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8W57Z

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Tufilândia, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.631/0001-24 com sede na Rua do Comercio, nº 191, Centro – Tufilândia /MA, neste ato representado pelo este ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças Sr. Jheymison Carlos dos Santos Pereira, RG: 0287951120053 GEJUSPC/MA CPF: 038.008.883-51, nomeado pela Portaria nº 02, de 04 de janeiro de 2021, ATESTA para devido fins e a quem possa a interessar, que a empresa FC SERVICOS E EMPRENDIMENTOS, CNPJ Nº 51.246.782/0001-84, com sede na TV DOM PEDRO II SN, CENTRO, Santa Luzia -MA, através do Profissional ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA 1117047873MA, com ART registrada sob o número MA20250865722, executou satisfatoriamente de acordo com as exigências do cliente e em conformidade com as normas técnicas os serviços descritos abaixo.

1- Dados da Obra/Serviço:
Contrato nº 157/2024 - Objeto: Construção de um praça no povoado Centro dos Limas no município de Tufilândia – MA

Local da Obra: Povoado Centro dos Limas, no Município de Tufilândia / MA.
Período de Execução: 17/12/2024 a 04/04/2025

2- Dados do Contratante:
Prefeitura Municipal de Tufilândia, CNPJ/MF nº 01.612.631/0001-24

3- Dados da Contratada:
FC SERVICOS E EMPRENDIMENTOS, CNPJ Nº 51.246.782/0001-84

4- Dados do Responsável Técnico:
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
Crea 1117047873MA
Período Início e Término da Participação do Profissional na Obra/Serviço: 17/12/2024 a 04/04/2025

5- Serviço Executado:
- Planilha em Anexo

JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351
Assinado de forma digital por JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351
Dados: 2025.05.15 09:58:01 -03'00'

Prefeitura Municipal de Tufilândia
CNPJ : 01.612.631/0001-24
Rua do Comercio, 191 – Centro – Tufilândia / MA – Cep: 65.387-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928856/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 928856/2025
04/03/2026, 17:43
Chave de Impressão: 8W57Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2025 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6
1.2	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1
2			**ADM DE OBRA**		
2.1	CPU-071	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6
3			**PAVIMENTAÇÕES**		
3.1			**ESCAVAÇÕES**		
3.1.1	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	4,2
3.1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,1
3.2			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO**		
3.2.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	940
3.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	140
3.2.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140
3.2.4	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	2
4			**ALVENARIAS**		
4.1			**MURETA PLAYGROUND**		
4.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,5
4.1.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	27,3
4.1.3	12352	ORSE	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m²	27,3
5			**REVESTIMENTOS**		

JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351 Assinado de forma digital por JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351 Dados: 2025.05.15 09:58:19 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928856/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 928856/2025
04/03/2026, 17:43
Chave de Impressão: BW57Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2025 e contém 4 folhas.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2187

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

5.1			**MURETA PLAYGROUND**		
5.1.1	7172	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	27,3
6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	C3625	SEINFRA	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	5
6.2	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10
6.3	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10
6.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
6.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5
6.6	00001049	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1
6.7	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	70
6.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
6.9	3249	ORSE	Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG Kg	Kg	60
6.10	2975	ORSE	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	5
7			**PINTURA**		
7.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	940
8			**URBANIZAÇAO**		
8.1	2395	ORSE	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m²	100,76
8.2	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l. com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2
8.3	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	5
8.4	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1

Prefeitura Municipal de Tufilândia
CNPJ : 01.612.631/0001-24
Rua do Comercio, 191 – Centro – Tufilândia / MA – Cep: 65.387-000

JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351
Assinado de forma digital por JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351 Dados: 2025.05.15 09:58:33 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928856/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 928356/2025
04/03/2026, 17:43
Chave de Impressão: 8W57Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2025 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

8.5	9158	ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1
8.6	2440	ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1
8.7	12037	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	67,2
9			**LIMPEZA**		
9.1	CPU-032	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	940

Tufilândia - MA, 14 de Maio de 2025.

JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351

Assinado de forma digital por JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA:03800888351
Dados: 2025.05.15 09:54:03 -03'00'

JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
CREA MA 111684316-1
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928856/2025, emitida em 17/06/2025

Certidão nº 928856/2025
04/03/2026, 17:43
Chave de Impressão: 8W57Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/06/2025 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/03/2026, às 17:43.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839852/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR**
Registro: **1117047873MA** RNP: **1117047873**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190289168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2019 Baixada em: 29/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T P MENESES & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65390000
Contrato: 213/2019 Celebrado em: 18/09/2019
Valor do contrato: R$ 133.641,06 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA DO VASCO Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL DE SANTA LUZIA - MA Bairro: CENTRO DO POVOADO
Cidade: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65390000
Data de início: 19/09/2019 Conclusão efetiva: 19/12/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA CPF/CNPJ: 06.191.001/0001-47

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 215.42 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 324.78 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 3.75 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 4.33 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DECENTE DE UMA SALA DE AULA NO POVOADO VILA DO VASCO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA. CONFORME CONTRATO N° 213/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839852/2021
03/02/2021, 10:54
z6393

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), *no entanto*, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z6393

PREFEITURA DE
SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica que o profissional **ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR. portador do CPF: 605.658.953-62 com o CREA:1117047873,** executou os serviços referentes a **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DESCENTE NO POVOADO VILA DO VASCO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA,** conforme características e quantitativos abaixo:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR.
- **TÍTULO DO PROFISSIONAL:** ENGENHEIRO CIVIL
- **Nº. REGITRO NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA:** 1117047873 CREA/MA
- **EMPRESA EXECUTOR DOS SERVIÇOS:** T P MENESES CIA LTDA - ME
- **CNPJ:** 28.674.200/0001-49
- **ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS:** RUA DO CAMPO 176 A, VILA PEZÃO, 65390-000, SANTA LUZIA - MA
- **CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 06.191.001/0001-47
- **Nº DO CONTRATO:** 213/2019
- **VALOR DO CONTRATO:** R$ 133.641,06
- **ENDEREÇO DA OBRA:** POVOADO VILA DO VASCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA – MA
- **OBRA REGISTRADA NO CREA SOB A ART Nº:** MA20190289168
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 19/09/2019 A 19/12/2019

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências do legais, portanto não tendo fato que desabone sua idoneidade.

SANTA LUZIA-MA, 15 de ABRIL de 2020

Thais de Castro Cavalcanti
Engenheira Civil
CREA. 1117764850

Thais de Castro Cavalcanti
Engenheira Civil
Engenheira Fiscal Do Municipio ART: MA20200320144
CREA:111776485
CPF: 054679893-40

Antônio da Silva
Sec. Municipal de Educação
CPF: 004534773-56
Portaria: 05/2017

Antonio da Silva
Secretário Municipal de Educação
CPF nº. 004.534.773-56
Portaria nº. 05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: z6393
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2191

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte	m2	20,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m2	84,47
2	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	11,19
2.2	Lastro de concreto magro E=5CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	M2	11,86
2.3	Reaterro apiloado de vala	M3	7,59
2.4	ATERRO COMPACTADO EM ÁREAS	m3	11,31
3	**FUNDAÇÕES**		
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (SAPATAS E CINTAS INFERIORES)	M3	2,88
3.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames.	M2	35,59
4	**SUPERESTRUTRURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.2	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (CINTA SUPERIOR)	M3	0,98
4.3	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.4	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	0,47
4.5	**LAJE PRE MOLDADA**		
4.6	Laje pré-moldada para caixa d' agua	M2	3,75
5	**PAREDES**		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	215,42
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (CANTEIROS)	M2	1,54
5.3	Verga Pré-Moldada para Janelas	M	12,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: 26393
O documento nesta ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

5.4	Verga Pré-Moldada para Portas	M	7,00
5.5	Contra Verga Pré-Moldada	M	12,50
6	**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	347,90
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	94,14
6.3	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	253,76
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 33 X 45 (COZINHA & BANHEIROS)	M2	42,05
6.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 (SALA & PATIO)	m2	52,09
7	**PINTURA**		
7.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	M2	253,76
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	253,76
7.3	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNO BRANCO. (PORTAS)	M2	16,80
7.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	54,22
8	**PISOS**		
8.1	**PISO INTERNO**		
8.2	Camada regularizadora e= 3 cm	M2	75,39
8.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	75,39
8.4	RODAPÉ EM PERFIL METÁLICO TIPO 'U' NA COR PRETA	m	73,73
8.5	**PISO EXTERNO**		
8.6	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 19X19X09 CM (CONSIDERANDO ALTURA VARIAVEL E LARGURA ALVENARIA 15CM), CONTENÇÃO LATERAL CALÇADA	M2	6,58
8.7	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,58
8.8	ATERRO COMPACTADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMPLIAÇÃO CALÇADA)	m3	5,42
8.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	54,22
9	**ESQUADRIAS**		
9.1	**JANELAS / BASCULANTES**		
9.2	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA (1.50 x 1.00)	M2	4,50
9.3	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA (1.20 x 1.00)	M2	1,20
9.4	JANELA BASCULANTE (0.80 x 0.50)	M2	1,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: z6393
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

9.5	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO PARA JANELAS E BASCULANTES	M2	6,50
9.6	**PORTAS**		
9.7	Kit de Porta de madeira Maciça Media de abrir para pintura, 0,80 X 2,10M, Espessura de 3,5CM, Intens incluso: Dobradiça, Montagem e Instalação do Batente, Fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	5,00
10	**COBERTURA**		
10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	97,41
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA , INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL.	M2	97,41
10.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	97,41
10.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	9,79
10.5	EMBOÇAMENTO DE BEIRAIS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)	M	19,58
10.6	RUFO EM CONCRETO	m	10,15
10.7	PINGADEIRA DE CONCRETO ARMADO	M	10,15
10.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	75,39
11	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
11.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 08 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	un	1,00
11.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
11.3	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de "36" w, aletada, completa (lampadas e reator inclusos)	UN	7,00
11.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (COM LÂMPADA)	UN	6,00
11.5	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	16,00
11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.7	INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, COMPLETA. SEM TOMADA	UN	3,00
11.8	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	UN	2,00
11.9	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00
11.10	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: 26393
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

12.1	PONTO DE ÁGUA FRIA 25MM, INCLUSO RAGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	6,00
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00
12.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1" COMPLETO	UN	1,00
12.4	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 50MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,00
12.5	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 32MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00
12.6	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 25MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00
12.7	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 20MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,00
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M PROF.3M	UN	1,00
13.2	Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar)	un	1,00
13.3	RALO SIFONADO	UN	2,00
13.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.5	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO	pt	2,00
13.6	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO, MICTÓRIO OU PIA	un	4,00
13.7	Tubo de PVC esgoto 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	M	20,00
13.8	Tubo de PVC esgoto 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	M	6,00
13.9	TUBO PVC ESGOTO Ø50MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00
13.10	Tubo de PVC esgoto 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	M	6,00
14	**LOUÇAS E METAIS**		
14.1	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	2,00
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.6	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00
14.7	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	1,00
14.8	Banca em marmore p/ janela da cozinha & pia da Cozinha	m2	1,50
15	**FACHADA (MURO / ESQUADRO / LÁPIS /MARQUISE)**		
15.1	**MURO**		
15.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M3	0,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: 26393

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

15.3	Lastro de concreto magro E=5CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	M2	0,40
15.4	Reaterro apiloado de vala	M3	0,22
15.5	Viga baldrame e concreto armado	M3	0,06
15.6	Pila em concreto armado	M3	0,06
15.7	Cinta de amarração em concreto armado	M3	0,02
15.8	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	6,00
15.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	12,00
15.10	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	12,00
15.11	Preparação P/ pintura em paredes, PVA/Acrílica com fUNo selador em 2 demãos	M2	12,00
15.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	12,00
15.13	PINGADEIRA EM CONCRETO	M	2,00
15.14	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO.	M	83,80
15.15	Portão de abrir em ferro galvanizado	M2	6,30
15.16	**ESQUADRO**		
15.17	Escavação Manual de Valas	M3	0,17
15.18	Lastro de concreto magro E=5CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	M2	0,14
15.19	Reaterro apiloado de vala	M3	0,12
15.20	Viga baldrame em concreto armado	M3	0,04
15.21	CONCRETO PARA FORMATO DO ESQUADRO	M3	0,81
15.22	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	8,10
15.23	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	8,10
15.24	Preparação P/ pintura em paredes, PVA/Acrílica com fUNo selador em 2 demãos	M2	8,10
15.25	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	8,10
15.26	**LÁPIS**		
15.27	Escavação Manual de Valas	M3	0,08
15.28	Viga baldrame e concreto armado	M3	0,06
15.29	Lastro de concreto magro E=5CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA)	M2	0,20
15.30	Concreto para formato do lápis	M3	2,00
15.31	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	2,00
15.32	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2,00
15.33	Preparação P/ pintura em paredes, PVA/Acrílica com fUNo selador em 2 demão	M2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de impressão: z6393
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
UMA CIDADE PARA TODOS

15.34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2,00
15.35	**MARQUISE**		
15.36	Viga em concreto armado	M3	0,14
15.37	Laje pre-moldada P/ Forro, sobrecarga 100Kg / M2, vãos /ate 3,50M/E=8cm, C/Lajotas e Cap.C/Conc FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, C/escoramento Reapr. 3x) E ferragem negativa	M2	2,42
15.38	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	2,94
15.39	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	5,88
15.40	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	5,88
15.41	Preparação P/ pintura em paredes, PVA/Acrílica com fUNo selador em 2 demãos	M2	5,88
15.42	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	5,88
16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.1	Limpeza final da obra	m2	84,47

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências do legais, portanto não tendo fato que desabone sua idoneidade.

SANTA LUZIA-MA, 15 de ABRIL de 2020

Thais de Castro Cavalcanti
Engenheira Civil
CREA. 1117764850

Thais de Castro Cavalcanti
Engenheira Civil
Engenheira Fiscal Do Município ART: MA20200320144
CREA:111776485
CPF: 054679893-40

Antônio da Silva
Sec. Municipal de Educação
CPF: 004534773-56
Portaria: 05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839852/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839852/2021
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: z6393
O documento nesta ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922436/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR**
Registro: **1117047873MA** RNP: **1117047873**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250873164** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2025 Baixada em: 20/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: *INDIVIDUAL*
Empresa contratada: **FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65390000
Contrato: 0107.002/2024. Celebrado em: 01/07/2024
Valor do contrato: R$ 110.396,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65390000
Coordenadas Geográficas: -3.970505, -45.666151
Data de início: 17/12/2024 Conclusão efetiva: 29/01/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA CPF/CNPJ: 06.191.001/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SANTA LUZIA/MA. (CONTRATO Nº 0107.002/2024)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922436/2025
27/02/2025, 12:48
3481x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3481x

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devindos fins, que o profissional ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1117047873MA, portador do CPF: 605.658.953-62, executou satisfatoriamente de acordo com as exigências do cliente e conforme ditam as normas técnicas, os serviços listados segundo planilhas em anexo no período de 18/12/2024 a 27/12/2024, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas.

1- Dados da Obra/Serviço:
Contrato nº 0107.002/2024 – Objeto: EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SANTA LUZIA/MA.

Local da Obra: Av. Nagib Haickel, Centro, Santa Luzia - MA

Período de Execução: 17/12/2024 a 29/01/2025

2- Dados do Contratante:
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MA, CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47

3- Dados da Contratada:
FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84

4- Dados do Responsável Técnico:
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 1117047873MA

5- *Dados do Fiscal Técnico*:
ART de Laudo Nº MA20250877501
Matheus Henrique Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea 1121172377 MA

Santa Luzia - MA, 12 de Fevereiro de 2024

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA:04032982376

Matheus Henrique Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea 1121172377 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922436/2025, emitida em 27/02/2025

Certidão nº 922436/2025
04/03/2026, 17:45
Chave de Impressão: 3481x
O documento nesta aba registrado foi emitido em 27/02/2025 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, S/N, Centro, Santa Luzia - MA, CEP nº 65.390-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.191.001/0001-47, com sede na Av. Nagib Haickel, S/n, Centro – SANTA LUZIA/MA, neste ato representado pelo este ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, o Sr. Ilzemar Oliveira Dutra, ATESTA para devido fins e a quem possa a interessar, que a empresa FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84, com sede na Travessa Dom Pedro II, S/N, Centro, Santa Luzia -MA, através do Profissional ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA 1117047873MA, com ART registrada sob o número MA20250873164, executou satisfatoriamente de acordo com as exigências do cliente e em conformidade com as normas técnicas os serviços descritos abaixo.

1- Dados da Obra/Serviço:
Contrato nº 0107.002/2024 – Objeto: EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SANTA LUZIA/MA.
Local da Obra: Av. Nagib Haickel, Centro, Santa Luzia - MA

Período de Execução: 17/12/2024 a 29/01/2025

2- Dados do Contratante:
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MA, CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47

3- Dados da Contratada:
FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84

4- Dados do Responsável Técnico:
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 1117047873MA
Período Início e Termino da Participação do Profissional na Obra/Serviço: 17/12/2024 a 29/01/2025

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA:04032982376

SANTA LUZIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922436/2025, em 27/02/2025 emitida em

Certidão nº 922436/2025
04/03/2026, 17:45
Chave de Impressão: 3481x
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2025 e contém 2 folhas.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 9200

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, S/N, Centro, Santa Luzia - MA, CEP nº 65.390-000

5- Serviço Executado:

- Planilha em Anexo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	00004813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	SINAPI	M2	6,00
2	MURO				
2.1	S104483S	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO	ORSE	m3	6,00
2.2	S104483S	PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3 M	ORSE	m3	4,00
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS (INCLUIDO MÃO DE OBRA + ARGAMASSA ASSENTAMENTO)				
2.3.1	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.114,00
2.3.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	511,00
2.3.3	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	9,50
2.3.4	103333	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM - 20.000 tijolos 6 furos	SINAPI	M2	400,00
2.3.5	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM, 20.000 tijolos 8 furos	SINAPI	M2	800,00
2.4	87878	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	1.318,00
2.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	45,00
2.6	00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	15,00
3	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA				
3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	144,00

Santa Luzia – MA, 12 de Fevereiro de 2025

Sr. Ilzemar Oliveira Dutra
CPF Nº 196.729.423-20
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

SANTA LUZIA

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA:04032982376

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922436/2025, em 27/02/2025 emitida

Certidão nº 922436/2025
04/03/2026, 17:45
Chave de Impressão: 3481x
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922222/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR**
Registro: **1117047873MA** RNP: **1117047873**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240860011** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2024 Baixada em: 28/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA** CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA NAGIB HAICKEL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65390000
Contrato: 0310.006/2024 Celebrado em: 03/10/2024
Valor do contrato: **R$** 111.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA NOVA TABAJARA Nº: SN
Complemento: Bairro: LIBERDADE
Cidade: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65390000
Coordenadas Geográficas: -3.955769, -45.662740
Data de início: 18/12/2024 Conclusão efetiva: 27/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA CPF/CNPJ: 06.191.001/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 563.63 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 563.63 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 721.55 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 103.60 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / MA. (CONTRATO Nº 0310.006/2024)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922222/2025
21/02/2025, 10:27
53Bwd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 53Bwd

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Secretaria de Governo
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.191.001/0001-47, com sede na Av. Nagib Haickel, S/n, Centro – SANTA LUZIA/MA, neste ato representado pelo este ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, o Sr. Johannes Gutemberg Pinho de Melo, ATESTA para devido fins e a *quem possa* a interessar, que a empresa FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84, com sede na Travessa Dom Pedro II, S/N, Centro, Santa Luzia -MA, através do Profissional ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA 1117047873MA, com ART registrada sob o número MA20240860011, executou satisfatoriamente de acordo com as exigências do cliente e em conformidade com as normas técnicas os serviços descritos abaixo.

1- Dados da Obra/Serviço:

Contrato nº 0310.006/2024 – Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / MA.

Local da Obra: Rua Nova Tabajara, Bairro Liberdade, Santa Luzia - MA

Período de Execução: 18/12/2024 a 27/12/2024

2- Dados do Contratante:
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MA, CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47

3- Dados da Contratada:
FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84

4- Dados do Responsável Técnico:
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 1117047873MA
Período Início e Termino da Participação do Profissional na Obra/Serviço: 18/12/2024 a 27/12/2024

5- Serviço Executado:

SECRETARIA DE GOVERNO FAZENDO MUITO MAIS | PREFEITURA DE SANTA LUZIA FAZENDO MUITO MAIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922222/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 922222/2025
04/03/2026, 17:45
Chave de Impressão: 53Bwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 3 folhas.
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Secretaria de Governo
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

- Planilha em Anexo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	150910	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	CAEMA	m2	104,00
2	PINTURA				
2.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	157,92
2.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	120,00
2.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	563,63
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	563,63
3.2	S10172	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	ORSE	m2	563,63
3.3	I006795	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural	ORSE	m2	103,60
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
4.1	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00
5	ALAMBRADO				
5.1	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	80,00
5.2	05565	Recuperação de telha de aço galvanizado fio 12dwg, com revestimento pvc, malha 2 1/2" e tubo de aço 2"	Composições Próprias	m2	180,00

Santa Luzia – MA, 30 de Janeiro de 2025

Sr. Johannes Gutemberg Pinho de Melo
CPF Nº 011.211.153-06
RG Nº 0240434320036 SSP MA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

SECRETARIA DE GOVERNO FAZENDO MUITO MAIS | PREFEITURA DE SANTA LUZIA FAZENDO MUITO MAIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922222/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 922222/2025
04/03/2026, 17:45
Chave de Impressão: 538wd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Secretaria de Governo
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devindos fins, que o profissional ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1117047873MA, portador do CPF: 605.658.953-62, executou satisfatoriamente de acordo com as exigências do cliente e conforme ditam as normas técnicas, os serviços listados segundo planilhas em anexo no período de 18/12/2024 a 27/12/2024, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas.

1- Dados da Obra/Serviço:
Contrato nº 0310.006/2024 – Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / MA.

Local da Obra: Rua Nova Tabajara, Bairro Liberdade, Santa Luzia – MA

Período de Execução: 18/12/2024 a 27/12/2024

2- Dados do Contratante:
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MA, CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47

3- Dados da Contratada:
FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84

4- Dados do Responsável Técnico:
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 1117047873MA

5- Dados do Fiscal Técnico:
ART de Laudo Nº MA20250873054
Matheus Henrique Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea 1121172377 MA

Santa Luzia - MA, 30 de Janeiro de 2024

Matheus Henrique Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea 1121172377 MA

SECRETARIA DE GOVERNO FAZENDO MUITO MAIS | PREFEITURA DE SANTA LUZIA FAZENDO MUITO MAIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922222/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 922222/2025
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: 53Bwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devindos fins, que o profissional ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1117047873MA, portador do CPF: 605.658.953-62, executou satisfatoriamente de acordo com as exigências do cliente e conforme ditam as normas técnicas, os serviços listados segundo planilhas em anexo no período de 18/12/2024 a 27/12/2024, cumprindo sempre a pontualidade com as obrigações assumidas.

1- Dados da Obra/Serviço:
Contrato nº 0310.006/2024 – Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA / MA.

Local da Obra: Rua Nova Tabajara, Bairro Liberdade, Santa Luzia – MA

Período de Execução: 18/12/2024 a 27/12/2024

2- Dados do Contratante:
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MA, CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47

3- Dados da Contratada:
FC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 51.246.782/0001-84

4- Dados do Responsável Técnico:
ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 1117047873MA

5- Dados do Fiscal Técnico:
ART de Laudo Nº MA20250873054
Matheus Henrique Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea 1121172377 MA

Santa Luzia - MA, 30 de Janeiro de 2024

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA:04032982376

Matheus Henrique Sousa da Silva
Engenheiro Civil
Crea 1121172377 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922222/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 922222/2025
04/03/2026, 17:46
Chave de Impressão: 53Bwt
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025, e contém 1 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 9206

PROPOSTA ADEQUADA

SERVIÇOS

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO E CUMPRIMENTO LEGAL

(Ref.: Concorrência Eletrônica nº 06/2026 – Prefeitura de Santa Luzia/MA)

À Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA.

A empresa **G7 SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.733.859/0001-76** , com sede na Rua Dr. Jose Burneth, 40, Centro, Santa Luzia - MA , por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Guilherme Ramos de Oliveira**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº **612.814.663-52**, declara, sob as penas da lei, que:

1. **HABILITAÇÃO E EDITAL:** Está ciente e concorda plenamente com as condições contidas no edital e seus anexos. A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos trabalhistas, encargos e tributos, e a empresa cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos.
2. **ME/EPP:** Enquadra-se como **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não incorrendo em nenhuma das hipóteses de exclusão do art. 3º, § 4º da referida lei.
3. **Fatos Impeditivos:** Inexistem fatos supervenientes que impeçam sua participação na presente licitação.
4. **Menores e Trabalho Escravo:** Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado e cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos (salvo como aprendiz a partir dos quatorze anos).
5. **Conhecimento das Condições Locais:** Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Santa Luzia - MA, 15 de abril de 2026.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352 Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

G7 SERVIÇOS LTDA
Guilherme Ramos de Oliveira
Sócio Administrador

SERVIÇOS

SERVIÇOS

DECLARAÇÃO UNIFICADA (RESPONSÁVEL TÉCNICO E NÃO VISITA)
(Atendimento ao Item 4.1 do Termo de Referência e Qualificação Técnica)
À Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA.

A empresa **G7 SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.733.859/0001-76**, por intermédio de seu representante legal, declara para os devidos fins de direito que:

1. **INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Indica o Sr. **ANTÔNIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR**, Engenheiro Civil, registrado no **CREA-MA nº 1117047873** e CPF nº **605.658.953-62**, como o Responsável Técnico para a execução do objeto desta licitação (Construção da Praça do Bairro Mutirão), conforme contrato de prestação de serviços técnicos vigente.
2. **NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:** Opta por **não realizar a visita técnica** facultativa, declarando possuir pleno conhecimento da natureza, extensão e das condições locais para o fiel cumprimento das obrigações, assumindo total responsabilidade por qualquer erro na elaboração da proposta ou dificuldades operacionais decorrentes desta opção, renunciando a qualquer pleito de alteração de preços ou prazos por desconhecimento do local.

Santa Luzia - MA, 15 de abril de 2026.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

G7 SERVIÇOS LTDA
Guilherme Ramos de Oliveira
Sócio Administrador

SERVIÇOS

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2209

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **G7 SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **53.733.859/0001-76**, com sede na Rua Dr. Jose Burneth, nº 40, Centro, Santa Luzia – MA , por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Guilherme Ramos de Oliveira**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº **612.814.663-52**, vem apresentar sua proposta de preços para a execução do objeto da **Concorrência Eletrônica nº 06/2026** (Processo Administrativo nº 27/2026).

1. **OBJETO** Contratação de empresa especializada na **construção da praça do Bairro Mutirão** no município de Santa Luzia - MA.
2. **VALOR GLOBAL** O valor total da proposta é de **R$ 1.725.911,51** (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos).
3. **Validade da Proposta:** 90 (noventa) dias.
4. **Prazo de Execução:** Conforme cronograma do edital.
5. **DECLARAÇÕES FINAIS** Declaramos que estamos em plena concordância com todos os termos do edital e que o proprietário abaixo assinado possui plenos poderes para a assinatura do contrato e demais documentos pertinentes a este certame. Garantimos a manutenção das condições propostas pelo prazo de validade estipulado no instrumento convocatório.

Santa Luzia - MA, 28 de abril de 2026.

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352

Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:26:28 -03'00'

G7 SERVIÇOS LTDA
Guilherme Ramos de Oliveira
Sócio Administrador

SERVIÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026 — *L.S. Hora:* *104,18%*
BDI : 26,03% — *L.S. Mês:* *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PROJETO EXECUTIVO	R$ 30.001,23	1,74%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 111.076,72	6,44%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 107.619,54	6,24%
4	PRAÇA	R$ 1.078.269,98	62,48%
5	QUIOSQUES	R$ 136.630,57	7,92%
6	BASE PARA CAIXA D'AGUA	R$ 17.979,16	1,04%
7	RUAS	R$ 106.292,27	6,16%
8	EQUIPAMENTOS	R$ 106.517,98	6,17%
9	PAISAGISMO	R$ 21.094,80	1,22%
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 10.429,26	0,60%

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.369.621,83 — 100,00%
VALOR BDI: R$ 356.289,68
VALOR TOTAL: R$ 1.725.911,51

UM MILHÃO SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Assinado de forma digital por Antonio Roosevelt Jacome Ericeira Junior:60565895362
Dados: 2026.04.28 15:16:13 -03'00'

ANTONIO ROOSEVELT JACOME ERICEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- nº 111704787-3
CPF: 605.658.953-62

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.04.28 15:10:42 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIJRB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1	**PROJETO EXECUTIVO**							**R$ 30.001,23**
1.1	CPU - 100 STLTD	CPU - 100 STLTD	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	UND	1,00	R$ 23.804,84	R$ 30.001,23	R$ 30.001,23
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							**R$ 111.076,72**
2.1	CPU - 001 STLTD	CPU - 001 STLTD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	R$ 10.981,20	R$ 13.839,60	R$ 110.716,80
2.2	COMP-15352519	COMP-15352519	ART CREA - MA - 2026	UND	1,00	R$ 285,59	R$ 359,92	R$ 359,92
3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 107.619,54**
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R$ 464,81	R$ 585,80	R$ 1.757,40
3.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	363,99	R$ 95,86	R$ 120,81	R$ 43.973,63
3.3	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	330,90	R$ 83,24	R$ 104,90	R$ 34.711,41
3.4	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	R$ 662,10	R$ 834,44	R$ 6.675,52
3.5	S09416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R$ 1.755,43	R$ 2.212,36	R$ 2.212,36
3.6	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R$ 3.580,90	R$ 4.513,00	R$ 4.513,00
3.7	S05088	ORSE	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	25,00	R$ 250,68	R$ 315,93	R$ 7.898,25
3.8	CPU - 002 - STLTD	CPU - 002 - STLTD	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 4.663,95	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97
4	**PRAÇA**							**R$ 1.078.269,98**
4.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**							**R$ 143.811,32**
4.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.698,32	R$ 0,69	R$ 0,86	R$ 1.460,55
4.1.2	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	897,85	R$ 82,47	R$ 103,93	R$ 93.313,55
4.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	897,85	R$ 8,93	R$ 11,25	R$ 10.100,81

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
	100982		(UNIDADE: M3). AF_07/2020					
4.1.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.978,50	R$ 2,61	R$ 3,28	R$ 29.449,48
4.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.698,32	R$ 2,81	R$ 3,54	R$ 6.012,05
4.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	29,24	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 3.474,88
4.2	**SURPERESTRUTURA**							**R$ 65.275,79**
4.2.1	**SAPATAS**							**R$ 21.721,88**
4.2.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,80	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 856,39
4.2.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,00	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 2.641,32
4.2.1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	131,20	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 2.030,97
4.2.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	53,28	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 7.415,51
4.2.1.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,04	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 8.777,69
4.2.2	**VIGAS INFERIORES**							**R$ 20.632,46**
4.2.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,60	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 2.069,61
4.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,90	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 3.094,45
4.2.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,13	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 6.142,01
4.2.2.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,94	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 4.272,58
4.2.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	87,24	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 5.053,81
4.2.3	**PILAR**							**R$ 10.986,93**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
NTL 29/12/6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: 104,18%
L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,80	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 1.025,47
4.2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,60	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 1.630,28
4.2.3.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,60	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 4.474,72
4.2.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,70	R$ 1.133,32	R$ 1.428,32	R$ 3.856,46
4.2.4	**VIGAS SUPERIORES**							**R$ 11.934,52**
4.2.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,10	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 1.292,30
4.2.4.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,60	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 2.039,17
4.2.4.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,13	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 4.330,47
4.2.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,94	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 4.272,58
4.3	**ALVENARIA PARA BALDRAME E CANTEIROS**							**R$ 43.008,93**
4.3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	182,90	R$ 186,59	R$ 235,15	R$ 43.008,93
4.4	**REVESTIMENTO**							**R$ 14.052,20**
4.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	182,90	R$ 5,14	R$ 6,47	R$ 1.183,36
4.4.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	182,90	R$ 55,83	R$ 70,36	R$ 12.868,84
4.5	**PAVIMENTAÇÃO PRAÇA**							**R$ 364.436,47**
4.5.1	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	11,00	R$ 408,26	R$ 514,53	R$ 5.659,83

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2213

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.5.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.292,33	R$ 75,16	R$ 94,72	R$ 122.409,49
4.5.3	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.292,33	R$ 145,13	R$ 182,90	R$ 236.367,15
4.6	**DRENAGEM PRAÇA**							**R$ 196.989,85**
4.6.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.292,33	R$ 60,30	R$ 75,99	R$ 98.204,15
4.6.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.292,33	R$ 60,66	R$ 76,44	R$ 98.785,70
4.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 190.629,76**
4.7.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	318,23	R$ 15,52	R$ 19,55	R$ 6.221,39
4.7.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,20	R$ 19,87	R$ 25,04	R$ 2.208,52
4.7.3	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	276,00	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ 1.084,68
4.7.4	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	85,00	R$ 3,58	R$ 4,51	R$ 383,35
4.7.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,30	R$ 22,63	R$ 28,52	R$ 2.033,47
4.7.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,60	R$ 20,88	R$ 26,31	R$ 147,33
4.7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.031,90	R$ 7,65	R$ 9,64	R$ 9.947,51
4.7.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,70	R$ 10,72	R$ 13,51	R$ 833,56
4.7.9	S00650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	40,00	R$ 72,51	R$ 91,38	R$ 3.655,20
4.7.10	S11562	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	5,00	R$ 139,52	R$ 175,83	R$ 879,15
4.7.11	S08894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	4,00	R$ 65,16	R$ 82,12	R$ 328,48
4.7.12	S13782	ORSE	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	UN	1,00	R$ 179,75	R$ 226,53	R$ 226,53

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 22 144

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.7.13	S07679	ORSE	LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	13,00	R$ 1.932,84	R$ 2.435,95	R$ 31.667,35
4.7.14	CPU 006 - STLTD	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PÉTALAS, REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=6M.	UN	27,00	R$ 3.727,81	R$ 4.698,15	R$ 126.850,05
4.7.15	S04429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,00	R$ 166,29	R$ 209,57	R$ 209,57
4.7.16	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R$ 338,31	R$ 426,37	R$ 426,37
4.7.17	101513	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 843,27	R$ 1.062,77	R$ 1.062,77
4.7.18	S09174	ORSE	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	UN	1,00	R$ 234,27	R$ 295,25	R$ 295,25
4.7.19	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 392,63	R$ 494,83	R$ 494,83
4.7.20	S09924	ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	6,00	R$ 1,08	R$ 1,36	R$ 8,16
4.7.21	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 21,34	R$ 26,89	R$ 26,89
4.7.22	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R$ 2,91	R$ 3,66	R$ 3,66
4.7.23	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	R$ 12,16	R$ 15,32	R$ 1.103,04
4.7.24	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 16,23	R$ 20,45	R$ 20,45
4.7.25	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	R$ 13,89	R$ 17,50	R$ 420,00
4.7.26	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	10,00	R$ 0,06	R$ 0,07	R$ 0,70
4.7.27	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	366,00	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 91,50
4.8	**PINTURA DA PRAÇA**							**R$ 60.065,66**
4.8.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	586,84	R$ 3,93	R$ 4,95	R$ 2.904,85

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL 2215

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 05/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: 63,32%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.8.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	586,84	R$ 59,78	R$ 75,34	R$ 44.212,52
4.8.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 4,23	R$ 5,33	R$ 974,85
4.8.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 29,70	R$ 37,43	R$ 6.845,94
4.8.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 19,05	R$ 24,00	R$ 4.389,60
4.8.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	330,90	R$ 1,77	R$ 2,23	R$ 737,90
5	**QUIOSQUES**							**R$ 136.630,57**
5.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**							**R$ 1.427,14**
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,75	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 1.158,69
5.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,59	R$ 28,07	R$ 35,37	R$ 268,45
5.2	**SURPERESTRUTURA**							**R$ 18.198,88**
5.2.1	**SAPATAS E PILARES**							**R$ 6.515,96**
5.2.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,60	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 411,40
5.2.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,40	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 505,29
5.2.1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,50	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 1.106,82
5.2.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,00	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 2.783,60
5.2.1.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,53	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 1.708,85
5.2.2	**VIGAS INFERIORES**							**R$ 4.728,08**
5.2.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,30	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 321,14
5.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,30	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 763,16

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 9916

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.2.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,61	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 1.615,87
5.2.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 703,64
5.2.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,86	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 1.324,27
5.2.3	**VIGAS SUPERIORES**							**R$ 6.954,84**
5.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 592,96
5.2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,70	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 1.262,28
5.2.3.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,43	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 3.239,43
5.2.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,28	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 1.860,17
5.3	**ALVENARIA**							**R$ 29.318,86**
5.3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	115,80	R$ 186,59	R$ 235,15	R$ 27.230,37
5.3.2	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	18,20	R$ 51,63	R$ 65,06	R$ 1.184,09
5.3.3	105031	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	13,60	R$ 52,77	R$ 66,50	R$ 904,40
5.4	**REVESTIMENTO**							**R$ 19.016,70**
5.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	231,60	R$ 5,14	R$ 6,47	R$ 1.498,45
5.4.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20,10	R$ 25,53	R$ 32,17	R$ 646,61
5.4.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	211,50	R$ 55,83	R$ 70,36	R$ 14.881,14
5.4.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	20,10	R$ 78,58	R$ 99,03	R$ 1.990,50

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fl. 92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.5	**PISO**							**R$ 3.010,76**
5.5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,34	R$ 41,80	R$ 52,68	R$ 1.176,87
5.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	22,34	R$ 65,14	R$ 82,09	R$ 1.833,89
5.6	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**							**R$ 5.723,06**
5.6.1	103043	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 24,08	R$ 30,34	R$ 91,02
5.6.2	C2165	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2")	UN	7,00	R$ 103,50	R$ 130,44	R$ 913,08
5.6.3	S01344	ORSE	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2"	UN	3,00	R$ 16,15	R$ 20,35	R$ 61,05
5.6.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	R$ 11,15	R$ 14,05	R$ 210,75
5.6.5	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	5,00	R$ 0,80	R$ 1,00	R$ 5,00
5.6.6	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 8,37	R$ 10,54	R$ 42,16
5.6.7	S01000	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 19,43	R$ 24,48	R$ 48,96
5.6.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,06	R$ 12,82	R$ 16,15	R$ 17,11
5.6.9	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,00	R$ 19,43	R$ 24,48	R$ 1.370,88
5.6.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,55	R$ 9,51	R$ 9,51
5.6.11	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 14,34	R$ 18,07	R$ 54,21
5.6.12	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 12,52	R$ 15,77	R$ 283,86
5.6.13	102616	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 2.075,28	R$ 2.615,47	R$ 2.615,47
5.7	**INSTALAÇÕES SANITÁRIOS**							**R$ 17.639,35**
5.7.1	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L	UN	1,00	R$ 4.308,74	R$ 5.430,30	R$ 5.430,30

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 2218

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
EMPRESA:	G7 SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.733.859/0001-76
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 06/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

DATA : 28/04/2026
BDI : 26,03%
L.S. Hora: *104,18%*
L.S. Mês: *63,32%*

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.7.2	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M²	UN	1,00	R$ 5.394,22	R$ 6.798,33	R$ 6.798,33
5.7.3	S11334	ORSE	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	2,00	R$ 686,87	R$ 865,66	R$ 1.731,32
5.7.4	S04282	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 58,65	R$ 73,91	R$ 147,82
5.7.5	C0678	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD.	UN	1,00	R$ 18,04	R$ 22,73	R$ 22,73
5.7.6	S01357	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° CURTA PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA/BOLSA, Ø = 40MM	UN	2,00	R$ 13,02	R$ 16,40	R$ 32,80
5.7.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	R$ 16,21	R$ 20,42	R$ 204,20
5.7.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R$ 28,89	R$ 36,41	R$ 145,64
5.7.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	R$ 28,14	R$ 35,46	R$ 70,92
5.7.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R$ 15,55	R$ 19,59	R$ 78,36
5.7.11	S01672	ORSE	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	2,00	R$ 16,27	R$ 20,50	R$ 41,00
5.7.12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	R$ 50,89	R$ 64,13	R$ 192,39
5.7.13	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	R$ 42,68	R$ 53,78	R$ 107,56
5.7.14	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	R$ 26,85	R$ 33,83	R$ 67,66
5.7.15	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 27,23	R$ 34,31	R$ 514,65
5.7.16	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	22,00	R$ 9,24	R$ 11,64	R$ 256,08
5.7.17	S01583	ORSE	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00	R$ 24,70	R$ 31,12	R$ 62,24

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 2219

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2220

DESPACHO

DA: Comissão de Contratação
PARA: Setor de Engenharia do Município

Senhor Engenheiro,

Estamos encaminhamos em anexo a essa Vossa Senhoria a proposta de preços CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026, para análise e posterior parecer técnico, o *referido processo tem por objeto a Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro* mutirão no município de santa luzia - MA, nos termos da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Santa Luzia - MA, 29 de Abril de 2026.

Jarbas Costa Pereira
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria 023/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2221

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

REF.: Concorrência Eletrônica nº 06/2026 – Processo Administrativo nº 27/2026 **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na construção da praça do Bairro Mutirão no município de Santa Luzia - MA **INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Governo e Gestão **LICITANTE:** G7 Serviços LTDA

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica da documentação comercial readequada apresentada pela licitante G7 Serviços LTDA, classificada em primeiro lugar no certame supramencionado. O objeto consiste em intervenção urbana multidisciplinar, sob o regime de execução de empreitada por preço global. Instado a manifestar-se, este setor técnico procedeu ao exame da conformidade da proposta com as exigências editalícias e a viabilidade dos custos apresentados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Compulsando os autos e analisando a estrutura de custos da licitante, observam-se os seguintes aspectos técnicos:

- **Adstrição ao Instrumento Convocatório:** A proposta comercial guarda estrita simetria com as especificações técnicas, quantidades e métodos executivos definidos no Projeto Básico e no Termo de Referência.
- **Composição de Preços:** A planilha orçamentária utiliza referências de custos oficiais e atuais, demonstrando equilíbrio entre os insumos de materiais e os coeficientes de produtividade da mão de obra.
- **Análise do BDI:** O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) aplicado pela empresa reflete com fidedignidade a estrutura de custos indiretos, tributos e margem de lucro, mantendo-se em conformidade com os parâmetros aceitáveis para obras de urbanismo.
- **Formalismo Moderado:** Eventuais discrepâncias aritméticas residuais na planilha são consideradas vícios sanáveis, não comprometendo a substância da oferta nem o interesse público, conforme autoriza o Art. 59, §2º da Lei nº 14.133/2021.

3. ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

À luz dos critérios estabelecidos no Art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e nas cláusulas do Edital, a proposta demonstra plena exequibilidade técnica e financeira. O valor global ofertado mantém margem de segurança operacional superior aos limites de presunção de inexequibilidade previstos na legislação vigente, assegurando que a licitante possui condições de executar o objeto sem solução de continuidade e com a qualidade técnica requerida pela Administração.

4. CONCLUSÃO

Considerando que a proposta comercial atende integralmente aos requisitos técnicos e legais, este setor emite **PARECER FAVORÁVEL** à aceitação e classificação definitiva da proposta apresentada pela empresa **G7 Serviços LTDA**, recomendando o prosseguimento do feito administrativo rumo à adjudicação do objeto.

É o parecer.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2227

Santa Luzia - MA, 30 de abril de 2026.

Thiago Aecio Rosario Lobo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1115331400

THIAGO AECIO ROSARIO LOBO
DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA
Portaria 170/2026 GABP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/n – Centro – Santa Luzia/MA
E-mail: prefeitura@santaluzia.ma.gov.br

PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação do (a) ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA*** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA***, com denominação **DANS**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370
Dados: 2026.04.01 10:25:36 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Gabinete do Prefeito

PORTARIA

PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.
PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação do (a) ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA*** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO,** inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA***, com denominação **DANS**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – SEINFRA.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: $GLD3vF843xX

PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026
PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

"Dispõe sobre a designação de **FISCAL DE CONTRATO,** e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO,** inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da **Secretaria de Governo e Gestão** no âmbito do Poder Executivo do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE ABRIL DE 2026.

Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: $aXpsuS756O8

Poder Legislativo

DECRETO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2026 - Dispõe sobre o Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2026.

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **06/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **27/2026**

Às **09:00** do dia **20/04/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **07/04/2026**
Limite de impugnação: **15/04/2026 09:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **20/04/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA

Fornecedor: G7 SERVICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 53.733.859/0001-76
Data/hora de envio 15/04/2026 15:23:54	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA	1,00	serviço	1.763.044,87

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.762.900,00	22/04/2026 09:25:35
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.762.789,45	22/04/2026 09:33:04
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.762.600,00	22/04/2026 09:33:29
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.762.500,00	22/04/2026 09:34:03

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 9276

Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.762.000,00	22/04/2026 09:34:04
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.761.900,00	22/04/2026 09:34:24
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.761.700,00	22/04/2026 09:34:46
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.761.600,00	22/04/2026 09:35:18
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.761.500,00	22/04/2026 09:35:44
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.761.000,00	22/04/2026 09:36:51
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.760.000,00	22/04/2026 09:37:03
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.759.000,00	22/04/2026 09:37:41
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.758.000,00	22/04/2026 09:38:02
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.757.900,00	22/04/2026 09:38:49
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.757.000,00	22/04/2026 09:39:22
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.756.900,00	22/04/2026 09:39:49
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.756.000,00	22/04/2026 09:40:20
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.754.229,65	22/04/2026 09:40:48
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.754.100,89	22/04/2026 09:41:08
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.754.000,00	22/04/2026 09:41:13
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.753.800,09	22/04/2026 09:42:31
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.750.000,00	22/04/2026 09:42:55
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.749.856,24	22/04/2026 09:43:11
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.749.000,00	22/04/2026 09:43:23
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.748.569,87	22/04/2026 09:44:16
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.748.000,00	22/04/2026 09:44:34
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.747.800,54	22/04/2026 09:45:24
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.745.414,42	22/04/2026 09:45:46
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.747.000,00	22/04/2026 09:45:47

Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.744.000,00	22/04/2026 09:45:57
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.743.752,47	22/04/2026 09:46:37
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.743.000,00	22/04/2026 09:47:03
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.742.859,74	22/04/2026 09:47:34
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.742.000,00	22/04/2026 09:47:47
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.741.900,00	22/04/2026 09:48:27
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.741.000,00	22/04/2026 09:49:04
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.740.000,00	22/04/2026 09:50:11
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.739.000,00	22/04/2026 09:50:38
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.736.599,20	22/04/2026 09:51:01
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.735.100,87	22/04/2026 09:51:21
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.734.000,00	22/04/2026 09:51:39
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.733.800,00	22/04/2026 09:52:27
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.733.000,00	22/04/2026 09:52:59
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.732.900,00	22/04/2026 09:53:28
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.732.000,00	22/04/2026 09:53:55
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.731.845,74	22/04/2026 09:54:04
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.731.000,00	22/04/2026 09:54:30
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.730.894,57	22/04/2026 09:56:19
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.730.000,00	22/04/2026 09:56:53
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.729.854,12	22/04/2026 09:58:31
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.729.000,00	22/04/2026 09:58:52
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.728.847,58	22/04/2026 10:00:37
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.728.000,00	22/04/2026 10:00:52

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2227

Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.727.900,00	22/04/2026 10:02:49
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.727.000,00	22/04/2026 10:03:19
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.726.900,00	22/04/2026 10:03:56
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.726.800,00	22/04/2026 10:04:10
Lote 1	Aberta	G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76	1.725.936,09	22/04/2026 10:04:44
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.725.547,36	22/04/2026 10:06:41
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.718.968,75	22/04/2026 10:06:46
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.698.754,75	22/04/2026 10:06:57
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.710.153,52	22/04/2026 10:07:00
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.692.523,08	22/04/2026 10:07:29
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.598.745,35	22/04/2026 10:07:49
Lote 1	Aberta	F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67	1.586.740,38	22/04/2026 10:08:10
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	1.458.796,21	22/04/2026 10:08:23
Lote 1	***Negociação***	***RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70***	***1.458.796,21***	***22/04/2026 10:12:06***
Lote 1	***Negociação***	***F S S RANGEL LTDA 35.908.210/0001-67***	***1.586.740,38***	***28/04/2026 10:06:32***
Lote 1	***Negociação***	***G7 SERVICOS LTDA 53.733.859/0001-76***	***1.725.936,09***	***28/04/2026 14:47:20***

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2228

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Senhores devido a instabilidade na rede do município a licitação se dara por suspensa e sua reabertura será dia 22/04/2026 as 09:00	20/04/2026 09:42:44
Fornecedor 1	O fornecedor **01** solicitou envio de mensagem.	20/04/2026 09:44:06
Agente de Contratação	Senhores bom dia, daremos continuidade ao certame.	22/04/2026 09:11:01
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	22/04/2026 09:11:12
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	22/04/2026 09:11:25
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	22/04/2026 09:11:25
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	22/04/2026 09:24:56
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	22/04/2026 10:12:12
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** *(Início: 22/04/2026 10:50, Término: 22/04/2026 12:49).*	22/04/2026 10:50:01

Agente de Contratação	Senhores o prazo de proposta readequada esta aberto. Nº FL 1229	22/04/2026 10:50:12
Sistema	O fornecedor **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** realizou o envio de documentos complementares	22/04/2026 12:00:07
Agente de Contratação	Senhores a licitação se dara por suspensa para analise da proposta apresentada. Sua reabertura será dia 27/04/2026 as 15:00	22/04/2026 16:09:15
Agente de Contratação	Senhores a licitação se dara por suspensa para analise da proposta apresentada. Sua reabertura será dia 28/04/2026 as 10:00	27/04/2026 14:38:55
Agente de Contratação	Bom dia senhores, daremos continuidade ao certame.	28/04/2026 10:01:19
Sistema	O fornecedor **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Empresa desclassificada conforme parecer técnico em anexo.	28/04/2026 10:05:04
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	28/04/2026 10:06:42
Agente de Contratação	Senhor fornecedor irei abrir prazo de envio de proposta readequada. O documento deverá ser anexado dentro do prazo solicitado.	28/04/2026 10:10:23
Agente de Contratação	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 28/04/2026 12:10 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	28/04/2026 10:10:32
Sistema	O fornecedor **F S S RANGEL LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Desclassificado devido o não envio da proposta readequada conforme solicitado via chat.	28/04/2026 14:47:06
Sistema	O fornecedor **03** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	28/04/2026 14:47:25
Agente de Contratação	Senhor fornecedor irei abrir prazo de envio de proposta readequada. O documento deverá ser anexado dentro do prazo solicitado.	28/04/2026 14:57:26
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **G7 SERVICOS LTDA**. *(Início: 28/04/2026 14:57, Término: 28/04/2026 16:57).*	28/04/2026 14:57:33
Sistema	O fornecedor **G7 SERVICOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	28/04/2026 15:29:17
Agente de Contratação	Senhores, o pregão se manterá suspenso com retorno para o dia 30/04/2026 as 09h. Desde já, sintam-se notificados.	29/04/2026 13:58:40
Agente de Contratação	Bom dia!!!	30/04/2026 09:16:12
Agente de Contratação	Senhores, solicito o documento de habilitação, desde já, sinta-se notificado.	30/04/2026 09:17:00
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **G7 SERVICOS LTDA**. *(Início: 30/04/2026 09:17, Término: 30/04/2026 11:17).*	30/04/2026 09:17:08
Sistema	O fornecedor **G7 SERVICOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares	30/04/2026 09:29:20
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	30/04/2026 14:57:25
Sistema	O fornecedor **G7 SERVICOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	30/04/2026 14:57:40
Sistema	O fornecedor **G7 SERVICOS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	30/04/2026 14:57:56
Sistema	*O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso.* A mesma deverá ser feita em até **15** minuto(s) - *(Prazo inicial: 30/04/2026 14:59:00, Prazo final: 30/04/2026 15:14:00).*	30/04/2026 14:58:07
Fornecedor 2	Intenção de recurso de RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA para o lote **01** . (MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO EM CONFORMIDADE COM O ART. 165 DA LEI FEDERAL Nº 14.33/2021, ASSIM COMO ACIONAMENTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NIO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA, TENDO EM VSITA OS FORTES INDICIOS DE IRREGULARIDADES)	30/04/2026 15:12:14
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) **1.**. Os interessados devem registrar o recurso em até **3** dia(s) - *(Prazo Recurso: 06/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 11/05/2026 23:59).*	30/04/2026 15:15:33
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	30/04/2026 15:16:09

Agente de Contratação	Senhores, o pregão se dará por suspenso com retorno para o dia 06/05/2026 as 14h. Desde já, sintam-se notificados	04/05/2026 14:13:03
Agente de Contratação	Boa tarde. Daremos continuidade ao certame. PREFEITURA DE SANTA LUZIA Nº FL. 2230	06/05/2026 14:03:48
Agente de Contratação	Senhores, desconsiderem a mensagem anterior	06/05/2026 14:18:42
Agente de Contratação	Senhores, o pregão se dará por suspenso com retorno para o dia 11/05/2026 as 14h. Desde já, sintam-se notificados	07/05/2026 16:00:28
Agente de Contratação	Senhores a licitação se dara por suspensa para analise de documentação. Sua reabertura sera dia 12/05/2026 as 08:00	11/05/2026 15:43:42
Agente de Contratação	Senhores a licitação se dara por suspensa para analise de documentação. Sua reabertura sera dia 14/05/2026 as 08:00	13/05/2026 10:00:57
Agente de Contratação	Bom dia. Estamos finalizando analise da documentação. Solicito que aguardem.	14/05/2026 08:56:38
Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando que não houve a apresentação das razões recursais no prazo legal, declaramos encerrado o presente certame.	14/05/2026 09:50:34
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **G7 SERVICOS LTDA.**	

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	G7 SERVICOS LTDA	53.733.859/0001-76	1.725.911,51

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 14 de Maio de 2026.

JARBAS COSTA PEREIRA – Agente de Contratação

Ângela Caroline Pereira Sousa e Souza - Equipe de Apoio

Rebeca da Silva Lima Gondinho - Equipe de Apoio

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2231

DESPACHO

À
Controladoria Interna
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA

Neste.

Senhor(a) Controlador(a),

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	27/2026
ÓRGÃO REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA:	R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Santa Luzia - MA, 15 de Maio de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 1.741/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITÁTORIO Nº 27/2026

PROCESSO LICITATÓRIO: 27/2026 – PMSL MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA.

1. RELATÓRIO

A **CONTROLADORIA INTERNA**, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, recebeu para análise, o Processo Administrativo nº 27/2026 – PMSL referente a Concorrência Eletrônica nº 06/2026, que visa à contratação de empresa especializada para a execução das obras de construção da Praça do Bairro Mutirão, no Município de Santa Luzia/MA.

O processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do certame, com fundamento na concorrência eletrônica, amparados pelos art. 6º, XXXVIII e 17º da Lei Federal 14.133/21.

A) Formalização da necessidade;

B) Documento de Formalização de Demanda;

C) Estudo Técnico Preliminar;

D) Mapa de Gerenciamento de Riscos;

E) Memorial Descritivo;

F) Aprovação do Projeto Básico;

G) Solicitação de Dotação Orçamentária;

H) Declaração de Adequação Orçamentária Financeira;

I) Termo de Referência;

J) Concorrência Eletrônica nº 006/2026;

K) Minuta - Contrato;

L) Parecer Jurídico nº 08.1/2025;

M) Divulgação do aviso de licitação;

N) Proposta

O) Seguro;

P) Proposta – R R EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA: Carta Proposta, Resumo do Orçamento, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composição do BDI, Tabela dos Encargos Sociais, Relatório Analítico, Orçamento- Curva ABC de serviços, Seguro garantia;

Q) Parecer Técnico de Engenharia;

R) Proposta – G7 SERVIÇOS LTDA: Carta Proposta, Resumo do Orçamento, Planilha Orçamentária, Relatório Analítico, Orçamento- Curva ABC de serviços, Orçamento- Curva ABC de insumos, Cronograma Físico-financeiro, Composição do BDI, Tabela dos Encargos Sociais;

S) Habilitação – C VERAS MORAES LTDA: Contrato Social, Alteração Contratual, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, Ficha Cadastral do Contribuinte, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Municipal, Certidões de Regularidade, Alvará de Funcionamento, Certidões SINREM, Balanço Patrimonial, Termo de

Abertura Libro Diário nº 01, Balanço Patrimonial 2025, Termo de Abertura Livro Diário, Certidão de Registro e Quitação pessoa física, Anotação de Responsabilidade Técnica, Certidão de Acervo Técnico, Atestado de Capacidade Técnica, Declaração Unificada de Habilitação;

T) Proposta readequada;

U) Parecer Técnico de Engenharia;

V) Ata da Concorrência nº 06/2026;

W) Despacho à Controladoria Interna.

Cumpre ressaltar que todos os atos foram emitidos por autoridades administrativas competentes sendo esses acompanhados por portarias de designação e suas respectivas publicações.

2. PRELIMINAR – DA ATRIBUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Antes de adentrarmos ao mérito do presente Parecer, insta salientar que a condução da análise técnica desta Controladoria é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74, no qual prevê as atribuições do Controle Interno perante à administração pública, bem como sua responsabilidade.

Assim, a Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabuladas no art. 74 da Constituição Federal/1988, *in verbis:*

> *"**Art. 74.** Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
> I - *avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
> II - *comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
> III - *exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*
> IV - *apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*
> *§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.*
> *§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. "*

Sabe-se que a Administração Pública está adstrita aos ditames legais, podendo agir somente em estrita legalidade. Desse modo, as demandas que surgem em relação à necessidade de compras, serviços, realização de qualquer licitação e contratos, deverão observar as regras gerais impostas pela Lei Federal nº 14.133/2021, veja-se:

> *Art. 37º A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

Importante destacar que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, nem confere "ateste" de recebimento dos materiais/produtos/serviços ora contratados pela Administração Pública. Essa atribuição se restringe a servidores nomeados por Portaria, para executar a função de fiscal de contratos que, o qual possui suas atribuições pré-definidas.

Cumpre informar, que a manifestação desta Controladoria está adstrita a análise quanto à forma legal do procedimento administrativo qual seja a possibilidade de contratação de empresa para a **execução de obra de engenharia para a construção da Praça do Bairro Mutirão, no Município de Santa Luzia/MA** através de processo licitatório de Concorrência Eletrônica.

Dessa forma, não podendo adentrar em qualidades outras, tais como conveniência e oportunidade, relativas à análise meritória da mesma, bem como, não compete a esta examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa ou financeira, ficando as manifestações técnicas emitidas nesse processo sob a responsabilidade de seus subscritores.

Assim, a análise em comento tem por base os documentos e informações colacionados aos autos até o presente momento, bem como as fontes do direito ordinariamente aplicadas, ou seja, a legislação que rege a espécie.

3. DA ANÁLISE PROCESSUAL:

A validade do processo de Concorrência Eletrônica depende da correta instrução processual, que deve conter, obrigatoriamente, os elementos relacionados

no art. 17 da Lei nº 14.133/2021. Desta forma passa-se a análise:

A) Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O DFD é o artefato que inaugura a fase preparatória das contratações públicas, conforme o art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Sua função é registrar a necessidade de uma contratação, justificá-la e solicitar formalmente a abertura do processo administrativo correspondente. O documento em análise atende, em sua estrutura elementar, à finalidade a que se destina, identificando adequadamente o objeto da contratação, a unidade requisitante e a justificativa da necessidade administrativa. Nesse sentido, a demanda encontra-se fundamentada no crescimento populacional do Município, bem como na necessidade de ampliação dos espaços destinados ao lazer, à convivência social e ao desenvolvimento de atividades culturais, visando proporcionar melhores condições de atendimento e bem-estar à população luziense.

O ETP é definido pelo art. 6º, XX, da Lei 14.133/21, como o "documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Portanto, o ETP não é uma mera formalidade. Trata-se do alicerce sobre o qual toda a contratação será construída, sendo o instrumento que garante a racionalidade, a economicidade e a legalidade da decisão administrativa de contratar.

Ao analisar o Estudo Técnico Preliminar da demanda, verifica-se que o documento atende, de forma satisfatória, às exigências previstas na Lei nº 14.133/2021. O ETP detalha adequadamente o problema a ser solucionado, evidenciando os impactos decorrentes da ausência de espaços públicos destinados ao lazer, à convivência social e à prática de atividades culturais no Bairro Mutirão, bem como os reflexos dessa carência na qualidade de vida da população local.

Observa-se, ainda, que o estudo apresenta de maneira clara os benefícios sociais, culturais e de segurança pública esperados com a implementação da solução proposta, demonstrando a pertinência e o interesse público da intervenção. Além disso, foi realizada análise comparativa entre cinco alternativas possíveis para atendimento da demanda, com a exposição das respectivas vantagens e desvantagens, permitindo a identificação da opção mais adequada sob os aspectos técnico, econômico e social.

B) Pesquisa de preço

No que se refere à pesquisa de preços para a contratação em epígrafe, observa-se que o setor competente fundamentou o procedimento no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, tendo o setor competente adotado a metodologia prevista no inciso I do § 2º do referido dispositivo legal. Conforme pesquisa de preços acostada aos autos, o valor estimado para a presente contratação é de R$ 1.763.044,87 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil, quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Nesse contexto, consta aos autos a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, subscrita pelo Secretário de Gestão e Governo informando a compatibilidade da despesa com os instrumentos de planejamento orçamentário e a disponibilidade financeira necessária à execução da contratação.

C) Termo de Referência (TR) e Mapa de Gerenciamento de Riscos:

O Termo de Referência (TR) constitui o documento subsequente ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo responsável por detalhar o objeto e estabelecer as condições da contratação. No caso em análise, o Termo de Referência (TR) revela-se, em sua estrutura geral, robusta e tecnicamente adequada, demonstrando esforço de alinhamento à Nova Lei de Licitações. O documento presenta a justificativa para a contratação, a especificação detalhada dos serviços e insumos, a planilha orçamentária, os requisitos de habilitação, o modelo de execução e gestão do contrato.

Entretanto solicita-se necessidade de se incluir, no edital, a exigência de prestação de garantia de execução contratual. Embora o art. 96 da Lei nº 14.133/2021

confira ao gestor a discricionariedade para tal, a natureza do objeto – uma obra de engenharia de vulto financeiro considerável – eleva sobremaneira os riscos de inadimplemento. A garantia apresenta-se, portanto, como um instrumento indispensável de gestão de riscos, resguardando o erário contra eventuais prejuízos decorrentes de inexecução, abandono ou execução defeituosa do contrato.

A Lei nº 14.133/2021 inova ao exigir uma postura proativa da Administração na gestão dos riscos inerentes a cada contratação (art. 18, X). Uma das principais ferramentas para isso é o mapa de gerenciamento de riscos, um documento que identifica as potenciais ameaças ao sucesso da licitação e da execução do contrato e define, antecipadamente, as ações para prevenir ou mitigar tais ameaças.

A elaboração formal de um mapa de riscos para esta contratação é uma excelente oportunidade para demonstrar um elevado nível de diligência e governança, elenca uma série de riscos relevantes, tais como: distinção entre ações preventivas (que atuam na causa do risco) e ações de contingência (que atuam no efeito, após a ocorrência), adota a matriz de probabilidade e impacto (matriz 5x5) e os níveis de risco (Baixo, Médio, Alto, Extremo)

D) Parecer Jurídico

O Parecer Jurídico nº 08.1/2026 debruçou-se sobre os documentos que compõem a fase interna do certame. A conclusão do referido parecer é pela **aprovação do prosseguimento do feito**, atestando que os documentos examinados guardam conformidade com as formalidades exigidas pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

E) Minuta do Contrato

A minuta do contrato, por sua vez, contempla as cláusulas essenciais previstas no art. 92 da Lei nº 14.133/2021, disciplinando de forma detalhada o objeto da contratação, o regime de execução, o preço e as condições de pagamento, os prazos de início, execução, conclusão e entrega da obra, as garantias exigidas, os direitos e obrigações das partes, as

hipóteses de extinção contratual e as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento.

Entretanto, verifica-se que a minuta contratual apresenta excessiva remissão ao Termo de Referência para disciplinar aspectos relevantes da execução contratual, tais como especificações do objeto, obrigações das partes, critérios de medição e recebimento, dentre outros. Embora seja admissível a utilização do Termo de Referência como documento complementar, recomenda-se que as cláusulas essenciais à execução do ajuste sejam reproduzidas ou sintetizadas na própria minuta contratual, conferindo maior clareza, segurança jurídica e autonomia ao instrumento.

F) Publicação do Certame

No que se refere à publicidade do certame, verifica-se que o Aviso de Licitação foi regularmente realizado, com a devida divulgação no ,Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado jornal de grande circulação ("O IMPARCIAL") e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, que ocorreu em **31 de março**, ao passo que a sessão pública do certame foi realizada em **20 de abril,** em conformidade com os prazos mínimos previstos no artigo 55 da Lei nº 14.133/2021, assegurando a observância do princípio da publicidade, bem como a ampla divulgação do procedimento, a transparência dos atos administrativos e a competitividade necessária à realização da licitação.

G) Proposta da Empresa e Autorização para Contratação

Consta nos autos a Ata da Concorrência Eletrônica nº 06/2026, referente ao Processo Licitatório nº 27/2026, realizada em 20/04/2026, a Ata registra expressamente que, durante o certame, não foram apresentadas impugnações ao edital nem interpostos recursos contra as decisões da comissão. A sessão iniciou com a apresentação das propostas pelas empresas participantes.

Conforme consta da Ata da Concorrência Eletrônica nº 06/2026, a empresa RR Empreendimentos e Construções Ltda. apresentou a proposta de menor valor após a fase de lances e negociação, no montante de R$ 1.458.796,21(um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos). Todavia,

após a apresentação de documentação complementar e sua submissão à análise da equipe técnica do Município, foi emitido Parecer Técnico de Engenharia, datado de 27 de abril, concluindo pela inexequibilidade da proposta, em razão de inconsistências relacionadas ao prazo de execução apresentado, ausência de composições analíticas obrigatórias, subavaliação de custos de mão de obra em desacordo com a convenção coletiva aplicável e incompatibilidade entre o cronograma físico-financeiro e a estrutura de custos da obra.

Consigna a Ata que F S S RANGEL LTDA, foi chamada a apresentar readequação de proposta, entretanto não apresentou, pelo que foi desabilitada. Após, a empresa G7 Serviços Ltda., **(CNPJ Nº 53.733.859/0001-76)** foi declarada vencedora, tendo o resultado sido adjudicado e homologado pelo valor total de R$ R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos.)

Por fim, cumpre destacar que a proposta foi submetida à análise do setor técnico da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, por meio do Departamento de Obras e Engenharia. Conforme Parecer Técnico, concluiu-se pela exequibilidade da proposta apresentada, tendo sido recomendada, ao final, a regular continuidade do certame.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Com o objetivo de aprimorar os procedimentos, mitigar riscos e fortalecer a governança das contratações públicas no âmbito deste Município, e sem prejuízo da análise jurídica a ser realizada, esta Controladoria Interna expede as seguintes recomendações:

A) Ressalta-se que os processos físicos deverão ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas;

B) Que o contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21;

C) Que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelos Ordenadores de Despesas, nota fiscal com atesto (data,

carimbo, assinatura legível) e o comprovante de transparência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a previa apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;

D) Que seja o processo licitatório devidamente inserido no Sistema de Informações para Controle- SIC- Contrata do TCE/MA, em conformidade com o que determina a Instrução Normativa TCE/MA nº 73 de 09/03/2022;

E) Tendo em vista a centralização do fornecimento em uma única empresa impõe à Administração a adoção de rigor redobrado na análise da habilitação técnica e da capacidade de entrega, em razão do vulto da contratação;

F) Que seja realizada as publicações do PNCP.

Conclui-se, portanto, com a emissão destas recomendações, que visam o aprimoramento da governança e a mitigação de riscos. Alerta-se que a decisão de prossegui com a contratação sem observar os pontos aqui levantados é um ato discricionário do gestor, que atrai para si a responsabilidade pelos riscos do desequilíbrio financeiro e inexecução contratual apontados.

Por fim, é o parecer do Controle Interno do Município de Santa Luzia/MA.

Santa Luzia/MA, 19 de maio de 2026.

Josenilson Ferro Sousa
Controlador Geral do Município
Portaria nº 002/2025-GAB-PM
Publicada no D.O.M em 02/01/2025

Poder Legislativo

ERRATA

ERRATA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

RETIFICAÇÃO

ERRATA. No extrato do contrato 2026008/2026 da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026** de interesse da Câmara Municipal de Santa Luzia - MA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 19 de Maio de 2026. **ONDE LÊ-SE: "Data da assinatura, 09/03/2026". LEIA-SE "10/03/2026"** e **"ONDE LÊ-SE: "Santa Luzia – MA, 09 de Março de 2026". LEIA-SE "Santa Luzia – MA, 10 de Março de 2026"**. Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026. Ariel Miranda Andrade – Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: 1jfz9b65bs20260520170521

ERRATA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

RETIFICAÇÃO

ERRATA. No extrato do contrato 2026006/2026 da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026** de interesse da Câmara Municipal de Santa Luzia - MA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 19 de Maio de 2026. **ONDE LÊ-SE: "Data da assinatura 06/03/2026". LEIA-SE "Data da assinatura 10/03/2026"** e **ONDE LÊ-SE: "Santa Luzia – MA, 06 de Março de 2026". LEIA-SE "Santa Luzia – MA, 10 de Março de 2026"**. Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026. Ariel Miranda Andrade – Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: vjakg3rduvj20260520170546

ERRATA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

RETIFICAÇÃO

ERRATA. No extrato do contrato 2026007/2026 da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026** de interesse da Câmara Municipal de Santa Luzia - MA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 19 de Maio de 2026. **ONDE LÊ-SE: "Data da assinatura 06/03/2026". LEIA-SE "Data da assinatura 10/03/2026" e ONDE LÊ-SE: "Santa Luzia – MA, 06 de Março de 2026". LEIA-SE "Santa Luzia – MA, 10 de Março de 2026"**. Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026. Ariel Miranda Andrade – Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: 70xtpfqvypd20260520170520

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026. O Secretario de Gestão e Governo do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA, foi consagrada vencedora a empresa - G7 SERVICOS LTDA, CNPJ nº 53.733.859/0001-76, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. Santa Luzia - MA, 19 de maio de 2026. Leandro Dutra de Andrade. Secretário Municipal de Governo e Gestão.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: oyiqm53qxjb20260520170548

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 06/2026
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 06/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 06/2026. PROCESSO: 27/2026. OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA**. O Secretário** Municipal de Governo e Gestão**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL:** G7 SERVICOS LTDA, CNPJ nº 53.733.859/0001-76**; VALOR TOTAL:** R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos). Leandro Dutra de Andrade. **Secretário** Municipal de Governo e Gestão. Santa Luzia – MA, 20/05/2026.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	27/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	06/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MUTIRÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos)

RESUMO

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
G7 SERVICOS LTDA - 53.733.859/0001-76 g7.servi1998@gmail.com - (98) 98543-4480	1.763.044,87	1.725.911,51	37.108,78 Proveito (2,10%)
Totais	**1.763.044,87**	**1.725.911,51**	**37.108,78** **Proveito (2,10%)**

PREÂMBULO

Aos 20 de Maio de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica n° 06/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

G7 SERVICOS LTDA | 53.733.859/0001-76
Total de Itens: 1 | Valor Total: R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1			PROJETO EXECUTIVO					R$ 30.001,23
1.1	CPU - 100 STLTD	CPU - 100 STLTD	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	UND	1,00	R$ 23.804,84	R$ 30.001,23	R$ 30.001,23
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 111.076,72
2.1	CPU - 001 STLTD	CPU - 001 STLTD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	R$ 10.981,20	R$ 13.839,60	R$ 110.716,80
2.2	COMP-15352519	COMP-15352519	ART CREA - MA - 2026	UND	1,00	R$ 285,59	R$ 359,92	R$ 359,92
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 107.619,54
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R$ 464,81	R$ 585,80	R$ 1.757,40
3.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	363,99	R$ 95,86	R$ 120,81	R$ 43.973,63
3.3	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	330,90	R$ 83,24	R$ 104,90	R$ 34.711,41
3.4	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	R$ 662,10	R$ 834,44	R$ 6.675,52
3.5	S09416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R$ 1.755,43	R$ 2.212,36	R$ 2.212,36
3.6	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R$ 3.580,90	R$ 4.513,00	R$ 4.513,00
3.7	S05088	ORSE	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	25,00	R$ 250,68	R$ 315,93	R$ 7.898,25

3.8	CPU - 002 - STLTD	CPU - 002 - STLTD	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 4.663,95	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97
4	**PRAÇA**							**R$ 1.078.269,98**
4.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**							**R$ 143.811,32**
4.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.698,32	R$ 0,69	R$ 0,86	R$ 1.460,55
4.1.2	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	897,85	R$ 82,47	R$ 103,93	R$ 93.313,55
4.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	897,85	R$ 8,93	R$ 11,25	R$ 10.100,81
4.1.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.978,50	R$ 2,61	R$ 3,28	R$ 29.449,48
4.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.698,32	R$ 2,81	R$ 3,54	R$ 6.012,05
4.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	29,24	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 3.474,88
4.2	**SUPERESTRUTURA**							**R$ 65.275,79**
4.2.1	**SAPATAS**							**R$ 21.721,88**
4.2.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,80	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 856,39
4.2.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,00	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 2.641,32
4.2.1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	131,20	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 2.030,97
4.2.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	53,28	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 7.415,51
4.2.1.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,04	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 8.777,69
4.2.2	**VIGAS INFERIORES**							**R$ 20.632,46**
4.2.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,60	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 2.069,61
4.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,90	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 3.094,45
4.2.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,13	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 6.142,01
4.2.2.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,94	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 4.272,58
4.2.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	87,24	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 5.053,81
4.2.3	**PILAR**							**R$ 10.986,93**
4.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,80	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 1.025,47
4.2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,60	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 1.630,28
4.2.3.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,60	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 4.474,72
4.2.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,70	R$ 1.133,32	R$ 1.428,32	R$ 3.856,46
4.2.4	**VIGAS SUPERIORES**							**R$ 11.934,52**
4.2.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,10	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 1.292,30
4.2.4.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,60	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 2.039,17
4.2.4.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,13	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 4.330,47
4.2.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	2,94	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 4.272,58

			EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022					
4.3			**ALVENARIA PARA BALDRAME E CANTEIROS**					**R$ 43.008,93**
4.3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	182,90	R$ 186,59	R$ 235,15	R$ 43.008,93
4.4			**REVESTIMENTO**					**R$ 14.052,20**
4.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	182,90	R$ 5,14	R$ 6,47	R$ 1.183,36
4.4.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	182,90	R$ 55,83	R$ 70,36	R$ 12.868,84
4.5			**PAVIMENTAÇÃO PRAÇA**					**R$ 364.436,47**
4.5.1	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	11,00	R$ 408,26	R$ 514,53	R$ 5.659,83
4.5.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.292,33	R$ 75,16	R$ 94,72	R$ 122.409,49
4.5.3	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.292,33	R$ 145,13	R$ 182,90	R$ 236.367,15
4.6			**DRENAGEM PRAÇA**					**R$ 196.989,85**
4.6.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.292,33	R$ 60,30	R$ 75,99	R$ 98.204,15
4.6.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.292,33	R$ 60,66	R$ 76,44	R$ 98.785,70
4.7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 190.629,76**
4.7.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	318,23	R$ 15,52	R$ 19,55	R$ 6.221,39
4.7.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,20	R$ 19,87	R$ 25,04	R$ 2.208,52
4.7.3	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	276,00	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ 1.084,68
4.7.4	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	85,00	R$ 3,58	R$ 4,51	R$ 383,35
4.7.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,30	R$ 22,63	R$ 28,52	R$ 2.033,47
4.7.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,60	R$ 20,88	R$ 26,31	R$ 147,33
4.7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.031,90	R$ 7,65	R$ 9,64	R$ 9.947,51
4.7.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,70	R$ 10,72	R$ 13,51	R$ 833,56
4.7.9	S00650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	40,00	R$ 72,51	R$ 91,38	R$ 3.655,20
4.7.10	S11562	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	5,00	R$ 139,52	R$ 175,83	R$ 879,15
4.7.11	S08894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	4,00	R$ 65,16	R$ 82,12	R$ 328,48
4.7.12	S13782	ORSE	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	UN	1,00	R$ 179,75	R$ 226,53	R$ 226,53
4.7.13	S07679	ORSE	LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	13,00	R$ 1.932,84	R$ 2.435,95	R$ 31.667,35
4.7.14	CPU 006 - STLTD	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=6M.	UN	27,00	R$ 3.727,81	R$ 4.698,15	R$ 126.850,05
4.7.15	S04429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,00	R$ 166,29	R$ 209,57	R$ 209,57
4.7.16	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	1,00	R$ 338,31	R$ 426,37	R$ 426,37
4.7.17	101513	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 843,27	R$ 1.062,77	R$ 1.062,77
4.7.18	S09174	ORSE	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	UN	1,00	R$ 234,27	R$ 295,25	R$ 295,25
4.7.19	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM	UN	1,00	R$ 392,63	R$ 494,83	R$ 494,83

			BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025					
4.7.20	S09924	ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	6,00	R$ 1,08	R$ 1,36	R$ 8,16
4.7.21	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 21,34	R$ 26,89	R$ 26,89
4.7.22	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R$ 2,91	R$ 3,66	R$ 3,66
4.7.23	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	R$ 12,16	R$ 15,32	R$ 1.103,04
4.7.24	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 16,23	R$ 20,45	R$ 20,45
4.7.25	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	R$ 13,89	R$ 17,50	R$ 420,00
4.7.26	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	10,00	R$ 0,06	R$ 0,07	R$ 0,70
4.7.27	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	366,00	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 91,50
4.8			**PINTURA DA PRAÇA**					**R$ 60.065,66**
4.8.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	586,84	R$ 3,93	R$ 4,95	R$ 2.904,85
4.8.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	586,84	R$ 59,78	R$ 75,34	R$ 44.212,52
4.8.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 4,23	R$ 5,33	R$ 974,85
4.8.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 29,70	R$ 37,43	R$ 6.845,94
4.8.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 19,05	R$ 24,00	R$ 4.389,60
4.8.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	330,90	R$ 1,77	R$ 2,23	R$ 737,90
5			**QUIOSQUES**					**R$ 136.630,57**
5.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 1.427,14**
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,75	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 1.158,69
5.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,59	R$ 28,07	R$ 35,37	R$ 268,45
5.2			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 18.198,88**
5.2.1			**SAPATAS E PILARES**					**R$ 6.515,96**
5.2.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,60	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 411,40
5.2.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,40	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 505,29
5.2.1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,50	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 1.106,82
5.2.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,00	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 2.783,60
5.2.1.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,53	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 1.708,85
5.2.2			**VIGAS INFERIORES**					**R$ 4.728,08**
5.2.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,30	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 321,14
5.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,30	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 763,16
5.2.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,61	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 1.615,87
5.2.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 703,64
5.2.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,86	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 1.324,27
5.2.3			**VIGAS SUPERIORES**					**R$ 6.954,84**
5.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 592,96
5.2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,70	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 1.262,28

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

5.2.3.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,43	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 3.239,43
5.2.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,28	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 1.860,17
5.3			**ALVENARIA**					**R$ 29.318,86**
5.3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	115,80	R$ 186,59	R$ 235,15	R$ 27.230,37
5.3.2	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	18,20	R$ 51,63	R$ 65,06	R$ 1.184,09
5.3.3	105031	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	13,60	R$ 52,77	R$ 66,50	R$ 904,40
5.4			**REVESTIMENTO**					**R$ 19.016,70**
5.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	231,60	R$ 5,14	R$ 6,47	R$ 1.498,45
5.4.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20,10	R$ 25,53	R$ 32,17	R$ 646,61
5.4.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	211,50	R$ 55,83	R$ 70,36	R$ 14.881,14
5.4.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	20,10	R$ 78,58	R$ 99,03	R$ 1.990,50
5.5			**PISO**					**R$ 3.010,76**
5.5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,34	R$ 41,80	R$ 52,68	R$ 1.176,87
5.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	22,34	R$ 65,14	R$ 82,09	R$ 1.833,89
5.6			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 5.723,06**
5.6.1	103043	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 24,08	R$ 30,34	R$ 91,02
5.6.2	C2165	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2")	UN	7,00	R$ 103,50	R$ 130,44	R$ 913,08
5.6.3	S01344	ORSE	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2"	UN	3,00	R$ 16,15	R$ 20,35	R$ 61,05
5.6.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	R$ 11,15	R$ 14,05	R$ 210,75
5.6.5	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	5,00	R$ 0,80	R$ 1,00	R$ 5,00
5.6.6	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 8,37	R$ 10,54	R$ 42,16
5.6.7	S01000	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 19,43	R$ 24,48	R$ 48,96
5.6.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,06	R$ 12,82	R$ 16,15	R$ 17,11
5.6.9	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,00	R$ 19,43	R$ 24,48	R$ 1.370,88
5.6.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,55	R$ 9,51	R$ 9,51
5.6.11	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 14,34	R$ 18,07	R$ 54,21
5.6.12	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 12,52	R$ 15,77	R$ 283,86
5.6.13	102616	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 2.075,28	R$ 2.615,47	R$ 2.615,47
5.7			**INSTALAÇÕES SANITÁRIOS**					**R$ 17.639,35**
5.7.1	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L	UN	1,00	R$ 4.308,74	R$ 5.430,30	R$ 5.430,30
5.7.2	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M²	UN	1,00	R$ 5.394,22	R$ 6.798,33	R$ 6.798,33
5.7.3	S11334	ORSE	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	2,00	R$ 686,87	R$ 865,66	R$ 1.731,32
5.7.4	S04282	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 58,65	R$ 73,91	R$ 147,82

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

5.7.5	C0678	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD.	UN	1,00	R$ 18,04	R$ 22,73	R$ 22,73
5.7.6	S01357	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° CURTA PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA/BOLSA, Ø = 40MM	UN	2,00	R$ 13,02	R$ 16,40	R$ 32,80
5.7.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 16,21	R$ 20,42	R$ 204,20
5.7.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 28,89	R$ 36,41	R$ 145,64
5.7.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 28,14	R$ 35,46	R$ 70,92
5.7.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 15,55	R$ 19,59	R$ 78,36
5.7.11	S01672	ORSE	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	2,00	R$ 16,27	R$ 20,50	R$ 41,00
5.7.12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 50,89	R$ 64,13	R$ 192,39
5.7.13	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 42,68	R$ 53,78	R$ 107,56
5.7.14	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 26,85	R$ 33,83	R$ 67,66
5.7.15	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 27,23	R$ 34,31	R$ 514,65
5.7.16	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R$ 9,24	R$ 11,64	R$ 256,08
5.7.17	S01583	ORSE	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00	R$ 24,70	R$ 31,12	R$ 62,24
5.7.18	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,95	R$ 37,91	R$ 47,77	R$ 714,16
5.7.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	R$ 21,85	R$ 27,53	R$ 137,65
5.7.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00	R$ 27,20	R$ 34,28	R$ 514,20
5.7.21	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 45,27	R$ 57,05	R$ 114,10
5.7.22	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 19,37	R$ 24,41	R$ 97,64
5.7.23	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R$ 33,77	R$ 42,56	R$ 85,12
5.7.24	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 28,76	R$ 36,24	R$ 72,48
5.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 11.821,96**
5.8.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	366,80	R$ 4,96	R$ 6,25	R$ 2.292,50
5.8.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,70	R$ 7,65	R$ 9,64	R$ 440,54
5.8.3	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	3,00	R$ 88,78	R$ 111,88	R$ 335,64
5.8.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 35,56	R$ 44,81	R$ 358,48
5.8.5	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 58,52	R$ 73,75	R$ 147,50
5.8.6	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 50,29	R$ 63,38	R$ 126,76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

5.8.7	S11562	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	14,00	R$ 139,52	R$ 175,83	R$ 2.461,62
5.8.8	S08894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	8,00	R$ 65,16	R$ 82,12	R$ 656,96
5.8.9	S07996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00	R$ 304,17	R$ 383,34	R$ 1.150,02
5.8.10	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,80	R$ 15,52	R$ 19,55	R$ 1.188,64
5.8.11	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,20	R$ 19,87	R$ 25,04	R$ 430,68
5.8.12	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	51,00	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ 200,43
5.8.13	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	16,00	R$ 3,58	R$ 4,51	R$ 72,16
5.8.14	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	R$ 121,25	R$ 152,81	R$ 916,86
5.8.15	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 120,96	R$ 152,44	R$ 304,88
5.8.16	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 123,75	R$ 155,96	R$ 311,92
5.8.17	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R$ 338,31	R$ 426,37	R$ 426,37
5.9			**LOUÇAS E ACESSORIOS**					**R$ 7.022,70**
5.9.1	C3021	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R$ 248,64	R$ 313,36	R$ 626,72
5.9.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 189,18	R$ 238,42	R$ 476,84
5.9.3	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 722,50	R$ 910,56	R$ 1.821,12
5.9.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 39,45	R$ 49,71	R$ 99,42
5.9.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 1.021,05	R$ 1.286,82	R$ 2.573,64
5.9.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 212,21	R$ 267,44	R$ 534,88
5.9.7	S07611	ORSE	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 83,62	R$ 105,38	R$ 210,76
5.9.8	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 56,92	R$ 71,73	R$ 143,46
5.9.9	S01291	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 12,98	R$ 16,35	R$ 32,70
5.9.10	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 11,03	R$ 13,90	R$ 139,00
5.9.11	S00946	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	10,00	R$ 21,90	R$ 27,60	R$ 276,00
5.9.12	S01010	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4"	UN	2,00	R$ 34,98	R$ 44,08	R$ 88,16
5.10			**ESQUADRIAS**					**R$ 9.331,43**
5.10.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,30	R$ 732,91	R$ 923,68	R$ 5.819,18
5.10.2	S01857	ORSE	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	M2	8,64	R$ 215,87	R$ 272,06	R$ 2.350,59
5.10.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,28	R$ 720,11	R$ 907,55	R$ 1.161,66
5.11			**PINTURA DOS QUIOSQUES**					**R$ 14.119,73**
5.11.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 4,23	R$ 5,33	R$ 1.127,29
5.11.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 29,70	R$ 37,43	R$ 7.916,44
5.11.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 19,05	R$ 24,00	R$ 5.076,00
6			**BASE PARA CAIXA D'AGUA**					**R$ 17.979,16**
6.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 2.104,82**
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	14,00	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 1.663,76

6.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,47	R$ 28,07	R$ 35,37	R$ 441,06
6.2			**SAPATAS**					**R$ 3.172,30**
6.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,20	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 67,16
6.2.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,80	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 589,51
6.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,80	R$ 10,36	R$ 13,05	R$ 362,79
6.2.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,40	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 890,75
6.2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,13	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 1.262,09
6.3			**VIGAS INFERIORES**					**R$ 2.436,55**
6.3.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,50	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 262,37
6.3.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,50	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 410,22
6.3.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,00	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 835,08
6.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,40	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 581,30
6.3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 347,58
6.4			**PILAR**					**R$ 3.914,67**
6.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,70	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 273,80
6.4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,30	R$ 8,74	R$ 11,01	R$ 928,14
6.4.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,00	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 1.570,08
6.4.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,80	R$ 1.133,32	R$ 1.428,32	R$ 1.142,65
6.5			**VIGAS INTERMEDIARIAS**					**R$ 1.978,39**
6.5.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,50	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 218,00
6.5.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,50	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 349,53
6.5.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,00	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 829,56
6.5.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,40	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 581,30
6.6			**VIGAS SUPERIORES E LAJE**					**R$ 4.372,43**
6.6.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,40	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 146,49
6.6.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,70	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 866,58
6.6.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,42	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 1.717,18
6.6.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,13	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 1.642,18
7			**RUAS**					**R$ 106.292,27**
7.1			**TERRAPLENAGEM**					**R$ 6.167,32**
7.1.1	S02605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	531,40	R$ 1,35	R$ 1,70	R$ 903,38
7.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	531,40	R$ 0,69	R$ 0,86	R$ 457,00

			TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					
7.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,42	R$ 8,93	R$ 11,25	R$ 747,22
7.1.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	664,20	R$ 2,61	R$ 3,28	R$ 2.178,57
7.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	531,40	R$ 2,81	R$ 3,54	R$ 1.881,15
7.2			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE**					**R$ 65.468,48**
7.2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	531,40	R$ 97,76	R$ 123,20	R$ 65.468,48
7.3			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**R$ 34.656,47**
7.3.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	227,36	R$ 60,30	R$ 75,99	R$ 17.277,08
7.3.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	227,36	R$ 60,66	R$ 76,44	R$ 17.379,39
8			**EQUIPAMENTOS**					**R$ 106.517,98**
8.1			**ACADEMIA AO AR LIVRE**					**R$ 28.594,94**
8.1.1	S13195	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO	UN	2,00	R$ 2.834,69	R$ 3.572,55	R$ 7.145,10
8.1.2	S11387	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	3,00	R$ 2.700,09	R$ 3.402,92	R$ 10.208,76
8.1.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 1.980,24	R$ 2.495,69	R$ 2.495,69
8.1.4	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4.112,27	R$ 5.182,69	R$ 5.182,69
8.1.5	103194	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2.826,87	R$ 3.562,70	R$ 3.562,70
8.2			**PLAYGROUND**					**R$ 33.849,94**
8.2.1	S02440	ORSE	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 3.950,10	R$ 4.978,31	R$ 4.978,31
8.2.2	S02406	ORSE	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 2.801,70	R$ 3.530,98	R$ 3.530,98
8.2.3	S09160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 3.902,25	R$ 4.918,00	R$ 4.918,00
8.2.4	88197	SIURB	EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15.092,39	R$ 19.020,93	R$ 19.020,93
8.2.5	CPU 007 - STLD	CPU 007 - STLD	ATERRO DE AREIA PARA PLAYGROUND	M3	6,05	R$ 183,84	R$ 231,69	R$ 1.401,72
8.3			**EQUIPAMENTOS URBANOS**					**R$ 44.073,10**
8.3.1	S03223	ORSE	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UN	17,00	R$ 1.070,17	R$ 1.348,73	R$ 22.928,41
8.3.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	13,00	R$ 372,83	R$ 469,87	R$ 6.108,31
8.3.3	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	45,50	R$ 262,22	R$ 330,47	R$ 15.036,38
9			**PAISAGISMO**					**R$ 21.094,80**
9.1	S10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	189,44	R$ 35,78	R$ 45,09	R$ 8.541,84
9.2	S13677	ORSE	PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	8,00	R$ 660,83	R$ 832,84	R$ 6.662,72
9.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	8,00	R$ 384,26	R$ 484,28	R$ 3.874,24
9.4	00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	200,00	R$ 8,00	R$ 10,08	R$ 2.016,00
10			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 10.429,26**
10.1	CPU - 002 - STLTD	CPU - 002 - STLTD	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 4.663,95	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97
10.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	363,99	R$ 3,08	R$ 3,88	R$ 1.412,28
10.3	106168	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	531,40	R$ 0,64	R$ 0,80	R$ 425,12
10.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.292,33	R$ 1,67	R$ 2,10	R$ 2.713,89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

VALOR ORÇAMENTO:	R$ 1.369.621,83
VALOR BDI:	R$ 356.289,68
VALOR TOTAL:	R$ 1.725.911,51

Total Geral	**R$ 1.725.911,51**

Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Poder Legislativo

ERRATA

ERRATA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

RETIFICAÇÃO

ERRATA. No extrato do contrato 2026008/2026 da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026** de interesse da Câmara Municipal de Santa Luzia - MA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 19 de Maio de 2026. **ONDE LÊ-SE: "Data da assinatura, 09/03/2026". LEIA-SE "10/03/2026"** e **"ONDE LÊ-SE: "Santa Luzia – MA, 09 de Março de 2026". LEIA-SE "Santa Luzia – MA, 10 de Março de 2026"**. Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026. Ariel Miranda Andrade – Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: 1jfz9b65bs20260520170521

ERRATA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

RETIFICAÇÃO

ERRATA. No extrato do contrato 2026006/2026 da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026** de interesse da Câmara Municipal de Santa Luzia - MA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 19 de Maio de 2026. **ONDE LÊ-SE: "Data da assinatura 06/03/2026". LEIA-SE "Data da assinatura 10/03/2026"** e **ONDE LÊ-SE: "Santa Luzia – MA, 06 de Março de 2026". LEIA-SE "Santa Luzia – MA, 10 de Março de 2026"**. Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026. Ariel Miranda Andrade – Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: vjakg3rduvj20260520170546

ERRATA.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

RETIFICAÇÃO

ERRATA. No extrato do contrato 2026007/2026 da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026** de interesse da Câmara Municipal de Santa Luzia - MA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 19 de Maio de 2026. **ONDE LÊ-SE: "Data da assinatura 06/03/2026". LEIA-SE "Data da assinatura 10/03/2026" e ONDE LÊ-SE: "Santa Luzia – MA, 06 de Março de 2026". LEIA-SE "Santa Luzia – MA, 10 de Março de 2026"**. Santa Luzia - MA, 20 de Maio de 2026. Ariel Miranda Andrade – Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: 70xtpfqvypd20260520170520

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026. O Secretario de Gestão e Governo do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA, foi consagrada vencedora a empresa - G7 SERVICOS LTDA, CNPJ nº 53.733.859/0001-76, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. Santa Luzia - MA, 19 de maio de 2026. Leandro Dutra de Andrade. Secretário Municipal de Governo e Gestão.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: oyiqm53qxjb20260520170548

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 06/2026
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 06/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 06/2026. PROCESSO: 27/2026. OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA. **O Secretário** Municipal de Governo e Gestão**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL:** G7 SERVICOS LTDA, CNPJ nº 53.733.859/0001-76**; VALOR TOTAL:** R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos). Leandro Dutra de Andrade. **Secretário** Municipal de Governo e Gestão. Santa Luzia – MA, 20/05/2026.

CONTRATO Nº 1027106/2026
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Concorrência - Eletrônica Nº 06/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27/2026

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA

VALOR CONTRATUAL
R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 21 de Maio de 2026
FINAL: 21 de Maio de 2027

DADOS DO CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CNPJ Nº 06.191.001/0001-47
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
LEANDRO DUTRA DE ANDRADE, CPF Nº 009.*.***-17**
PORTARIA 04/2025

DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
FELIPE ALVES DE SOUZA, CPF Nº 057.*.***-40**
PORTARIA Nº 005/2025
DECRETO Nº 10/2025

DADOS DO CONTRATADO
G7 SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 53.733.859/0001-76
RUA DR JOSE BURNETH, 40, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO
g7.servi1998@gmail.com, (98) 3654-0800 | (98) 98543-4480,
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA, CPF Nº 612.*.***-52**

FISCAL DO CONTRATO
Thiago Aecio Rosario Lobo - CPF n° 049.***.***-57

PREÂMBULO

Aos 21 de Maio de 2026, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através dos acima citados, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

by StartGov

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia – MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1			PROJETO EXECUTIVO					R$ 30.001,23
1.1	CPU - 100 STLTD	CPU - 100 STLTD	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	UND	1,00	R$ 23.804,84	R$ 30.001,23	R$ 30.001,23
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 111.076,72
2.1	CPU - 001 STLTD	CPU - 001 STLTD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	R$ 10.981,20	R$ 13.839,60	R$ 110.716,80
2.2	COMP-15352519	COMP-15352519	ART CREA - MA - 2026	UND	1,00	R$ 285,59	R$ 359,92	R$ 359,92
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 107.619,54
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R$ 464,81	R$ 585,80	R$ 1.757,40
3.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	363,99	R$ 95,86	R$ 120,81	R$ 43.973,63
3.3	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	330,90	R$ 83,24	R$ 104,90	R$ 34.711,41
3.4	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8,00	R$ 662,10	R$ 834,44	R$ 6.675,52
3.5	S09416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R$ 1.755,43	R$ 2.212,36	R$ 2.212,36
3.6	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R$ 3.580,90	R$ 4.513,00	R$ 4.513,00
3.7	S05088	ORSE	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	25,00	R$ 250,68	R$ 315,93	R$ 7.898,25
3.8	CPU - 002 - STLTD	CPU - 002 - STLTD	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 4.663,95	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97
4			PRAÇA					R$ 1.078.269,98
4.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R$ 143.811,32
4.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.698,32	R$ 0,69	R$ 0,86	R$ 1.460,55
4.1.2	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	897,85	R$ 82,47	R$ 103,93	R$ 93.313,55
4.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	897,85	R$ 8,93	R$ 11,25	R$ 10.100,81
4.1.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.978,50	R$ 2,61	R$ 3,28	R$ 29.449,48
4.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.698,32	R$ 2,81	R$ 3,54	R$ 6.012,05
4.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	29,24	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 3.474,88
4.2			SUPERESTRUTURA					R$ 65.275,79
4.2.1			SAPATAS					R$ 21.721,88
4.2.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,80	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 856,39
4.2.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	138,00	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 2.641,32
4.2.1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	131,20	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 2.030,97
4.2.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	53,28	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 7.415,51
4.2.1.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,04	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 8.777,69
4.2.2			VIGAS INFERIORES					R$ 20.632,46
4.2.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,60	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 2.069,61
4.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,90	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 3.094,45
4.2.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,13	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 6.142,01
4.2.2.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	M3	2,94	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 4.272,58

			EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022					
4.2.2.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	87,24	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 5.053,81
4.2.3			PILAR					R$ 10.986,93
4.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,80	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 1.025,47
4.2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,60	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 1.630,28
4.2.3.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,60	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 4.474,72
4.2.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,70	R$ 1.133,32	R$ 1.428,32	R$ 3.856,46
4.2.4			VIGAS SUPERIORES					R$ 11.934,52
4.2.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,10	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 1.292,30
4.2.4.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,60	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 2.039,17
4.2.4.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,13	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 4.330,47
4.2.4.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,94	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 4.272,58
4.3			ALVENARIA PARA BALDRAME E CANTEIROS					R$ 43.008,93
4.3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	182,90	R$ 186,59	R$ 235,15	R$ 43.008,93
4.4			REVESTIMENTO					R$ 14.052,20
4.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	182,90	R$ 5,14	R$ 6,47	R$ 1.183,36
4.4.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	182,90	R$ 55,83	R$ 70,36	R$ 12.868,84
4.5			PAVIMENTAÇÃO PRAÇA					R$ 364.436,47
4.5.1	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	11,00	R$ 408,26	R$ 514,53	R$ 5.659,83
4.5.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1.292,33	R$ 75,16	R$ 94,72	R$ 122.409,49
4.5.3	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.292,33	R$ 145,13	R$ 182,90	R$ 236.367,15
4.6			DRENAGEM PRAÇA					R$ 196.989,85
4.6.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.292,33	R$ 60,30	R$ 75,99	R$ 98.204,15
4.6.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.292,33	R$ 60,66	R$ 76,44	R$ 98.785,70
4.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 190.629,76
4.7.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	318,23	R$ 15,52	R$ 19,55	R$ 6.221,39
4.7.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,20	R$ 19,87	R$ 25,04	R$ 2.208,52
4.7.3	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	276,00	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ 1.084,68
4.7.4	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	85,00	R$ 3,58	R$ 4,51	R$ 383,35
4.7.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,30	R$ 22,63	R$ 28,52	R$ 2.033,47
4.7.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,60	R$ 20,88	R$ 26,31	R$ 147,33
4.7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.031,90	R$ 7,65	R$ 9,64	R$ 9.947,51

4.7.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,70	R$ 10,72	R$ 13,51	R$ 833,56
4.7.9	S00650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	40,00	R$ 72,51	R$ 91,38	R$ 3.655,20
4.7.10	S11562	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	5,00	R$ 139,52	R$ 175,83	R$ 879,15
4.7.11	S08894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	4,00	R$ 65,16	R$ 82,12	R$ 328,48
4.7.12	S13782	ORSE	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA	UN	1,00	R$ 179,75	R$ 226,53	R$ 226,53
4.7.13	S07679	ORSE	LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	13,00	R$ 1.932,84	R$ 2.435,95	R$ 31.667,35
4.7.14	CPU 006 - STLTD	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=6M.	UN	27,00	R$ 3.727,81	R$ 4.698,15	R$ 126.850,05
4.7.15	S04429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,00	R$ 166,29	R$ 209,57	R$ 209,57
4.7.16	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R$ 338,31	R$ 426,37	R$ 426,37
4.7.17	101513	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 843,27	R$ 1.062,77	R$ 1.062,77
4.7.18	S09174	ORSE	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	UN	1,00	R$ 234,27	R$ 295,25	R$ 295,25
4.7.19	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 392,63	R$ 494,83	R$ 494,83
4.7.20	S09924	ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	6,00	R$ 1,08	R$ 1,36	R$ 8,16
4.7.21	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 21,34	R$ 26,89	R$ 26,89
4.7.22	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R$ 2,91	R$ 3,66	R$ 3,66
4.7.23	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	R$ 12,16	R$ 15,32	R$ 1.103,04
4.7.24	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 16,23	R$ 20,45	R$ 20,45
4.7.25	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	R$ 13,89	R$ 17,50	R$ 420,00
4.7.26	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	10,00	R$ 0,06	R$ 0,07	R$ 0,70
4.7.27	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	366,00	R$ 0,20	R$ 0,25	R$ 91,50
4.8			PINTURA DA PRAÇA					R$ 60.065,66
4.8.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	586,84	R$ 3,93	R$ 4,95	R$ 2.904,85
4.8.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	586,84	R$ 59,78	R$ 75,34	R$ 44.212,52
4.8.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 4,23	R$ 5,33	R$ 974,85
4.8.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 29,70	R$ 37,43	R$ 6.845,94
4.8.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	182,90	R$ 19,05	R$ 24,00	R$ 4.389,60
4.8.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	330,90	R$ 1,77	R$ 2,23	R$ 737,90
5			QUIOSQUES					R$ 136.630,57
5.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R$ 1.427,14
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,75	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 1.158,69
5.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,59	R$ 28,07	R$ 35,37	R$ 268,45
5.2			SUPERESTRUTURA					R$ 18.198,88
5.2.1			SAPATAS E PILARES					R$ 6.515,96
5.2.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,60	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 411,40
5.2.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,40	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 505,29
5.2.1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,50	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 1.106,82
5.2.1.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,00	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 2.783,60

5.2.1.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,53	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 1.708,85
5.2.2			VIGAS INFERIORES					R$ 4.728,08
5.2.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,30	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 321,14
5.2.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,30	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 763,16
5.2.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,61	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 1.615,87
5.2.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 703,64
5.2.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,86	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 1.324,27
5.2.3			VIGAS SUPERIORES					R$ 6.954,84
5.2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 592,96
5.2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,70	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 1.262,28
5.2.3.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,43	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 3.239,43
5.2.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,28	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 1.860,17
5.3			ALVENARIA					R$ 29.318,86
5.3.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	115,80	R$ 186,59	R$ 235,15	R$ 27.230,37
5.3.2	105036	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	18,20	R$ 51,63	R$ 65,06	R$ 1.184,09
5.3.3	105031	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	13,60	R$ 52,77	R$ 66,50	R$ 904,40
5.4			REVESTIMENTO					R$ 19.016,70
5.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	231,60	R$ 5,14	R$ 6,47	R$ 1.498,45
5.4.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20,10	R$ 25,53	R$ 32,17	R$ 646,61
5.4.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	211,50	R$ 55,83	R$ 70,36	R$ 14.881,14
5.4.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	20,10	R$ 78,58	R$ 99,03	R$ 1.990,50
5.5			PISO					R$ 3.010,76
5.5.1	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,34	R$ 41,80	R$ 52,68	R$ 1.176,87
5.5.2	97251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	22,34	R$ 65,14	R$ 82,09	R$ 1.833,89
5.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 5.723,06
5.6.1	103043	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 24,08	R$ 30,34	R$ 91,02
5.6.2	C2165	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15MM (1/2")	UN	7,00	R$ 103,50	R$ 130,44	R$ 913,08
5.6.3	S01344	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2"	UN	3,00	R$ 16,15	R$ 20,35	R$ 61,05
5.6.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	R$ 11,15	R$ 14,05	R$ 210,75
5.6.5	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	5,00	R$ 0,80	R$ 1,00	R$ 5,00
5.6.6	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 8,37	R$ 10,54	R$ 42,16
5.6.7	S01000	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 19,43	R$ 24,48	R$ 48,96
5.6.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,06	R$ 12,82	R$ 16,15	R$ 17,11
5.6.9	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,00	R$ 19,43	R$ 24,48	R$ 1.370,88

5.6.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,55	R$ 9,51	R$ 9,51
5.6.11	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 14,34	R$ 18,07	R$ 54,21
5.6.12	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 12,52	R$ 15,77	R$ 283,86
5.6.13	102616	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 2.075,28	R$ 2.615,47	R$ 2.615,47
5.7			INSTALAÇÕES SANITÁRIOS					R$ 17.639,35
5.7.1	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L	UN	1,00	R$ 4.308,74	R$ 5.430,30	R$ 5.430,30
5.7.2	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M²	UN	1,00	R$ 5.394,22	R$ 6.798,33	R$ 6.798,33
5.7.3	S11334	ORSE	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	2,00	R$ 686,87	R$ 865,66	R$ 1.731,32
5.7.4	S04282	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 58,65	R$ 73,91	R$ 147,82
5.7.5	C0678	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD.	UN	1,00	R$ 18,04	R$ 22,73	R$ 22,73
5.7.6	S01357	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° CURTA PVC, JUNTA ELÁSTICA, PONTA/BOLSA, Ø = 40MM	UN	2,00	R$ 13,02	R$ 16,40	R$ 32,80
5.7.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 16,21	R$ 20,42	R$ 204,20
5.7.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 28,89	R$ 36,41	R$ 145,64
5.7.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 28,14	R$ 35,46	R$ 70,92
5.7.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 15,55	R$ 19,59	R$ 78,36
5.7.11	S01672	ORSE	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	2,00	R$ 16,27	R$ 20,50	R$ 41,00
5.7.12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 50,89	R$ 64,13	R$ 192,39
5.7.13	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 42,68	R$ 53,78	R$ 107,56
5.7.14	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 26,85	R$ 33,83	R$ 67,66
5.7.15	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 27,23	R$ 34,31	R$ 514,65
5.7.16	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R$ 9,24	R$ 11,64	R$ 256,08
5.7.17	S01583	ORSE	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00	R$ 24,70	R$ 31,12	R$ 62,24
5.7.18	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,95	R$ 37,91	R$ 47,77	R$ 714,16
5.7.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	R$ 21,85	R$ 27,53	R$ 137,65
5.7.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00	R$ 27,20	R$ 34,28	R$ 514,20
5.7.21	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 45,27	R$ 57,05	R$ 114,10
5.7.22	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 19,37	R$ 24,41	R$ 97,64
5.7.23	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R$ 33,77	R$ 42,56	R$ 85,12

by StarGov

5.7.24	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 28,76	R$ 36,24	R$ 72,48
5.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 11.821,96
5.8.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	366,80	R$ 4,96	R$ 6,25	R$ 2.292,50
5.8.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,70	R$ 7,65	R$ 9,64	R$ 440,54
5.8.3	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	3,00	R$ 88,78	R$ 111,88	R$ 335,64
5.8.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 35,56	R$ 44,81	R$ 358,48
5.8.5	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 58,52	R$ 73,75	R$ 147,50
5.8.6	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 50,29	R$ 63,38	R$ 126,76
5.8.7	S11562	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	14,00	R$ 139,52	R$ 175,83	R$ 2.461,62
5.8.8	S08894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	8,00	R$ 65,16	R$ 82,12	R$ 656,96
5.8.9	S07996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00	R$ 304,17	R$ 383,34	R$ 1.150,02
5.8.10	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,80	R$ 15,52	R$ 19,55	R$ 1.188,64
5.8.11	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,20	R$ 19,87	R$ 25,04	R$ 430,68
5.8.12	00000400	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	51,00	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ 200,43
5.8.13	00000393	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	16,00	R$ 3,58	R$ 4,51	R$ 72,16
5.8.14	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	R$ 121,25	R$ 152,81	R$ 916,86
5.8.15	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 120,96	R$ 152,44	R$ 304,88
5.8.16	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 123,75	R$ 155,96	R$ 311,92
5.8.17	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R$ 338,31	R$ 426,37	R$ 426,37
5.9			LOUÇAS E ACESSORIOS					R$ 7.022,70
5.9.1	C3021	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R$ 248,64	R$ 313,36	R$ 626,72
5.9.2	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 189,18	R$ 238,42	R$ 476,84
5.9.3	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 722,50	R$ 910,56	R$ 1.821,12
5.9.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 39,45	R$ 49,71	R$ 99,42
5.9.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 1.021,05	R$ 1.286,82	R$ 2.573,64
5.9.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 212,21	R$ 267,44	R$ 534,88
5.9.7	S07611	ORSE	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 83,62	R$ 105,38	R$ 210,76
5.9.8	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 56,92	R$ 71,73	R$ 143,46
5.9.9	S01291	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	2,00	R$ 12,98	R$ 16,35	R$ 32,70
5.9.10	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R$ 11,03	R$ 13,90	R$ 139,00
5.9.11	S00946	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"	UN	10,00	R$ 21,90	R$ 27,60	R$ 276,00
5.9.12	S01010	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4"	UN	2,00	R$ 34,98	R$ 44,08	R$ 88,16
5.10			ESQUADRIAS					R$ 9.331,43
5.10.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,30	R$ 732,91	R$ 923,68	R$ 5.819,18
5.10.2	S01857	ORSE	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	M2	8,64	R$ 215,87	R$ 272,06	R$ 2.350,59

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

5.10.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,28	R$ 720,11	R$ 907,55	R$ 1.161,66
5.11			PINTURA DOS QUIOSQUES					R$ 14.119,73
5.11.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 4,23	R$ 5,33	R$ 1.127,29
5.11.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 29,70	R$ 37,43	R$ 7.916,44
5.11.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	211,50	R$ 19,05	R$ 24,00	R$ 5.076,00
6			BASE PARA CAIXA D'AGUA					R$ 17.979,16
6.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R$ 2.104,82
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	14,00	R$ 94,30	R$ 118,84	R$ 1.663,76
6.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,47	R$ 28,07	R$ 35,37	R$ 441,06
6.2			SAPATAS					R$ 3.172,30
6.2.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,20	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 67,16
6.2.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,80	R$ 15,19	R$ 19,14	R$ 589,51
6.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,80	R$ 10,36	R$ 13,05	R$ 362,79
6.2.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,40	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 890,75
6.2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,13	R$ 886,22	R$ 1.116,90	R$ 1.262,09
6.3			VIGAS INFERIORES					R$ 2.436,55
6.3.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,50	R$ 16,66	R$ 20,99	R$ 262,37
6.3.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,50	R$ 12,29	R$ 15,48	R$ 410,22
6.3.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,00	R$ 110,44	R$ 139,18	R$ 835,08
6.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,40	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 581,30
6.3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R$ 45,97	R$ 57,93	R$ 347,58
6.4			PILAR					R$ 3.914,67
6.4.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,70	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 273,80
6.4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,30	R$ 8,74	R$ 11,01	R$ 928,14
6.4.3	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,00	R$ 77,87	R$ 98,13	R$ 1.570,08
6.4.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,80	R$ 1.133,32	R$ 1.428,32	R$ 1.142,65
6.5			VIGAS INTERMEDIARIAS					R$ 1.978,39
6.5.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,50	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 218,00
6.5.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,50	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 349,53
6.5.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,00	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 829,56
6.5.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,40	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 581,30
6.6			VIGAS SUPERIORES E LAJE					R$ 4.372,43
6.6.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,40	R$ 13,84	R$ 17,44	R$ 146,49
6.6.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	65,70	R$ 10,47	R$ 13,19	R$ 866,58

			UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
6.6.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,42	R$ 109,71	R$ 138,26	R$ 1.717,18
6.6.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,13	R$ 1.153,11	R$ 1.453,26	R$ 1.642,18
7			RUAS					R$ 106.292,27
7.1			TERRAPLENAGEM					R$ 6.167,32
7.1.1	S02605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	531,40	R$ 1,35	R$ 1,70	R$ 903,38
7.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	531,40	R$ 0,69	R$ 0,86	R$ 457,00
7.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,42	R$ 8,93	R$ 11,25	R$ 747,22
7.1.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	664,20	R$ 2,61	R$ 3,28	R$ 2.178,57
7.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	531,40	R$ 2,81	R$ 3,54	R$ 1.881,15
7.2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE					R$ 65.468,48
7.2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	531,40	R$ 97,76	R$ 123,20	R$ 65.468,48
7.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					R$ 34.656,47
7.3.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	227,36	R$ 60,30	R$ 75,99	R$ 17.277,08
7.3.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	227,36	R$ 60,66	R$ 76,44	R$ 17.379,39
8			EQUIPAMENTOS					R$ 106.517,98
8.1			ACADEMIA AO AR LIVRE					R$ 28.594,94
8.1.1	S13195	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - GALVANIZADO	UN	2,00	R$ 2.834,69	R$ 3.572,55	R$ 7.145,10
8.1.2	S11387	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	3,00	R$ 2.700,09	R$ 3.402,92	R$ 10.208,76
8.1.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 1.980,24	R$ 2.495,69	R$ 2.495,69
8.1.4	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 4.112,27	R$ 5.182,69	R$ 5.182,69
8.1.5	103194	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R$ 2.826,87	R$ 3.562,70	R$ 3.562,70
8.2			PLAYGROUND					R$ 33.849,94
8.2.1	S02440	ORSE	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 3.950,10	R$ 4.978,31	R$ 4.978,31
8.2.2	S02406	ORSE	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 2.801,70	R$ 3.530,98	R$ 3.530,98
8.2.3	S09160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 3.902,25	R$ 4.918,00	R$ 4.918,00
8.2.4	88197	SIURB	EQUIPAMENTO CONJUGADO E DE ESCALAR, INCLUSIVO (BRINQUEDO CASA DO TARZAN) TIPO 6 - TAMANHO PEQUENO - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 15.092,39	R$ 19.020,93	R$ 19.020,93
8.2.5	CPU 007 - STLD	CPU 007 - STLD	ATERRO DE AREIA PARA PLAYGROUND	M3	6,05	R$ 183,84	R$ 231,69	R$ 1.401,72
8.3			EQUIPAMENTOS URBANOS					R$ 44.073,10
8.3.1	S03223	ORSE	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	UN	17,00	R$ 1.070,17	R$ 1.348,73	R$ 22.928,41
8.3.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	13,00	R$ 372,83	R$ 469,87	R$ 6.108,31
8.3.3	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	45,50	R$ 262,22	R$ 330,47	R$ 15.036,38
9			PAISAGISMO					R$ 21.094,80
9.1	S10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	189,44	R$ 35,78	R$ 45,09	R$ 8.541,84
9.2	S13677	ORSE	PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	8,00	R$ 660,83	R$ 832,84	R$ 6.662,72
9.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	8,00	R$ 384,26	R$ 484,28	R$ 3.874,24

by StartGov

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

9.4	00000360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	200,00	R$ 8,00	R$ 10,08	R$ 2.016,00
10	SERVIÇOS FINAIS							R$ 10.429,26
10.1	CPU - 002 - STLTD	CPU - 002 - STLTD	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 4.663,95	R$ 5.877,97	R$ 5.877,97
10.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	363,99	R$ 3,08	R$ 3,88	R$ 1.412,28
10.3	106168	SINAPI	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	531,40	R$ 0,64	R$ 0,80	R$ 425,12
10.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.292,33	R$ 1,67	R$ 2,10	R$ 2.713,89
VALOR ORÇAMENTO:								R$ 1.369.621,83
VALOR BDI:								R$ 356.289,68
VALOR TOTAL:								R$ 1.725.911,51

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência/Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 21/05/2026 e encerramento em 21/05/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços – IGP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

by StartGov

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02 – PODER EXECUTIVO

10 – SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

15.451.0040.1065.00004.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.3 – Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.4 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

8.6 – Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.

8.8 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.9 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.10 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13 – Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.14 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.15 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.16 – Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

8.17 – Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

by StartGov

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.39 – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

10.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

10.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

by StartGov

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
18.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Santa Luzia – MA, 21 de Maio de 2026

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO
PORTARIA 004/2025

FELIPE ALVES DE SOUZA:05715522340
Assinado de forma digital por FELIPE ALVES DE SOUZA:05715522340
Dados: 2026.05.21 16:16:01 -03'00'

FELIPE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
PORTARIA 005/2025

PELA CONTRATADA

GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352
Dados: 2026.05.21 16:07:16 -03'00'

G7 SERVICOS LTDA
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA
CPF Nº 612.*.***-52**

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

by StartGov

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

"Dispõe sobre a designação de **FISCAL DE CONTRATO,** e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da **Secretaria de Governo e Gestão** no âmbito do Poder Executivo do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE ABRIL DE 2026.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370
Dados: 2026.04.01 10:26:14 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA
Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: $GLD3vF843xX

PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026
PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

"Dispõe sobre a designação de **FISCAL DE CONTRATO,** e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da **Secretaria de Governo e Gestão** no âmbito do Poder Executivo do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE ABRIL DE 2026.

Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA
Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: $aXpsuS756O8

Poder Legislativo

DECRETO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2026 - Dispõe sobre o Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2026.

Dispõe sobre o Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ariel Miranda Andrade, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Regimento Interno da Casa Legislativa, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e demais normas legais pertinentes, em especial no Art. 52, Inciso II.

CONSIDERANDO o feriado nacional da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa), celebrado no dia 03 de abril de 2026;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa e a discricionariedade do Poder legislativo na organização de seus trabalhos internos;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Santa Luzia – MA, no dia 02 de abril de 2026 (quinta-feira).

Art. 2º Fica suspensa a sessão ordinária que seria realizada no dia 03 de abril de 2026 (sexta-feira), em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo.

Art. 3º As atividades administrativas serão retomadas normalmente no dia 06 de abril de 2026 (segunda-feira).

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Total Geral	**R$ 825.933,70**						
Total Geral	**R$ 825.933,70**						

Santa Luzia - MA, 21 de Maio de 2026.
Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: zpnpyvz6avu20260521190500

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12239114/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12239114/2026, assinado em 21/05/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e manutenção de equipamentos de segurança e videomonitoramento, para atender as necessidades das secretarias municipais de Santa Luzia - MA. Processo Administrativo nº 39/2026. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Governo e Gestão, CNPJ nº 06.191.001/0001-47, CONTRATADO: A V G DE CARVALHO LTDA, CNPJ nº 42.555.688/0001-16. Valor Global: R$114.846,97 (cento e quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos).Dotação Orçamentária: Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC?A?O, PLANEJAMENTO E MO Dotação: 04.122.0003.1003.0000 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAC?A?O, PLANEJAMENTO E MO Dotação: 04.122.0003.2016.0000 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Vigência Inicial: 21 de Maio de 2026. Vigência Final: 21 de Maio de 2027. Leandro Dutra de Andrade - Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia - MA, 21 de Maio de 2026.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: ci1hhmlumy20260521190519

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1027106/2026.
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 1027106/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 06/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: G7 SERVICOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 53.733.859/0001-76. OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 21/05/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. – PODER EXECUTIVO; 10 – SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO; 15.451.0040.1065.00004.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 21/05/2026.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: ogzpbmm2io20260521190539

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22239114/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22239114/2026, assinado em 21/05/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e manutenção de equipamentos de segurança e videomonitoramento, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Santa Luzia - MA. Processo Administrativo nº 39/2026. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2026. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.191.001/0001-47, CONTRATADO: A V G DE CARVALHO LTDA, CNPJ nº 42.555.688/0001-16. Valor Global: R$ 59.085,51 (cinquenta e nove mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Dotação Orçamentária: Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED Dotação: 12.361.0020.1024.0000 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Órgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED Dotação: 12.361.0020.2025.0000 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS

ASSUNTO:	ORDEM DE SERVIÇOS

PROCESSO Nº:	**27/2026**
EDITAL:	**06/2026**
MODALIDADE:	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
CONTRATANTE:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.**
CONTRATADA:	**G7 SERVICOS LTDA, CNPJ nº 53.733.859/0001-76**
Nº DO CONTRATO:	**1027106/2026**
DATA DO CONTRATO:	**21/05/2026**
VALOR TOTAL:	**R$ 1.725.911,51 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e cinquenta e um centavos).**
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA.	
Prazo de Execução: **O prazo para execução dos serviços será 12 meses.**	
Prazo de Vigência: **O prazo de vigência dos serviços será conforme cláusula terceira do contrato.**	

Santa Luzia – MA, 21 de maio de 2026.

ÓRGÃO:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO**	**ASSINATURA**
REPRESENTANTE:	**LEANDRO DUTRA DE ANDRADE**	**LEANDRO DUTRA DE ANDRADE** **SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO**
CARGO:	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO**	
DESIGNAÇÃO:	**PORTARIA Nº 004/2025**	

AUTENTICAÇÃO DA EMPRESA		**ASSINATURA**
EMPRESA:	**G7 SERVICOS LTDA**	GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352 Assinado de forma digital por GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA:61281466352 Dados: 2026.05.21 16:07:16 -03'00'
CNPJ Nº:	**53.733.859/0001-76**	
REPRESENTANTE:	**GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA**	**G7 SERVICOS LTDA** **GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA**
CPF Nº:	**612.***.***-52**	

Edital nº 06/2026

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2273

Última atualização 31/03/2026

Acessar Contratação

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade compradora: 1981 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 31/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/04/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000036/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.763.044,87	R$ 1.725.911,51

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
22 - Edital CONCO 06.26 CONSTRUCAO DE PRACA	31/03/2026 - 15:52:21	Edital
00_-_MEMORIAL_DESCRITIVO_assinado	31/03/2026 - 15:55:34	Projeto Básico
01_-_RESUMO_DO_ORCAMENTO_assinado	31/03/2026 - 15:55:34	Outros Documento:
02_-_PLANILHA_ORCAMENTARIA_assinado	31/03/2026 - 15:55:35	Outros Documento:
03_-_RELATORIO_ANALITICO_-_COMPOSICOES_DE_CUSTOS_assinado	31/03/2026 - 15:55:35	Outros Documento:

Exibir: 5 | 1-5 de 10 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 2274

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Edital nº 06/2026

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 227

Última atualização 31/03/2026

Acessar Contratação

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade compradora: 1981 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 31/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/04/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000036/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.763.044,87	R$ 1.725.911,51

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
04_-_COMPOSICOES_AUXILIARES_assinado	31/03/2026 - 15:55:35	Outros Documento
08_-_BDI_assinado	31/03/2026 - 15:56:32	Outros Documento
09_-_MEMORIA_DE_CALCULO_assinado	31/03/2026 - 15:56:33	Outros Documento
10_-_ENCARGOS_SOCIAIS_assinado	31/03/2026 - 15:57:01	Outros Documento
Adjudicacao e Homologacao	22/07/2026 - 09:08:15	Outros Documento

Exibir: 5 | 6-10 de 10 itens | Página: 2

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 2276

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2217

Contrato nº 1027106/2026

Última atualização 22/07/2026

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade executora: 1981 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 27/2026

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2026 **Data de assinatura:** 21/05/2026

Vigência: de 21/05/2026 a 21/05/2027

Id contrato PNCP: 06191001000147-2-000108/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000036/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Contratação de empresa especializada na construção da praça do bairro mutirão no município de santa luzia - MA

VALOR CONTRATADO

R$ 1.725.911,51

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 53.733.859/0001-76 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: G7 SERVICOS LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de inclusão	Tipo
Contrato 1027106 2026	22/07/2026 - 09:18:01	Contrato

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 2278

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**